

291

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

Contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte el **Municipio de Guadalajara, Jalisco**, representado por los ciudadanos ENRIQUE ALFARO RAMIREZ y ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal y Síndica, todos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominará **"EL MUNICIPIO"** y por otra parte la sociedad mercantil denominada Constructora Vico S.A. de C.V., representada por el Ing. Melesio Hernández Martínez en su calidad de Administrador General Uncio, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL CONTRATISTA"** ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas:

**DECLARACIONES**



**I.- "EL MUNICIPIO", declara:**

I.1.- Que tiene personalidad jurídica para suscribir el presente contrato de obra pública a precios unitarios, de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73, 79, fracción X 80 fracción III, 85 fracción I, IV, 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 10, 37 fracción V y XII, 38 fracción II, 41, 47 fracción VII, 52 fracciones II, 94 fracción VIII, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 6, 41, 42 fracción IV, 51 fracción XI del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara, Jalisco, artículo 1, 3, 8, 9 fracciones I y III, 10 fracciones I y III, 10 fracciones I y IV, 42 del Reglamento de Patrimonio Municipal de Guadalajara.

I.2.- Que con fundamento legal en los artículos 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1 fracción I, 50 Puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1 fracción I, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicación del contrato específico, en la modalidad de Adjudicación Directa de la obra denominada REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO., a la cual se le asigna el número de contrato DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16, financiado a través de Recurso Municipal, (Ramo 33).

I.3.- Que la presente asignación, se basó primordialmente en que la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA" para la ejecución de la obra, representó la obtención de las mejores condiciones de contratación para "EL MUNICIPIO", en sus aspectos legal, técnico y económico, además la propuesta reunió las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria de la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se consideró que "EL CONTRATISTA" contara con la capacidad económica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a realizar, así como a que fue de las inscritas en el padrón de contratistas de este Municipio.

FGÖSQ @CÉU



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvió de base para adjudicar este contrato.

I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobó y autorizó la liberación del recurso municipal mediante sesión extraordinaria 08/16 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública celebrada el día 27 de Mayo de 2016.

I.5.- Con registro Federal de contribuyentes es: **MGU-420214-FG4**, tiene su domicilio en la finca marcada con el número exterior 400 (cuatrocientos) de la Avenida Hidalgo, Col. Centro, C.P. 44100, en Guadalajara, Jalisco, mismo que señala para que se le practiquen las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.



I.6.- El presente contrato se adjudicó a "EL CONTRATISTA" para llevar a cabo la ejecución de los trabajos a que se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaración I.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de contratación en modalidad de Adjudicación Directa, de conformidad con lo establecido en los artículos 81, 82 punto 1 fracción I del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, se comunicó a "EL CONTRATISTA" la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevarán a cabo, y en escrito de fecha 30 de agosto de 2016, "EL CONTRATISTA" presentó propuesta para la ejecución del mismo, por lo que "EL MUNICIPIO" hizo saber su resolución a "EL CONTRATISTA", el día 15 de septiembre de 2016, en el que se adjudicó este contrato para la realización de los trabajos objeto del mismo, con fundamento en lo aprobado por la Comisión de Adjudicación de Obra Pública, en la sesión ordinaria 14/16 con fecha 14 de Septiembre de 2016.

1.7.-Que por la sola comparecencia y firma de este documento, asientan tener las facultades y capacidad jurídicas necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los márgenes legales que señalan los diversos ordenamientos que los rigen, artículos 1267 al 1270 del Código Civil del Estado de Jalisco.

**II.- "EL CONTRATISTA" declara:**

II.1.- Es una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas, denominada Constructora Vico S.A. de C.V., con capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura pública número 3595 de fecha 12 de febrero de 1998, otorgada ante la fe del Lic. María de Lourdes Chanes Reynoso, Notario Público número 20 del municipio de Zapopan, Jalisco; la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo Inscripción 159-160 del Tomo 671 del Libro Primero del Registro

FGAOSA Q AOU



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

de Comercio. Agrego con número 28 al Apéndice 2756 de este Libro la documentación respectiva, con fecha 11 de Marzo de 1998.

II.2.-El C. Ing. Melesio Hernández Martínez, quién se identifica con credencial para votar No. **JÁÓŠQ @OÖU**, acredita su carácter de Administrador General Uncio, con el testimonio de la Escritura Pública 3595 de fecha 12 de febrero de 1998, otorgada ante la fe del Lic. María de Lourdes Chanes Reynoso, Notario Público número 20 del municipio de Zapopan, Jalisco, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo Inscripción 159-160 del Tomo 671 del Libro Primero del Registro de Comercio. Agrego con número 28 al Apéndice 2756 de este Libro la documentación respectiva, con fecha 11 de Marzo de 1998, mandato que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado.

II.3.-Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.

II.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Calle Tlalpan número 4, colonia Jardines del Ixtepete, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, C.P.45077, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.


II.5.- Se encuentra registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el registro federal de contribuyentes número CVI980213UM6. Señalando también que su registro se encuentra vigente en el padrón de contratistas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Guadalajara, Jalisco, con la clave GDL-1186/01.

II.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, así como, el contenido de los anexos 1 y 2 que contienen: 1).- Programa general de ejecución de los trabajos, firmado por el representante legal; 2).- Catálogo de conceptos; mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Así como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecución de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos más eficientes para la realización y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha presentado el programa de obra por partidas, así como también el 100% (cien por ciento) de análisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

Así mismo, la bitácora que se abrirá en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA", formarán parte integrante de este contrato.

**JÁÓŠQ @OÖU**





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

II.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. Manifiesta que dispone de la organización y elementos materiales, humanos y tecnológicos suficientes para la realización de la obra objeto del presente contrato.

II.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 86 numeral 2 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

II.9.- Que por la sola comparecencia y firma de este documento, asientan tener las facultades y capacidad jurídicas necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los márgenes legales que señalan los diversos ordenamientos que los rigen, artículos 1267 al 1270 del Código Civil del Estado de Jalisco.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los artículos 115, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 44 y 50 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

**III.- "AMBAS PARTES" declaran:**

III.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, así como a lo establecido por los artículos 1260, 1267, 1269, 1271 y demás relativos y aplicables en el Código Civil del Estado de Jalisco.

III.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programas de obras, planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra pública que se consigna en las siguientes:


**CLÁUSULAS:**

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-** "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" y este se obliga a ejecutar la obra consistente en: "REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.", para ejecutarse en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, bajo su responsabilidad, dirección profesional, hasta su total terminación, el cual se apegará estrictamente al **1).**- Programa general de ejecución de los trabajos, firmado por el residente de obra; **2).**- Catálogo de conceptos: documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

**SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.-** El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de \$ 1,545,335.09 (UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N.), más \$ 247,253.61 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES

FGÖSQ @ ÖÖU





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

PESOS 61/100 M.N.) de I.V.A., para un importe total de \$ 1,792,588.70 (UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N.), dicha cantidad solo podrá ser rebasada previo convenio que celebren las partes, por lo que sí "EL CONTRATISTA" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá observar las especificaciones que la Dirección de Obras Públicas señale.

**TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.-** "EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 88 días naturales, deberá iniciar la obra objeto de este contrato el día 26 de septiembre de 2016, y a concluirla el día 22 de diciembre de 2016, conforme al calendario de obra entregado para la realización de la obra.

La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecución de los trabajos, pactado en este contrato.



**CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL Y DEL INMUEBLE.-** "EL MUNICIPIO" cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, deberá tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán los trabajos, considerando la evaluación de impacto ambiental.

Asimismo, "EL MUNICIPIO" se ve obligado a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos y licencias que se requieran para su realización, **cuya tramitación sea competencia** de "EL MUNICIPIO", observando tanto "EL MUNICIPIO" como "EL CONTRATISTA" las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción que rijan en el ámbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevarán a cabo los trabajos a "EL CONTRATISTA", prorrogarán en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepción de los inmuebles citados.

**QUINTA.- FORMA DE PAGO.-** Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegarán a la formulación de estimaciones que deberá cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcarán periodos mensuales como máximo, las cuales serán presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de obra, acompañada de la

FGÖŠQ @ ÖÖU



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

documentación soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el último día de cada mes, con el objeto de conciliar volúmenes y en su caso autorizar la estimación correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolverán en la siguiente estimación.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a la presentación de las estimaciones, para realizar su revisión y autorización. "EL MUNICIPIO" debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de su autorización por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí, cualquier tipo y secuencia es sólo para efecto de control administrativo.

En caso de que "EL MUNICIPIO" realice algún pago en exceso, "EL CONTRATISTA" deberá reintegrar estas cantidades más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por los días calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO".


La autorización de las estimaciones, será por conducto de la residencia de obra designada por "EL MUNICIPIO", por lo que la fecha de aceptación y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitácora, "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentación de Estimaciones.- "EL CONTRATISTA" recibirá como pago total por la ejecución satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que "EL MUNICIPIO" determine, se harán las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, abonando a "EL CONTRATISTA" el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catálogo. Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

FGOSQ @CEU



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

**A).**- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, "EL MUNICIPIO" estará facultado para indicar a "EL CONTRATISTA" su ejecución y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

**B).**- Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y "EL MUNICIPIO" considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederá a determinar los nuevos con intervención de "EL CONTRATISTA" y este se obligará a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

**C).**- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el párrafo anterior, "EL CONTRATISTA" a requerimiento de "EL MUNICIPIO" y dentro del plazo que este señale someterá a su consideración los nuevos precios unitarios acompañados de sus respectivos análisis en el entendimiento de que, para la fijación de estos precios deberá de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos en este contrato, "EL MUNICIPIO" resolverá en un plazo de 5 (cinco) días hábiles en caso de que no dé contestación a la solicitud, se entenderá como negada.

**D).**- La autorización de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos no implicará la ampliación automática del techo financiero, su autorización procederá siempre y cuando "EL MUNICIPIO" cuente con los recursos financieros autorizados.

"EL CONTRATISTA" tendrá un plazo de 20 (veinte) días naturales posteriores a la última fecha de terminación autorizada, para solicitar la autorización de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminación de la obra y que haya sido solicitado por "EL MUNICIPIO" en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrá "EL CONTRATISTA" derecho al pago de los mismos.



**SIXTA. - GARANTÍAS:**

Fianza otorgada a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco., por la cantidad de \$ 179,258.87 (CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total de los trabajos contratados, garantizando el fiel y exacto **cumplimiento** de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de obra pública a base de precios unitarios, presentando la póliza de fianza No. 2026322, con fecha de 20 de septiembre de 2016, otorgada por la afianzadora AFIANZADORA SOFIMEX S.A., a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco.

Las pólizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

FGOSQ 000U





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

- A).- Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
- B).- Que para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO".
- C).- Que la fianza estará vigente durante la tramitación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de "EL CONTRATISTA" o "EL MUNICIPIO", hasta que se dicte resolución o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y
- D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas aún para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a "EL CONTRATISTA" derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, "EL CONTRATISTA" deberá obtener la modificación de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.



Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA" y éste haga pago de la totalidad de los mismos en forma incondicional dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha del finiquito. "EL MUNICIPIO" deberá liberar la fianza respectiva, en caso contrario "EL MUNICIPIO" procederá a hacer efectivas las garantías, a partir de la fecha en que se haya notificado a "EL CONTRATISTA" la resolución de la rescisión administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Una vez finalizada la obra, para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" presentará la póliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco, la cual estará vigente por un año contado a partir del día siguiente a la fecha del acta recepción de la obra.

"EL MUNICIPIO" deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía.

Si el informe es favorable, "EL MUNICIPIO" procederá a la devolución o cancelación de la garantía y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

FGOSQ @ ODU



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, "EL MUNICIPIO" procederá a dictar las instrucciones oportunas a "EL CONTRATISTA", para la debida reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual continúa encargado de la conservación de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes públicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a esta ley.

En tanto "EL CONTRATISTA" no otorgue las fianzas no se perfeccionará el contrato y no surtirá efecto alguno.



**SÉPTIMA. - AJUSTE DE COSTOS.-** Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, dichos costos deberán constar por escrito y serán revisados por las partes.

Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicación será conforme al programa de ejecución pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA" con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisión y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporción en que interviene los insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste podrá determinarse mediante actualización de los costos de insumos en que interviene en dichas proporciones.

En este supuesto "EL MUNICIPIO" podrá optar por este procedimiento cuando así convenga para lo cual deberá agrupar aquellas obras o contratos que por sus características contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinarán para cada grupo de obras o contratos y se aplicará exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerirá que "EL CONTRATISTA" presente documentación justificadora, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberá cubrirse por parte de "EL MUNICIPIO" a solicitud de "EL CONTRATISTA", a más tardar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que "EL MUNICIPIO" resuelva por escrito el aumento o reducción respectiva.

FGÖŠQ @ ÖÖU



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecución pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA" con respecto al programa que se hubiese convenido "EL MUNICIPIO" podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de "EL CONTRATISTA" las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y serán obligatorias para ambas partes.

"EL CONTRATISTA" por ningún motivo procederá a la ejecución de los trabajos que no estén contemplados en el catálogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitácora.

**OCTAVA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.-** Por su parte "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberá ser especialista en la materia, previamente aceptado por "EL MUNICIPIO" y cuya aceptación la podrá revocar a su criterio, el representante de "EL CONTRATISTA" deberá estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, así como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA".

**NOVENA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.-** "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón será el único responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos públicos, derivado de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, "EL CONTRATISTA", se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra "EL MUNICIPIO" en relación con los trabajos objeto del presente contrato. Así como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que "EL MUNICIPIO", bajo ninguna circunstancia se considerará patrón sustituto, intermediario o responsable solidario, por ser ajeno a ese vínculo obrero patronal, y no existir subordinación de los auxiliares de "EL CONTRATISTA", quedando a salvo de cualquier reclamación o indemnización que se origine entre aquellos, siendo por ende "EL CONTRATISTA", el responsable de los actos u omisiones imputables a sus representantes, trabajadores, factores o dependientes, liberando a "EL MUNICIPIO", y manteniéndolo a salvo de cualquier reclamación o responsabilidad. Artículos 1396, 1401 y 1402 del Código Civil del Estado de Jalisco.

**DÉCIMA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".-** Para el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato.

**DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".-** Daños a Terceros. - "EL CONTRATISTA" será el único responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "EL MUNICIPIO" o

FGÖŠQ @œU

*[Handwritten signature and stamp]*



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- "EL CONTRATISTA" no podrá encomendar ni subcontratar con otra persona física o moral la ejecución total o parcial de la obra, salvo autorización expresa previa y por escrito por parte de "EL MUNICIPIO" y en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" requiera, subcontratará a otra empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito con 15 (quince) días de anticipación a "EL MUNICIPIO" acompañando la documentación correspondiente, en estos casos "EL CONTRATISTA" seguirá siendo responsable de la ejecución de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de "EL MUNICIPIO", este ordenará su reparación o reposición inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias las cuales hará por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "EL MUNICIPIO" si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de "EL MUNICIPIO" llevar a cabo la inspección y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecución de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "EL CONTRATISTA".

Proveedores y Prestadores de Servicios.- "EL CONTRATISTA" se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- "EL CONTRATISTA" se obliga a adoptar para la revisión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, señales y medidas preventivas y de orientación que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro será sufragada la responsabilidad por "EL CONTRATISTA".

Es obligación de "EL CONTRATISTA" el suministro y colocación del rótulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "EL MUNICIPIO" mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento "EL MUNICIPIO" lo proporcionará y su costo será descontado del pago de sus estimaciones.

FGOSQ @OOU

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del año siguiente a la fecha de su recepción, "EL MUNICIPIO" ordenará su reparación o reposición inmediata, lo que hará "EL CONTRATISTA" por su cuenta y sin tener derecho a retribución por ello, si "EL CONTRATISTA" no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez) días hábiles, "EL MUNICIPIO" , podrá, con cargo a "EL CONTRATISTA" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a "EL CONTRATISTA" de la responsabilidad en que pudiese incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto, "EL MUNICIPIO" podrá con cargo a "EL CONTRATISTA" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

**DÉCIMA SEGUNDA. – SUPERVISIÓN.-** "EL MUNICIPIO" a través de los representantes que para el efecto designe, tendrán el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato así como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.


**DÉCIMA TERCERA.- DE LA BITÁCORA.-** La bitácora es el instrumento técnico que por medios de comunicación electrónica, constituye el medio de comunicación entre "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA", en el cual se registrarán los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecución de los trabajos.

El uso de la bitácora será obligatorio, su elaboración, control y seguimiento se hará por los medios convencionales.

**DÉCIMA CUARTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.-** Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, así como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos pactados en el presente, estipulándose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- "EL MUNICIPIO" tendrá la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual "EL MUNICIPIO" comparará mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

FGAOSA Q AOU



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

Si como consecuencia de la comparación ya citada en el párrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor de lo que debía realizarse y sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" procederá a hacer las retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente fórmula:

Sanción por incumplimiento en tiempo:  $= 0.05x(ic-ie)$ .

IC= Inversión contratada

IE= Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Además de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicará una sanción por atraso en la entrega física de la obra que se irá incrementando en la medida en que "EL CONTRATISTA" no entregue totalmente terminada la obra, dicha sanción se calculará según la siguiente fórmula:

Sanción por atraso en la entrega de la obra:  $=0.05x(ic-ie)x(ft r-fta)/30$

IC= Inversión contratada

IE= Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada.

FTR= Fecha de terminación real de la obra.

FTA= Fecha de terminación autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- "EL CONTRATISTA" se obliga a presentar la documentación completa de finiquito de la obra a la Dirección de Obras Públicas, a más tardar 30 (treinta) días naturales a la fecha autorizada de terminación. En caso contrario será considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentación tardía de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelación de los recursos para pago.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de "EL MUNICIPIO" no sea imputable a "EL CONTRATISTA".

Independientemente de las aplicaciones de las penas señaladas anteriormente, "El Municipio" podrá exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a "El Contratista".

FGOSQ COBU





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

**DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.-**

Prórrogas.- Para que tenga validez la prórroga debe solicitarse por escrito en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecución de la obra a la Dirección de Obras Públicas, ésta tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendrá por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporánea, una vez autorizada la prórroga deberá adecuarse el calendario de obra.

“EL MUNICIPIO” tendrá dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realización de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”.

Si durante el curso de ejecución de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realización de trabajos extraordinarios o complementarios se hará del conocimiento a “EL MUNICIPIO”, quien en atención a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relación de costos o presupuestos que le presente “EL CONTRATISTA” o determinen a juicio de “EL MUNICIPIO”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrá la opción de autorizar mediante acuerdo por escrito la realización de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicará a “EL CONTRATISTA” quién estará obligado a su ejecución y observancia, por lo que se suscribirá un convenio modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podrá ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “EL CONTRATISTA” garantías y fianzas específicas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberán ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor público que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podrán de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

Dichas modificaciones podrán realizarse, lo mismo en aumento que en reducción del plazo de ejecución o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparación se realizará en base al monto convenido en la cláusula segunda, “EL CONTRATISTA” y “EL MUNICIPIO” deberán revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la

FGOSQ QOOU

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberán contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos serán independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma separada, aún cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose estos, parte de este contrato y obligatorias para "EL CONTRATISTA" y "EL MUNICIPIO" las estipulaciones que en los mismos se establezcan.



Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

**DÉCIMA SEXTA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.-** "EL MUNICIPIO" podrá suspender con causa justificada temporal o definitivamente la ejecución de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para "EL MUNICIPIO", en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA" con 5 (cinco) días hábiles de anticipación; cuando la suspensión sea temporal, "EL MUNICIPIO" informará a "EL CONTRATISTA" la duración aproximada de la suspensión y el programa se modificará por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensión sea definitiva será rescindido el contrato cubriéndosele a "EL CONTRATISTA", previa estimación el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los daños y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio de "EL MUNICIPIO" y será responsable por la obra ejecutada.

Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrirá a "EL CONTRATISTA" el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha suspensión.

FGAÖSA Q AÖU



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad para "EL CONTRATISTA" o "EL MUNICIPIO" debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de inicio y terminación.

**DÉCIMA SÉPTIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-** Las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea "EL MUNICIPIO" el que determine rescindirlo, dicha rescisión operará de pleno derecho en los términos de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas, así mismo los términos del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara; si es "EL CONTRATISTA" quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante los tribunales competentes.


En el caso de saldo por amortizar, se reintegrará a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconocerán los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisición debidamente comprobados mediante la exhibición correspondiente, conforme a los datos básicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y "EL CONTRATISTA" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

**DÉCIMA OCTAVA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.-** Las causas que pueden dar lugar a la rescisión por parte de "EL MUNICIPIO", sin necesidad de declaración judicial, son las que a continuación se señalan:

- 1.- Si "EL CONTRATISTA" no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha señalada.
- 2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por "El Municipio".
- 3.- Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las órdenes dadas por escrito por "EL MUNICIPIO".
- 4.- Si "EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de "EL MUNICIPIO".
- 5.- Si "EL CONTRATISTA" se declara en quiebra o suspensión de pagos o si hace cesión de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier índole.

FGÓŠQ @ OÖU





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

6.- Si "EL CONTRATISTA" subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de "EL MUNICIPIO".

7.- Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL MUNICIPIO" y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspección, vigilancia y supervisión de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de "EL MUNICIPIO" no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando "EL CONTRATISTA" acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a "EL CONTRATISTA" similar a las antes expresadas.


Pago por Rescisión.- Si "EL MUNICIPIO" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y perjuicios una pena convencional que podrá ser a juicio de "EL MUNICIPIO", hasta el monto de la garantía otorgada.

**DÉCIMA NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL.-**Acuerdan "LAS PARTES", que el "MUNICIPIO", podrá rescindir el contrato de obra sin necesidad de declaración judicial, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 53 puntos 2 y 3 y 54 fracción "IV" del punto "1" del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara, Jalisco bajo el siguiente procedimiento:

I.- Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA", le sea notificado el incumplimiento en que haya incurrido para que en un término de **diez días hábiles** exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes, haciéndosele saber la fecha, la hora y el lugar (domicilio de la obra) en que tendrá verificativo el levantamiento de acta circunstanciada de comprobación, medición, recepción y liquidación de los trabajos realizados, misma que se llevara a cabo ante Fedatario Público, Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara y la Dirección del Área de Construcción y Supervisión de Obra Pública del Municipio de Guadalajara, Jalisco; de conformidad al punto "2" de la fracción "IV" del numeral 54 del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara, Jalisco, bajo el siguiente procedimiento:

II.- El día y hora fijado para el levantamiento del acta circunstanciada se llevará a cabo en el lugar donde se realicen los trabajos, recibiendo los trabajos realizados por "EL CONTRATISTA", en el estado en que estos se

FGÖŠQ © ÖÖU



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

encuentren, debiéndose detallar en dicha acta el estado físico en que se encuentre la obra, de conformidad con el calendario de obra que esté aprobado por la Dirección de Obras Públicas de Guadalajara, Jalisco, la inasistencia de **"EL CONTRATISTA"**, habiendo sido notificado legalmente no invalida el acto.

III.- Transcurrido el termino probatorio a que se refiere el punto "I", uno de la presente clausula, se dictara determinación fundada y motivada de dar o no, por rescindido el contrato, considerando los argumentos y las pruebas que el contratista hubiere hecho valer, de conformidad a lo dispuesto por el numeral al punto "2" de la fracción "IV" del numeral 54 del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara, Jalisco, esta determinación se notificara a **"EL CONTRATISTA"**, en forma personal, para que en el término de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga o interponga los juicios o recursos que estime pertinentes.


IV.- A partir de que se levante el acta circunstanciada de comprobación, medición y liquidación mencionada en el punto "I", de la presente clausula **"EL MUNICIPIO"**, tomara inmediatamente la posesión legal y material de la obra.

V.- Desde la fecha en que se tome posesión legal y material de la obra **"EL MUNICIPIO"**, quedará liberado de cualquier obligación contractual que lo una con **"EL CONTRATISTA"**, a excepción de las obligaciones de pago de las estimaciones que se encuentren en trámite y el finiquito correspondiente de conformidad a la fracción "IV" del numeral 54 Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, Jalisco.

VI.- A partir de la fecha en que **"EL MUNICIPIO"**, tenga la posesión legal y material de la obra, tendrá las más amplias facultades para que pueda continuar la obra que no haya sido ejecutada a través de otra empresa o ejecutar los mismos, por Administración directa, en virtud de la Rescisión Administrativa.

**VIGÉSIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.-** "EL MUNICIPIO" podrá dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave a "EL MUNICIPIO"; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, pagando a "EL CONTRATISTA" los trabajos realizados, así como los gastos no recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

FGOSQ @ OEU



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

En cualquier caso, de terminación anticipada, se deberán realizar las anotaciones pertinentes en la bitácora, debiendo "EL MUNICIPIO" levantar acta circunstanciada en la que se contengan como mínimo los requisitos indicados por el Reglamento de Obra Pública de Municipio de Guadalajara.

Ya notificada la terminación anticipada del contrato a "EL CONTRATISTA" por "EL MUNICIPIO", este procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procederá a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA" acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

"EL CONTRATISTA" queda obligado a regresar a "EL MUNICIPIO" en un término de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha de la notificación del oficio e inicio de terminación anticipada del contrato, la documentación que se le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborará el finiquito conforme al Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

**VIGÉSIMA PRIMERA.- RECEPCIÓN DE OBRA.-** "EL MUNICIPIO" recibirá las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepción, según lo siguiente:

**A).-** Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de "EL MUNICIPIO", en este caso se liquidará a "EL CONTRATISTA" lo ejecutado.

**B).-** Cuando de común acuerdo "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

**C).-** Cuando "EL MUNICIPIO" rescinda el contrato en los términos de la cláusula décima octava, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.

**D).-** Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto por la resolución respectiva.

FGÔŠQ @CÔU

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

“EL CONTRATISTA” avisará por escrito a “EL MUNICIPIO” la fecha de terminación de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de terminación siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantará acta de recepción con lo cual se dará por terminada y entregada la obra. La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en que, cualquier modificación de los conceptos y fechas de contrato que se asentarán en bitácora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarización por recibir prórrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificación, etc., no tendrán validez si no cuentan con solicitud formal a “EL MUNICIPIO” por parte de “EL CONTRATISTA” y aprobación por escrito del Director de Obras Públicas de “EL MUNICIPIO”. Cualquier autorización verbal o escrita en bitácora no será reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

**VIGÉSIMA SEGUNDA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.-** Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, se elaborará el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción física de los trabajos.

“EL MUNICIPIO” deberá notificar por oficio a “EL CONTRATISTA” mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevará a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicará el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de su emisión.


El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

El finiquito deberá ser elaborado por “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” dentro de los 30 (treinta) días naturales (según la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepción física de los trabajos, haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicación de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con “EL MUNICIPIO” para su elaboración en el término señalado en el párrafo anterior, “EL MUNICIPIO” procederá a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un término de 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a

FGÖSQ @ ÖÖU





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

"EL CONTRATISTA" quién tendrá el término de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.


Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" deberá liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) días naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de "EL MUNICIPIO" el importe de estos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigirá por oficio su reintegro, más los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO", en caso de no obtener reintegro, "EL MUNICIPIO" podrá hacer efectivas las garantías que encuentre vigentes, en forma simultánea se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, la que deberá reunir como mínimo los requisitos señalados por ley.

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde éste conste se podrá usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamación. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato.

Deducción de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente existirán deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "EL MUNICIPIO", a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por "EL CONTRATISTA".

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de apoyo a la obra será con cargo a "EL CONTRATISTA". El importe de dichos gastos será deducido de los pagos que "EL MUNICIPIO" deba hacer a "EL CONTRATISTA".

FGOŠQ @ AOU



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

**VIGÉSIMA TERCERA.- “LAS PARTES”**, acuerdan que la Tesorería Municipal llevará a cabo el finiquito de los trabajos contratados, siempre y cuando le sea proporcionado por la dependencia encargada de ejecutar la obra, el informe final de auditoría que con motivo de la revisión de los mismos realiza la Contraloría Ciudadana, de conformidad a lo dispuesto por los numerales 63 y 138 fracción “IV” del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara.

**VIGÉSIMA CUARTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-** “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamiento, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas y su Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionado con las mismas, el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

**VIGÉSIMA QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.-** “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco por millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspección, control y vigilancia.



**VIGÉSIMA SEXTA.- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS.-** “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” resolverán entre sí las controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

**A).-** “EL CONTRATISTA” solicitará a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondrá el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen, anejará la documentación que sustente su petición y los presentará dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

**B).-** El titular de la Dirección General Jurídica Municipal de “EL MUNICIPIO” dentro de un término de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizará las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solución que dé término al problema planteado

**C).-** El titular de la Dirección General Jurídica Municipal de “EL MUNICIPIO”, al emitir la resolución citará a “EL CONTRATISTA” y al residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

FGÖŠQ @CÖU



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

D).- Durante la reunión convocada, se hará del conocimiento de "EL CONTRATISTA" y el residente de obra, la solución adoptada y se levantará acta administrativa en la que harán constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la bitácora.


**VIGÉSIMA SÉPTIMA.- DOMICILIOS.- "EL CONTRATISTA"**, señala como domicilio legal para recibir notificaciones el que señalo en el punto II.4 del apartado de declaraciones de conformidad a los artículos 82, 84, 85, 86 y 87 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 del Reglamento del Acto y Procedimiento Administrativo del Municipio de Guadalajara, así como a los artículos 107 y 108 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria; quien, de modificarlo sin previo aviso a "EL MUNICIPIO", con por lo menos 05 cinco días hábiles de anticipación, se entenderá el antes mencionado como el domicilio legal.

En caso de que "EL CONTRATISTA", cambie de domicilio sin existir la notificación anteriormente mencionada y se actualice el caso de que "EL MUNICIPIO", deba, llevar a cabo algún tipo de notificación a "EL CONTRATISTA", y el domicilio se encuentre cerrado, bastará que se haga constar en el acta respectiva por el funcionario encargado de llevarla a cabo misma que se practicara en los términos del numeral 108 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, mediante lista de acuerdos que se publicara en lugar visible en los estrados de este Ayuntamiento y la notificación surtirá todos los efectos legales.


**VIGÉSIMA OCTAVA.- LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.-** Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integra, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas y su Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas, así como lo dispuesto por el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, para la interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. Las partes se someten a la jurisdicción de la Sala Regional Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el día 20 de septiembre de 2016.

FGÖŠQ © ÖÖU



Gestión Integral  
de la Ciudad





Gobierno de  
**Guadalajara**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**


**POR "EL MUNICIPIO"**

  
**ENRIQUE ALFARO RAMIREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL**

  
**ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA  
SINDICA MUNICIPAL**





Gobierno de  
**Guadalajara**

  
**JORGE GASTÓN GONZÁLEZ AL CERRECA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
COORDINACIÓN GENERAL  
GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS CON CARÁCTER DE TESTIGO  
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

  
**JUAN PARTIDA MORALES  
TESORERO MUNICIPAL  
TESTIGO**

**FG050 @ AEU**





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

**"EL CONTRATISTA"**

**FGOSA O AOU**

Ing. Melesio Hernandez Martinez  
**Administrador General Uncio**  
De la sociedad mercantil denominada Constructora Vico S.A. de C.V..

**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD**



Se hace de su conocimiento que la información recabada en el presente documento y anexos es confidencial y que la sociedad mercantil denominada Constructora Vico S.A. de C.V., se compromete a protegerla de conformidad con lo establecido en el artículo 6 apartado A, fracciones II y III así como el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 9 fracción V de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los artículos 20,21,22,23 numeral 1 fracción II y 25 numeral 1 fracciones XV, XVII, XX y XXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el artículo 2° fracción III y el artículo 53 del Reglamento de la Ley referida y los artículos Décimo Segundo y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales en materia de Protección de Información Confidencial y Reservada emitidos por el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco.

**LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DENOMINADO DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16, CELEBRADO CON LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA Constructora Vico S.A. de C.V. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE TRABAJO NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16 ADJUDICADA BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA APROBADA EN SESION 14/16 DE LA COMISION DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA; CONSISTENTE EN 25 VEINTICINCO FOJAS POR UN SOLO LADO INCLUYENDO ESTA.**

## ANEXO 1

Los que firman este documento, relativo al contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato **DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**, reconocen que se deriva de un procedimiento de los que contemplan los ordinales 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1, fracción I, 50 puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1 fracción I, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, y por ende, se encuentra relacionado con el contrato, considerándose, **parte integral del mismo**. Igualmente, están de acuerdo que, en caso de disparidad o discrepancia entre la información contenida en este documento y la del contrato con el que se vincula, **se estarán a lo señalado en este documento**, lo que también ocurrirá, en caso de exceso, omisión o escasez de información en aquél, con la finalidad de que, fundamentalmente, el **CONTRATISTA**, no pueda evadir sus obligaciones contraídas, alegando disparidad de datos o información.

### EL MUNICIPIO



<p><b>EL PRESIDENTE MUNICIPAL</b></p>  <p><b>ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ</b></p>	<p><b>LA SINDICO</b></p>  <p><b>ANNA BÁRBARA CASILLAS GARCÍA</b></p>
--	--

### EL CONTRATISTA

FGAOSA QAOU


**CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.**  
**REPRESENTADA POR EL C. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ**

### TESTIGOS

<p><b>EL TESORERO</b></p>  <p><b>JUAN PARTIDA MORALES</b></p>	<p><b>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS</b></p>  <p><b>JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA</b></p>
--	---

La presente hoja de firmas, forma parte integral del contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato **DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**, por **EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA** con **CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V.**, el día 20 veinte de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, respecto de la obra: Obra pública consistente en rehabilitación de la unidad Prehospitalaria medica Benito Juárez, colonia Polanco Oriente, Municipio de Guadalajara, Jalisco.





Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 19/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 98 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.


Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
<b>CAPITULO UNICO EXTERIORES</b>									
<b>REMODELACIÓN UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD BENITO JUÁREZ</b>									
<b>FACHADA Y PLAZA DE INGRESOS</b>									
<b>ALBAÑILERÍA Y ACABADOS</b>									
DOP-001	Demolición de aplinado con espesor promedio de 2.5cm, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	52.5000 \$2,040.15	17.5000 \$680.05					70.0000 \$2,720.20
DOP-002	Demolición de azulejo, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	12.0000 \$466.32	3.0000 \$116.56					15.0000 \$582.90
DOP-003	Sarpeado en muro con mortero cemento arena 1:5 con impermeabilizante integral en proporción de 2 kg por 50 kg de cemento de 2 cm de espesor, incluye: materiales, mano de obra, herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	7.3684 \$649.38	55.2632 \$4,870.35	7.3684 \$649.37				70.0000 \$6,169.10
DOP-004	Retiro de estructura metálica a base de perfiles tubulares y PTR sin recuperación, y retiro fuera de la obra, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	kg	93.7500 \$487.50	206.2500 \$1,072.50					300.0000 \$1,560.00
DOP-005	Demolición de Piso de concreto con espesor promedio de 10 cm, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2		115.2000 \$4,218.62					115.2000 \$4,218.62
DOP-006	Retiro de arbustos secos en jardinería	m2		1.0000 \$31.63	7.0000 \$221.41				8.0000 \$253.04
DOP-007	Desmonte de herrería sin recuperación, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	1.1250 \$117.18	7.8750 \$820.26					9.0000 \$937.44

**FGOSQ O OEU**

CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal:

ING. MELISSA MARTINEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/09/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 16/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-008	Afinc y compactación de terreno natural para desplante de colado de piso de concreto, incluye: mano de obra, herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				8,0000 \$466.24			8,0000 \$466.24
DOP-009	Carga a mano y acarreo en camión de volteo en cantidades máximo de 6 m3 de material producto de excavación y/o escombro de demolición, incluye: mano de obra, herramienta y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3		9,1429 \$1,604.67	22,8571 \$4,011.65				32,0000 \$5,616.32
DOP-010	Excavación manual en capas para desplante de muro de tesón a profundidades no mayores a 0.50m, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior relleno. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3				4,4000 \$668.01			4,4000 \$668.01
DOP-011	Muro de block o ladrillo con espesor de 28 cms asentado con mortero cemento-arena de r/o 1:3, en pequeñas áreas y terminados en desnivel para rampas, incluye: materiales, mano de obra, herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				14,0000 \$7,559.86			14,0000 \$7,559.86
DOP-012	Relleno compactado al 90% PROCTOR, con material de banco, en capas de 20 cm de espesor, agregando agua para lograr su humedad óptima, por cualquier medio, medido compacto. Incluye: suministro de material, y los acarrees al sitio de su colocación, terminados en desnivel para rampas, incluye: materiales, mano de obra, herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3				9,6000 \$3,271.20	2,4000 \$817.80		12,0000 \$4,089.00
DOP-013	Piso de concreto F'c=150 Kg/cm2 10 cm de espesor acabado pulido o esbocado en laminados en desnivel para rampas, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarrees al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				1,6667 \$814.95	13,3333 \$4,919.45		15,0000 \$5,534.40
DOP-014	Piso de concreto F'c=150 Kg/cm2 12 cm de espesor con malla electrosoldada 6"6"-10"10" acabado pulido o rayado, incluye: materiales, mano de obra, herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				14,4444 \$8,319.57	115,5556 \$50,558.73		130,0000 \$58,878.30




CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal:

ING. MELIBIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
REPRESENTANTE LEGAL





Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalupe	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalupe, Jalisco			
Fecha de inicio: 18/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.


Clave	Descripción	Unidad	18/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-015	Forjado de hartz en banquetas se incluye únicamente cimbra y mano de obra, incluye: mano de obra, herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m <sup>2</sup>				2.4000 \$288.36	21.6000 \$2,577.53		24.0000 \$2,865.92
DOP-016	Aplanado con mortero cemento arena de río con espesor promedio de 2cm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m <sup>2</sup>				70.0000 \$14,304.50			70.0000 \$14,304.50
DOP-017	Pintura vinílica VINIMEX de COMEX o VINIHOGAR de SHERWIN WILLIAMS en muros aplanados de mezcla apallado o pulido, trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, sellado, andamios y acarreo de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m <sup>2</sup>					70.0000 \$5,651.80		70.0000 \$5,651.80
DOP-018	Limpieza gruesa general al final de la obra por m <sup>2</sup> de construcción. Incluye: acopio de sobrantes y basura al exterior de la obra para su retiro posterior. Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m <sup>2</sup>					140.0000 \$2,895.00		140.0000 \$2,895.00
cubierta lona									
DOP-019	Zapata de 0.50*0.50*0.15 de concreto Fc=200 kg/cm armada con una parrilla de varilla de 3/8 @15 en ambas direcciones, con dado de 0.20*0.20*h promedio de 0.85., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza		4.2857 \$3,122.65	1.7143 \$1,249.07				6.0000 \$4,371.72
DOP-020	Suministro, habilitado y montaje de estructura metálica para pasamanos a base de tubería (C/C) en diámetros de 6", 4" y 3" en cédulas 40 y 80, en armaduras y estructura secundaria en geometría recta incluye: material, tapas de tubería con placa, y perfil PTR 3 x 3 bcc en conexión de arranque de armadura, mano de obra, equipo, arriazo anticorrosivo, equipo de seguridad y herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	kg				589.0000 \$39,775.17			589.0000 \$39,775.17



CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal:

ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ  
REPRESENTANTE (V.B.)



Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/09/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 19/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	19/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-021	Suministro, habilitado y montaje de estructura metálica a base de tubería (OC) en diámetros de 4" a 2" en cedula 40 y 80, en armaduras en geometría curva incluye: rolado, material, tapas de tubería con placa, mano de obra, equipo, primario anticorrosivo, equipo de seguridad y herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	kg			150.0000 \$11,643.00				150.0000 \$11,643.00
DOP-022	Suministro, confección y montaje por medios manuales de cubierta de membrana arquitectónica DIXON SUNBLOCK, fijación a estructura metálica a base de solera de aluminio de 1 1/2" con clavo y fulminante rojo cat. 0,27, colocando un clavo a cada 5 cm sobre tubería de acero perimetral incluye: material, mano de obra, equipo, andamios, equipo de seguridad y herramienta.	m2			27.0000 \$17,318.88				27.0000 \$17,318.88
DOP-023	Pintura esmalte Rekor Comex en herrería por m2 de proyección, trabajo terminado, incl. limpieza y preparación de la superficie, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acabados al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2			11.4286 \$1,042.97	8.5714 \$762.23			20.0000 \$1,825.20
<b>ACOMETIDA ACOMETIDA ELÉCTRICA</b>									
DOP-024	Sum y col de varilla para tierra Coopr-weld de 3.00 mts por 19mm de diam, incl conector y conductor. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pzs		0.1333 \$81.62	0.8667 \$530.67				1.0000 \$612.29
DOP-025	Registro eléctrico 60*60*90cm con block de cemento o tabique pulido con tapa de lamina y fondo de arena, incl cadena de 14*14cm arm cil var #2 y est #2 @20cm incl aplacado exterior e interior. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	PZ		0.1533 \$364.82	0.8667 \$2,372.02				1.0000 \$2,736.84
DOP-026	Suministro e instalación de poliducto de 1" incluye: excavación, material, mano de obra y herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml		4.0000 \$61.58	26.0000 \$400.92				30.0000 \$462.60

FGOSQ QCUU

CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal:

ING. MELISSO HERNANDEZ MARTINEZ  
REPRESENTANTE LEGAL




Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 19/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-027	Suministro y colocación de cable VINANEL THW-LS 600 v. A 75° c, 90° c, marca CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO) Cal. 8, incluye desperdicios, materiales menores, herramienta, conexiones, mano de obra especializada, limpieza del área de trabajo, pruebas y acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml			12.0000 \$281.12	78.0000 \$1,892.28			90.0000 \$2,183.40
<b>INST H Y S INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA</b>									
DOP-028	Registro sanitario 80*40 hasta 100cm c/block de cemento o tabique, aplanado interior con marco y contramarco metálico de ángulo de 3/16"x1" y tapa. Incluye cadena de 14x14 cm, armado con 4 vars. #3 y estribos #2 @ 20 cm Incluye aplanado ext.a int. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	PZ		0.2307 \$462.76	1.8462 \$3,703.27	0.9231 \$1,851.64			3.0000 \$6,017.67
DOP-029	Tubería de PVC para alcantarillado de 6" de diámetro serie 25. Incluye: suministro, nivelación y colocación, material, mano de obra y pruebas. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml		1.5385 \$450.32	12.3077 \$3,602.46	6.1538 \$1,801.22			20.0000 \$5,854.00
DOP-030	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml		1.1539 \$51.25	9.2308 \$410.03	4.6154 \$205.02			15.0000 \$686.30
DOP-031	Suministro y colocación de tubo de PVC de 4" de diámetro. Incluye: suministro, nivelación y colocación, material, mano de obra y pruebas. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml		0.9231 \$48.04	7.3846 \$364.29	3.6923 \$192.15			12.0000 \$604.48
<b>INST EL INSTALACION ELÉCTRICA</b>									
DOP-032	Salida de eléctrica con tubo poliducto naranja con cable calibre 12 y 10 marca CONDUMEX en distancias de hasta 8 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal		0.2381 \$122.74	3.8095 \$1,963.64	0.9524 \$490.92			5.0000 \$2,577.30







Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 19/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	18/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-033	Salida de antena para televisión teléfono, y/o voz y datos, con poliducto de 1" y guía de alambre de alambre galvanizado en distancias de hasta 8 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal		0.0952 \$36.95	1.5238 \$591.42	0.3810 \$147.87			2.0000 \$776.24
DOP-034	Suministro, armado y colocación de luminaria Luminarias fluorescentes 2x28w hermética a prueba de polvo y humedad con difusor de policarbonato resistente a vandalismo para sobreponer / suspender. Dimensiones: 14x122x12cm	pza				1.5000 \$2,915.16	2.5000 \$4,858.60		4.0000 \$7,773.76
<b>PROTECCION HERRERIA EN FACHADA Y PLAZOLETAS</b>									
DOP-035	Suministro, habilitado armado y fundado de puerta de ingreso principal con dimensiones de 2.05x2.38 m (+/- 10 cms) fabricada con solera de 1"x14 en horizontal @8cm promedio y vertical @50cm con chapa eléctrica y de barra, incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, gastos de taller, fletes a obra.	pza				0.5000 \$5,136.92	0.5000 \$5,136.91		1.0000 \$10,273.83
DOP-036	Suministro y colocación de ventana de Aluminio anodizado natural con cristal templado de 6mm siendo dos fijos de 0.54cm en los extremos y dos corredizos al centro con altura de 2.00 m. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza		0.2927 \$3,000.34	0.3902 \$3,999.77	0.3171 \$3,250.49			1.0000 \$10,250.57
DOP-037	Suministro y colocación de Puerta de Aluminio anodizado natural con cristal templado de 6mm siendo dos fijos de 0.50m de ancho en los extremos y dos corredizos al centro con altura de 2.38m. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza		0.2927 \$3,581.41	0.3902 \$4,747.73	0.3171 \$3,658.29			1.0000 \$12,167.43
DOP-038	Suministro, habilitado armado y fundado de protección de ventana principal con dimensiones de 2.00x2.00 m (+/- 10 cms) fabricada con solera de 1"x3/16 en horizontal @6cm promedio y vertical @50cm con chapa eléctrica y de barra, incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, gastos de taller, fletes a obra.	pza		0.2857 \$1,275.65	0.3810 \$1,701.15	0.3333 \$1,488.17			1.0000 \$4,464.97
DOP-039	Suministro, habilitado y montaje de estructura metálica para pasamanos a base de tubería (DC) en diámetros de 6", 4" y 3" en cédulas 40 y 80, en armaduras y estructura secundaria en geometría recta incluye: material, tapas de tubería con placa, y perfil PTR 3 x 3 boc en conexión de arranque de armadura, mano de obra, equipo, primario anticorrosivo, equipo de seguridad y herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	kg		87.8048 \$6,929.48	117.0732 \$7,905.95	95.1220 \$6,423.59			300.0000 \$20,259.00



CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal:

ING. MELISSA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Cortillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 16/08/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/08/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-040	Colocación de herrería haciendo abriendo muro y/o castillo para anclaje recibido con mortero cemento arena 1:3, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, maniobras, nivelado y plomeado. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				2,9733 \$633.22	5,9467 \$1,266.47		8,9200 \$1,899.69
DOP-041	Pintura esmalte Rekor Comex en herrería por m <sup>2</sup> de proyección, trabajo terminado, incl. limpieza y preparación de la superficie, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2					9,0000 \$821.34		9,0000 \$821.34
AZOTEA ALB Y ACAB	AZOTEA ALBAÑILERIA Y ACABADOS								
DOP-042	Suministro y colocación de plástico negro calibra 600 para protección de áreas de trabajo, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	120,2475 \$906.67	40,0825 \$302.22					160,3300 \$1,208.89
DOP-043	Retiro de ladrillo de azotea por zonas pequeñas para renovar pendientes, evitando dejar grandes superficies expuestas a la lluvia sin protección, incluye: acopio de producto de demolición al exterior de la obra para su retiro posterior. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	96,1980 \$6,261.53	64,1320 \$4,174.35					160,3300 \$10,435.88
DOP-044	Demolición de aplanado con espesor promedio de 2.5cm, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	18,0000 \$689.48	42,0000 \$1,632.12					60,0000 \$2,321.60




CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal:

ING. MELISSA HERNANDEZ MARTINEZ

REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 18/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.


Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-045	Carga a mano y acarreo en camión de volteo en cantidades máximo de 6 m3 de material producto de excavación y/o escombro de demolición, incluye: mano de obra, herramienta y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3		12.0000 \$2,105.12					12.0000 \$2,105.12
DOP-046	Revisión y ratiro de hormigón suelto y renovación de hormigón en azotea para eliminar contrapendientes y encharcamientos, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	13.6364 \$1,605.48	36.3636 \$4,014.54					50.0000 \$5,520.00
DOP-047	Lechada sobre hormigón con impermeabilizante integral proporción de 2 kg de impermeabilizante por 50 kg de cemento, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2		160.3300 \$7,909.08					160.3300 \$7,909.08
DOP-048	Sistema prefabricado elaborado con asfalto modificado con estireno butadieno (SBA de 180g/m <sup>2</sup> ) y poliestireno atáctico (APP de 180g/ m <sup>2</sup> ) reforzado internamente con una membrana de poliéster de alta resistencia, colocándose con flama directa para formar un manto hermético al paso del agua, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación.	m2		37.7247 \$8,235.89	84.3118 \$15,589.74	28.2835 \$4,676.92			160.3300 \$28,502.55
DOP-049	Aplanado con mortero cemento arena de río con espesor promedio de 2cm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2			26.2500 \$5,354.19	43.7500 \$8,940.31			70.0000 \$14,304.50
DOP-050	Pintura vinílica VINIMEX de COMEX o VINIHOGAR de SHERWIN WILLIAMS en muros aplanados de mezcla apañado o pulido, trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, sellado, andamios y acarreo de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2			52.5000 \$4,238.65	17.5000 \$1,412.95			70.0000 \$5,651.60
DOP-051	Enladrillado en azotea asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5, juntas y lechada, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación.	m2				160.3300 \$38,056.23			160.3300 \$38,056.23



CONSTRUCTORA VICO, S. A. DE C. V.

Representante legal:

ING. MELESU REYNOLDO MARTINEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadaleja, Jalisco			
Fecha de inicio: 19/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 80 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-052	Zavaleta de medio ladrillo cfe azofra, asentado y juntado con mortero cemento arena 1:3, y lechada con lechada cemento agua impermeabilizante integral a razón de 2 kg por saco de cemento, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación.	m2				100.0000 \$8,134.00			100.0000 \$8,134.00
DOP-053	Limpieza gruesa general al final de la obra por m2 de construcción. Incluye: acople de sobrantes y basura al exterior de la obra para su retiro posterior. Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				180.3300 \$3,086.35			180.3300 \$3,086.35
INST HID	<b>INSTALACIÓN HIDRÁULICA</b>								
DOP-054	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m		6.0000 \$194.58	12.0000 \$399.16	11.2500 \$364.84	0.7500 \$24.32		30.0000 \$972.90
DOP-055	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 3/4", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m		6.0000 \$268.52	12.0000 \$533.04	11.2500 \$499.73	0.7500 \$33.31		30.0000 \$1,332.60
DOP-056	Suministro y colocación de tiraco tipo AQUAPLAS de 1,100 lts con accesorios	piezas		0.2000 \$688.74	0.4000 \$1,337.48	0.3750 \$1,253.89	0.0250 \$83.59		1.0000 \$3,363.70
INST EL	<b>INSTALACION ELÉCTRICA</b>								
DOP-057	Revisión de circuitos eléctricos, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal		1.9444 \$202.53	2.2222 \$231.46	0.8334 \$86.81			5.0000 \$520.80
DOP-058	Retiro de cableado existente en unidad médica, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal		1.9444 \$424.70	2.2222 \$485.37	0.8334 \$162.03			5.0000 \$1,072.10


**FGOSCA OAOU**

CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal:

ING. JESÚS CARLOS MARRASCO GARCÍA  
REPRESENTANTE LEGAL





Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 16/08/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.


Clave	Descripción	Unidad	16/08/2016 - 30/08/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-059	Salida de eléctrica con tubo poliducto naranja con cable calibre 12 y 10 marca CONDUMEX en distancias de hasta 8 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal		1.9444 \$1,002.25	2.2222 \$1,145.46	0.8334 \$429.58			5.0000 \$2,577.30
DOP-060	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x28w con difusor de acrílico envuelto resina virgen para sobreponer. Dimensiones: 21x122x7cm	pza		0.7775 \$752.52	0.8889 \$860.13	0.3333 \$322.51			2.0000 \$1,936.26
DOP-061	Armado y coloc luminaria fluorescente de sobreponer TCAPFCE de 2x39, incl fiato del almacén CAPFCE a la obra y maniobras. Incluye accesorios para su fijación DEBERA FIJARSE CON EQUIPO NEUMÁTICO	pza		0.3889 \$212.90	0.4444 \$243.28	0.1667 \$81.26			1.0000 \$547.44
DOP-062	Salida de antena para televisión teléfono, y/o voz y datos, con poliducto de 1" y guía de alambre de alambre galvanizado en distancias de hasta 8 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal		1.5556 \$803.75	1.7778 \$890.00	0.6666 \$298.72			4.0000 \$1,992.47
<b>PTAS Y VENTANAS</b>									
DOP-063	Suministro habilitado y armado de perfil tubular comercial para puertas y cancelas, incluye: bisagras, herrajes, soldadura, primer anticorrosivo, filetes, gastos de taller, materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación.	kg	0.6667 \$41.23	5.0000 \$309.20	5.3333 \$329.81	5.0000 \$309.20	4.0000 \$247.36		20.0000 \$1,238.80
DOP-064	Pintura esmalte Rekor Cormex en herrería por m² de proyección, trabajo terminado, incl limpieza y preparación de la superficie, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m²	0.6667 \$60.84	5.0000 \$456.30	5.3333 \$486.72	5.0000 \$456.30	4.0000 \$385.04		20.0000 \$1,825.20
<b>RECEPCIÓN RECEPCIÓN Y SALA DE ESPERA</b>									
ALB Y ACAB	ALBAÑILERÍA Y ACABADOS								

**FGAOSA O AOU**

CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representación legal

RIG. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA EBENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 16/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendanzado y cuantificado.


Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-065	Movimiento de mobiliario y equipo medido por m <sup>2</sup> de área de trabajo intervenida para trabajos de aplanado y/o instalaciones, protección de equipos y productos con plástico negro, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m <sup>2</sup>					32.0000 \$1,896.00		32.0000 \$1,896.00
DOP-066	Desmonte de herrera sin recuperación, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m <sup>2</sup>					1.2600 \$131.24		1.2600 \$131.24
DOP-067	Reparación de aplanado en bóveda incluye: Retiro de aplanado caído en vigas metálicas, capillado para limpieza de viga, colocación de metal desplegado en un ancho de 0.15 a 0.20 cm y aplanado nuevo con mortero cemento arena 1:5 similar al existente en un ancho de 0.15 a 0.20 cm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m <sup>2</sup>					15.0000 \$2,203.20		15.0000 \$2,203.20
DOP-068	Pintura vinílica VINIMEX de COMEX o VINIHOGAR de SHERWIN WILLIAMS en muros aplanados de mezcla apuñalado o pulido, trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, sellado, andamios y acarreo de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m <sup>2</sup>					32.0000 \$2,583.68		32.0000 \$2,583.68
INST EL	<b>INSTALACION ELÉCTRICA</b>								
DOP-069	Revisión de circuitos eléctricos, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal					10.0000 \$1,041.60		10.0000 \$1,041.60
DOP-070	Retiro de cableado existente en unidad médica, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal					10.0000 \$2,184.20		10.0000 \$2,184.20



CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal:

ING. MELERIO HERNANDEZ MARTINEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 19/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.


Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-071	Desmante de luminarias existentes, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza					4.0000 \$873.68		4.0000 \$873.68
DOP-072	Salida de eléctrica con tubo poliducto naranja con cable calibre 12 y 10 marca CONDUMEX en distancias de hasta 8 m., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal					10.0000 \$5,154.60		10.0000 \$5,154.60
DOP-073	Salida de antena para televisión teléfono, voz y datos, con poliducto de 1" y guía de alambre de alambre galvanizado en distancias de hasta 8 m., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal					3.0000 \$1,184.36		3.0000 \$1,184.36
DOP-074	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x28w con difusor de acrílico envolvente resina virgen para sobrepasar. Dimensiones: 21x122x7cm	pza					3.7500 \$3,628.61	0.2500 \$241.91	4.0000 \$3,670.52
<b>BAÑOS PÚBLICOS</b>									
<b>ALB Y ACAB</b>									
<b>ALBAÑILERÍA Y ACABADOS</b>									
DOP-075	Desconexión y desmontaje de mueble de baño (wc o lavabo) con recuperación para reinstalarse provisionalmente, hasta instalación de muebles definitivos, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	2.5000 \$976.45	2.5000 \$976.45					5.0000 \$1,952.90
DOP-076	Desmontaje y retiro de puerta de madera, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	4.0000 \$1,562.32	6.0000 \$2,343.48					10.0000 \$3,905.80
DOP-077	Desmonte de herrería sin recuperación, incluye: acarreo y acople de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.2400 \$25.00	0.3600 \$37.60					0.6000 \$62.60



CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal

ING. MELERIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REG-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 18/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	15/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-078	Demolición de piso de loseta cerámica raspando firme para quitar adhesivo de firme de concreto con espesor promedio de 8 cm para recibir piso nuevo, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	2,9500 \$151.77	6,8900 \$354.13					9,8500 \$505.90
DOP-079	Afina y compactación de terreno natural para desplante de colado de piso de concreto, incluye: mano de obra, herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	2,9500 \$172.22	6,8900 \$401.84					9,8500 \$574.06
DOP-080	Demolición de azuleja en zonas de atención médica, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2		23,8000 \$1,320.66	23,8000 \$1,320.66				47,6000 \$2,641.32
DOP-081	Ranura en muro de ladrillo cortando con grillo el trazo de la ranura para posteriormente con cincel hacer ranura confinada, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml		50,0000 \$1,366.50					50,0000 \$1,366.50
DOP-082	Recibir manguera o tubería en ranura con sarpeo de mortero cemento arena 1:3, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml		43,7500 \$1,438.75	8,2500 \$205.25				50,0000 \$1,644.00
DOP-083	Demolición de aplanado con espesor promedio de 2.5cm, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2		30,0444 \$1,167.53	37,5558 \$1,459.41				67,6000 \$2,626.94
DOP-084	Aplanado con mortero cemento arena de río con espesor promedio de 2cm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2			8,4500 \$1,726.76	59,1500 \$12,087.30			67,6000 \$13,814.06




CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal:

ING. MIGUEL MENENDEZ MARTINEZ  
REPRESENTANTE LEGAL





Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, CGL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Laredo esquina Carlos A Camillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 18/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-085	Reparación de aplastado en bóveda incluye: Retiro de aplastado dañado en vigas metálicas, cepillado para limpieza de viga, colocación de metal desplegado en un ancho de 0.15 a 0.20 cm y aplastado nuevo con mortero cemento arena 1:5 similar al existente en un ancho de 0.15 a 0.20 cm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml				15.0000 \$2,203.20			15.0000 \$2,203.20
DOP-086	Registro 60*40*80cm ablock de cemento o tabique, aplastado interior con marco y contramarco metálico de ángulo de 3/16"x1" y tapa. Incluye cadena de 14x14 cm, armado con 4 vars. #3 y estribos #2 @ 20 cm incluye aplanado, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	PZ				1.0000 \$2,082.46			1.0000 \$2,082.46
DOP-087	Firma de concreto F'c=150 Kg/cm² de 5cm de espesor incluye materiales, mano de obra, herramienta, acarreo de materiales hacia interior de Unidad Médica en volúmenes pequeños. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				9.8500 \$2,489.49			9.8500 \$2,489.49
DOP-088	Pintura vinílica VINIMEX de COMEX o VINIHOGAR de SHERWIN WILLIAMS en muros aplastados de mezcla apalillado o pulido, trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, sellado, andamios y acarreo de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				4.0000 \$322.96	16.0000 \$1,291.84		20.0000 \$1,614.80
DOP-089	Suministro y colocación de azulejo PARK AVENUE marca DAL TILE color blanco 30*45 cm asentado con PEGAZULEJO juntado con Juntador incluye cortes rectos. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				20.4000 \$10,213.26	27.2000 \$13,617.58		47.6000 \$23,830.84
DOP-090	Resorfes y resacas en piso o azulejo para salida hidráulica, sanitaria o eléctrica, solo mano de obra	pieza				12.0000 \$766.24	8.0000 \$524.16		20.0000 \$1,310.40



CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.


Representante legal:

ING. OSCAR REGISMONTE MARTINEZ  
Tel: 33 324 44 11 23 21



Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadaleja, Jalisco			
Fecha de inicio: 19/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016
Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.			


Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-091	Suministro y colocación de Piso PARK AVENUE color blanco marca DALTILE de 45x45 cm, asentado con pegapiso junteado con junteador incluye cortes rectos, materiales, mano de obra, herramienta y los acarrees al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				4,9250 \$2,126.91	4,9250 \$2,126.91		9,8500 \$4,253.82
DOP-092	Suministro y colocación de zoclo PARK AVENUE de 5 cm con recorte de piso	ml				2,5000 \$220.00	2,5000 \$220.00		5,0000 \$440.00
DOP-093	S y C jabonera Marca Kimberly Clark incluye accesorios de fijación, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarrees al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza					2,0000 \$914.20		2,0000 \$914.20
DOP-094	S y C papelera de acrílico Kimberly Clark para papel en rollo grande tipo Institucional incluye accesorios de fijación, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarrees al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza					2,0000 \$1,205.44		2,0000 \$1,205.44
DOP-095	S y C gancho doble marca Urrea incluye accesorios de fijación, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarrees al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza					2,0000 \$786.04		2,0000 \$786.04
DOP-096	Carga a mano y acarreo en camión de volteo en cantidades máximo de 8 m3 de material producto de excavación y/o escombro de demolición, incluye: mano de obra, herramienta y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3					4,0000 \$702.04		4,0000 \$702.04
DOP-097	Limpieza gruesa general al final de la obra por m2 de construcción. Incluye: acopio de sobrantes y basura al exterior de la obra para su retiro posterior. Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2					9,8500 \$189.61		9,8500 \$189.61
INST HID	INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA								



CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal:

ING. MELISSO HERRÁEZ MARTÍNEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 19/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-098	Suministro y colocación de tubo PVC 4" blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m				5.0000 \$768.78			5.0000 \$768.78
DOP-099	Suministro y colocación de tubo PVC 2" blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m				4.0000 \$284.68			4.0000 \$284.68
DOP-100	Suministro y colocación de codo PVC 4" 90 blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza				2.0000 \$399.60			2.0000 \$399.60
DOP-101	Suministro y colocación de codo PVC 2" 90 blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza				8.0000 \$836.40			8.0000 \$836.40
DOP-102	Suministro y colocación de Tee sencilla PVC 4" blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				2.0000 \$560.02			2.0000 \$560.02
DOP-103	Suministro y colocación de Yee PVC 4" 4 blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza				2.0000 \$445.86			2.0000 \$445.86
DOP-104	Suministro y colocación de codo PVC 2" 45 blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				2.0000 \$209.10			2.0000 \$209.10




CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal:

ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ

REGISTRADO EN EL IFCAL



Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 16/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 80 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-105	Suministro y colocación de Coladera cónopol PVC 2" blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				3.0000 \$460.44			3.0000 \$460.44
DOP-106	Suministro y colocación de Reducción para cementar PVC 4"x2" blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				2.0000 \$336.06			2.0000 \$336.06
DOP-107	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml				6.0000 \$104.58			6.0000 \$104.58
DOP-108	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 3/4", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml				6.0000 \$266.52			6.0000 \$266.52
DOP-109	Suministro y colocación de codo CPVC RD 13.5 1/2"x90, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				5.0000 \$59.65			5.0000 \$59.65
DOP-110	Suministro y colocación de adaptador macho CPVC CTS1 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				9.0000 \$108.81			9.0000 \$108.81
DOP-111	Suministro y colocación de Tee cementar CPVC CTS 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				2.0000 \$24.54			2.0000 \$24.54
DOP-112	Suministro y colocación de codo CPVC RD 13.5 3/4"x90, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				5.0000 \$84.70			5.0000 \$84.70




CONSTRUCTORA VICÓ, S.A. DE C.V.

Representante legal:

FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ  
REPRESENTANTE LEGAL






Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Canillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 19/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-113	Suministro y colocación de Tee cementar CPVC CTS 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				8.0000 \$108.18			8.0000 \$108.18
DOP-114	Suministro y colocación de Reducción Bushing esp'cesm CPVC CTS 3/4" x 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				8.0000 \$165.84			8.0000 \$165.84
DOP-115	Suministro y colocación de codo Galvanizado oed 40 1/2" x 90, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				9.0000 \$153.18			9.0000 \$153.18
DOP-116	Suministro y colocación de nipple Galvanizado oed 40 1/2" x 3", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				9.0000 \$283.05			9.0000 \$283.05
DOP-117	Suministro y colocación de llave angular sin contratuerca Urrea Clásica, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				9.0000 \$815.67			9.0000 \$815.67
DOP-118	Suministro y colocación de manguera acero inoxidable LL Urrea para W/C, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				2.0000 \$168.70			2.0000 \$168.70
DOP-119	Suministro y colocación de manguera acero inoxidable LL Urrea para lavabo, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				6.0000 \$477.78			6.0000 \$477.78





Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 16/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 89 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.


Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-120	Suministro y colocación de WC SIMONE Urea de línea Orón Residencial cerámica color blanco incluye pijas, cuello de cara y pruebas. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarneos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza				2.0000 \$4,970.84			2.0000 \$4,970.84
DOP-121	Suministro y colocación de lavabo de cerámica color blanco incluye mezcladora monomando, contra de rajilla y cuspil cromados. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarneos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza				2.0000 \$7,530.28			2.0000 \$7,530.28
DOP-122	Sum. de fregadero de acero inoxidable con escurridor InoI contra de canasta, llave mezcladora. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarneos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza				1.0000 \$5,406.29			1.0000 \$5,406.29
DOP-123	Sum. de vertedero de FoGo 41*41cm esmaltado incluye contrarejilla cuspil y llave de nariz c/ chapeton cromados. VERTEDERO C/NSA, LAMINA ESMALTADA, INCLUYE BASE DE MATERIAL. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza				1.0000 \$1,307.61			1.0000 \$1,307.61
INBT-EL	<b>INSTALACION ELÉCTRICA</b>								
DOP-124	Revisión de circuitos eléctricos, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal				5.0000 \$520.80			5.0000 \$520.80
DOP-125	Refiro de cableado existente en unidad médica, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal				5.0000 \$1,092.10			5.0000 \$1,092.10
DOP-126	Desmonte de luminarias existentes, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza				3.0000 \$655.26			3.0000 \$655.26



CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal:

ING. MELISSA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/05/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-168-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lazada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 15/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, Calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	15/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-127	Salida de eléctrica con tubo poliducto naranja con cable calibre 12 y 10 marca CONDUMEX en distancias de hasta 5 m., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal				5.0000 \$2,577.30			5.0000 \$2,577.30
DOP-128	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x14w con difusor de acrílico envolvente resina virgen para sobreponer. Dimensiones: 21x122x7cm	pza				0.9000 \$824.64	2.1000 \$1,824.17		3.0000 \$2,748.81
<b>PTAS Y VENTANAS</b>									
DOP-129	Sum y col de puerta de tambor de intercomunicación con acabado Formica de incluye basidor y marco de madera de 0.80 a 1.00 altura de 2.00 hasta 2.15m., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza		1.5000 \$13,735.32	0.2500 \$2,289.22	0.2500 \$2,289.22			2.0000 \$18,313.76
DOP-130	Suministro fabricación y montaje de closet con puertas curvadas, con marcos de cadre y cubierta de Formica. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza		0.7059 \$7,469.19	0.1176 \$1,247.50	0.1765 \$1,872.31			1.0000 \$10,607.99
<b>CONSULTORIO</b>									
<b>ALB Y ACAB</b>									
DOP-131	Movimiento de mobiliario y equipo medido por m² de área de trabajo intervenida para trabajos de albañilería y/o instalaciones, protección de equipos y productos con plástico negro, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				2.4745 \$146.61	11.1356 \$659.78		13.6100 \$806.39
DOP-132	Desmontaje y retiro de puerta de madera, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				1.8182 \$710.15	8.1618 \$3,195.60		10.0000 \$3,905.80



CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal:

ING. MEEESHO HERNANDEZ MARTINEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/09/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Luzada esquina Carlos A Camilo, Polanco, Guadalupe, Jalisco			
Fecha de inicio: 10/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 86 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-133	Demolición de piso de loseta cerámica raspando firme para quitar adhesivo de firme de concreto con espesor promedio de 8 cm para recibir piso nuevo, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				2,474.5	11,135.5		13,610.0
						\$127.09	\$571.92		\$699.01
DOP-134	Afne y compactación de terreno natural para despiante de colado de piso de concreto, incluye: mano de obra, herramienta Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				2,474.5	11,135.5		13,610.0
						\$144.21	\$548.98		\$793.19
DOP-135	Firme de concreto Fc=150 Kg/cm <sup>2</sup> de 8cm de espesor incluye materiales, mano de obra, herramienta, acarreo de materiales hacia interior de Unidad Médica en volúmenes pequeños. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				0,3273	1,4727		1,800.0
						\$82.72	\$372.21		\$454.93
DOP-136	Reparación de aplonado en bóveda incluye: Retiro de aplonado dañado en vigas metálicas, cepillado para limpieza de viga, colocación de metal desplegado en un ancho de 0.15 a 0.20 cm y aplonado nuevo con mortero cemento arena 1:5 similar al existente en un ancho de 0.15 a 0.20 cm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	mt				3,6364	16,3636		20,000.0
						\$534.11	\$2,403.49		\$2,937.60
DOP-137	Piso Porcelánico, pulido, microestelado, rectificado para alto tráfico, Marca Castel, asentado con pegajoso juntador con juntador incluye cortes rectos, materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				2,474.5	11,135.5		13,610.0
						\$1,687.58	\$7,594.30		\$9,281.88
DOP-138	Pintura vinílica VINIMEX de COMEX o VINIHOGAR de SHERWIN WILLIAMS en muros aplnados de mezcla apalillado o pulido, trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, sellado, andamios y acarreo de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				2,474.5	11,135.5		13,610.0
						\$199.79	\$899.08		\$1,098.87



CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal:

ING. MELISSA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 19/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-138	Suministro y colocación de azulejo PARK AVENUE marca DALTILE color blanco 30*45 cm asentado con PEGAZULEJO juntado con juntador incluye cortes rectos, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				0.7273 \$364.12	3.2727 \$1,638.48		4.0000 \$2,002.60
DOP-140	Suministro y colocación de cortinas antibacteriales fijadas a bóvedas, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				0.5818 \$320.46	2.6182 \$1,442.16		3.2000 \$1,762.62
INST HID	<b>INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA</b>								
DOP-141	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml				0.1818 \$5.90	0.8182 \$26.53		1.0000 \$32.43
DOP-142	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml				0.1818 \$8.00	0.8182 \$36.34		1.0000 \$44.42
DOP-143	Suministro y colocación de flange angular sin contratuercas Urea Clásica, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza				0.3636 \$32.95	1.6364 \$148.31		2.0000 \$181.26
DOP-144	Suministro y colocación de manguera acero inoxidable LL Úrea para lavabo, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza				0.3636 \$28.95	1.6364 \$130.31		2.0000 \$159.26
DOP-145	Suministro y colocación de lavabo de cerámica color blanco incluye medidorá monorotando, contra de rejilla y cespel cerámico, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza				0.1818 \$684.50	0.8182 \$3,080.64		1.0000 \$3,765.14



CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal:

ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
REPRESENTANTE LEGAL




Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalupe	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalupe, Jalisco			
Fecha de inicio: 19/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016
Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.			

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
LINTERNILL A	LINTERNILLA CONSULTORIO								
DOP-146	Demolición de bóveda de curva en interior de centro de salud para apertura de linternilla, previa localización de viguerías y apoyos, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				0.1636 \$31.04	0.7364 \$139.74		0.9000 \$170.78
DOP-147	Limpeza, cepillado con cepillo de alambre y preparación para recibir pintura anticorrosiva en viguería metálica de hasta 60kg de peso, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml				0.1818 \$7.52	0.8182 \$33.88		1.0000 \$41.38
DOP-148	Castillo de concreto F'c=250 kg/cm2, t.m.a.=3/4, con sección de 14 x 15 cms., armada con armex 12"12"4, incluye: armado, colado, curado, vibrado, cimbra común, descimbra, traslapes, cruces de varillas con elementos transversales, desperdicios, mano de obra, herramienta y acarreo de materiales al sitio de su utilización, a cualquier altura, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml				0.7273 \$162.06	3.2727 \$729.26		4.0000 \$891.32
DOP-149	Muro de soga (14 cm) hecho de block sólido de cemento asentado con mortera cemento-arena de río proporción 1:3 con alturas máximas de 2.40m alineado y plomeado, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				0.5891 \$190.75	2.8509 \$958.36		3.2400 \$1,049.11
DOP-150	Dala de concreto F'c=250 kg/cm2, t.m.a.=3/4, con sección de 14 x 15 cms., armada con armex 12"12"4, incluye: armado, colado, curado, vibrado, cimbra común, descimbra, traslapes, cruces de varillas con elementos transversales, desperdicios, mano de obra, herramienta y acarreo de materiales al sitio de su utilización, a cualquier altura, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m				0.4009 \$117.42	2.2091 \$528.37		2.7000 \$645.79



CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal: ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Camilo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 10/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-151	Cubierta con bóveda de caña, acabado común, de ladrillo de lama de la región 5.0*11.0*22.0 cm asentado con mortero cemento-cal arena de río 1:3:12, lechadado con cemento grs. Incluye acarreo de materiales al sitio de su utilización, a cualquier nivel. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				0.1816 \$92.16	0.8182 \$414.79		1.0000 \$506.95
DOP-152	Aplanado con mortero cemento arena de río con espesor promedio de 2cm, incluye: materiales, mano de obra, herramiente, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				0.4545 \$92.88	2.0455 \$418.00		2.5000 \$510.88
DOP-153	Pintura vinílica VINIMEX de COMEX o VINIHOGAR de SHERWIN WILLIAMS en muros aplanados de mezcla apalillado o pulido, trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, sellado, andamios y acarreos de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel. Incluye: materiales, mano de obra, herramiente y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				1.4545 \$117.44	6.5455 \$528.48		8.0000 \$645.92
HERRERIA	VENTANA LINTERNILLA								
DOP-154	Suministro, habilitado y armado de perfil tubular comercial para puertas y cancelas, incluye: bisagras, herrajes, soldadura, primer anticorrosivo, retes, gastos de taller, materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación.	kg				4.5455 \$261.09	20.4545 \$1,264.91		25.0000 \$1,546.00
DOP-155	Colocación de herrería haciendo abriendo muro y/o castillo para anclaje recibido con mortero cemento arena 1:3, incluye: materiales, mano de obra, herramiente, manobras, nivelado y plomeado. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				0.1250 \$26.63	0.3750 \$79.86		0.5000 \$106.48
DOP-156	Pintura esmalte Reker Comex en herrería por m² de proyección, trabajo terminado, incl. limpieza y preparación de la superficie., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				0.1391 \$9.96	0.4909 \$44.80		0.6300 \$54.76



CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal:

ING. ALEJANDRO HERNANDEZ MARTINEZ




Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-198-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadajaira, Jalisco			
Fecha de inicio: 19/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendariizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-157	Suministro y colocación de cristal flotado 6mm, de espesor, incl. vitel, cortas, desperdicios y acarreo de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				0.1091 \$16.14	0.4909 \$81.61		0.6000 \$99.75
INST EL	INSTALACION ELÉCTRICA								
DOP-158	Revisión de circuitos eléctricos, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal				0.9091 \$94.69	4.0909 \$426.11		5.0000 \$520.80
DOP-159	Retiro de cableado existente en unidad médica, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal				0.9091 \$198.57	4.0909 \$893.53		5.0000 \$1,092.10
DOP-160	Desmonte de luminarias existentes, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza				0.3636 \$78.42	1.6364 \$357.42		2.0000 \$436.84
DOP-161	Salida de eléctrica con tubo poliducto naranja con cable calibre 12 y 10 marca CONDUMEX en distancias de hasta 8 m. , incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal				0.9091 \$468.60	4.0909 \$2,108.70		5.0000 \$2,577.30
DOP-162	Salida de antena para televisión teléfono, y/o voz y datos, con poliducto de 1" y guía de alambre de alambre galvanizado en distancias de hasta 8 m. , incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal				0.1818 \$70.59	0.8182 \$317.56		1.0000 \$388.12
DOP-163	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x28w con difusor de acrílico envolvente resina virgen para sobreponer. Dimensiones: 21x122x7cm	pza				0.1818 \$175.92	0.8182 \$791.71		1.0000 \$967.63







Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Camillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 16/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-164	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x14w con difusor de acrílico envolvente resina virgen para sobrepasar Dimensiones: 21x122x75m	pza				0.3635 \$335.16	1.6394 \$1,499.38		2.0000 \$1,832.64
<b>PTAS Y VENTANAS</b>									
<b>HERRERIA, ALUMINIO, PUERTAS Y VENTANAS</b>									
DOP-165	Sum y col de puerta de tambor de intercomunicación con acabado Formica de incluye basidor y marco de madera de 0.80 a 1.00 altura de 2.00 hasta 2.15m., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acabados al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza		0.8333 \$7,830.43	0.1667 \$1,528.45				1.0000 \$9,156.88
DOP-166	Suministro fabricación y montaje de closet con 2 puertas corredizas, con marcos de cedro y cubierta de Formica. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza		0.8333 \$6,187.74	0.1667 \$1,237.84				1.0000 \$7,425.58
<b>BAÑO CONSULT</b>									
<b>ALBAÑILERIA Y ACABADOS</b>									
DOP-167	Desconexión y desmontaje de mueble de baño (wc o lavabo) con recuperación para reinstalarse provisionalmente, hasta instalación de muebles definitivos, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza					2.0000 \$781.16		2.0000 \$781.16
DOP-168	Desmontaje y retiro de puerta de madera, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2					1.9350 \$755.77		1.9350 \$755.77
DOP-169	Demolición de piso de loseta cerámica raspando firme para quitar adhesivo de firme de concreto con espesor promedio de 8 cm para recibir piso nueva, incluye: acarreo y acople de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2					2.9000 \$148.94		2.9000 \$148.94



CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal:

ING. BELESIO HERNANDEZ MARTINEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de: Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 19/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	15/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-170	Afina y compactación de terreno natural para despiante de colado de piso de concreto, incluye: mano de obra, herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2					2.9000 \$169.01		2.9000 \$169.01
DOP-171	Firme de concreto F'c=150 Kg/cm <sup>2</sup> de 8cm de espesor incluye materiales, mano de obra, herramienta, acarreo de materiales hacia interior de Unidad Médica en volúmenes pequeños. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				13.6100 \$3,439.79		13.6100 \$3,439.79	
DOP-172	Demolición de azulejo en zonas de atención médica, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la Unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				16.3200 \$805.60		16.3200 \$805.60	
DOP-173	Ranura en muro de ladrillo cortado con grillo al trazo de la ranura para posteriormente con arco hacer ranura confinada, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml				10.0000 \$273.30		10.0000 \$273.30	
DOP-174	Recibir manguera o tubería en ranura con sarpeo de mortero cemento arena 1:3, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml				10.0000 \$328.40		10.0000 \$328.40	
DOP-175	Demolición de aplanado con espesor promedio de 2.5cm, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				16.3200 \$834.20		16.3200 \$834.20	
DOP-176	Aplanado con mortero cemento arena de río con espesor promedio de 2cm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				16.3200 \$3,334.69		16.3200 \$3,334.69	

FOOSA O O U

Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lazada esq. Carlos A Carriz, Polanco, Guadalupe, Jalisco			
Fecha de inicio: 19/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016
Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.			

Clave	Descripción	Unidad	18/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-177	Registro 60'40'80cm c/brick de cemento o tabique, aplastado interior con marco y contramarco metálico de ángulo de 3/16"x1" y tapa. Incluye cadena de 14x14 cm armado con 4 vars. #3 y estribos #2 @ 20 cm incluye aplastado, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	PZ					1.0000 \$2,082.46		1.0000 \$2,082.46
DOP-178	Firme de concreto Fcm150 Kg/cm² de 8cm de espesor incluye materiales, mano de obra, herramienta, acarreo de materiales hacia interior de Unidad Médica en volúmenes pequeños. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2					2.9000 \$732.95		2.9000 \$732.95
DOP-179	Pintura vinílica VINIMEX de COMEX o VINIHOGAR de SHERWIN WILLIAMS en muros aplastados de mezcla apilado o pulido, trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, sellado, anclajes y acarreo de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2					8.0000 \$645.92		8.0000 \$645.92
DOP-180	Suministro y colocación de azulejo PARK AVENUE marca DAL TILE color blanco 30'45 cm asentado con PEGAZULEJO juntaado con juntaador incluye cortes rectos, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2					16.3200 \$8,170.61		16.3200 \$8,170.61
DOP-181	Recortes y resacas en piso o azulejo para salida hidráulica, sanitaria o eléctrica, solo mano de obra	pieza					7.0000 \$458.04		7.0000 \$458.04
DOP-182	Suministro y colocación de Piso PARK AVENUE color blanco marca DAL TILE de 45'45 cm, asentado con pegajoso juntaado con juntaador incluye cortes rectos, materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2					2.9000 \$1,252.39		2.9000 \$1,252.39
DOP-183	S y C Jabonera Marca Kimberly Clark Incluye accesorios de fijación, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza					1.0000 \$457.10		1.0000 \$457.10



CONSTRUCTORA VICO, S.A DE C.V.

Representante legal:

ING. MELISSA HERRANDEZ MARTINEZ  
C.C.P.F. 11111111111111111111



Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/09/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MÉDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalupe, Jalisco			
Fecha de inicio: 10/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 86 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	10/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-184	S y C papelera de aerílico Kimberly Clark para papel en rollo grande tipo institucional incluye accesorios de fijación, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza					1.0000 \$602.72		1.0000 \$602.72
DOP-185	S y C gancho doble marca Urea incluye accesorios de fijación, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza					1.0000 \$393.02		1.0000 \$393.02
DOP-186	Carga a mano y acarreo en camión de volteo en cantidades máximo de 6 m3 de material producto de excavación y/o escombro de demolición, incluye: mano de obra, herramienta y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3					3.0000 \$526.53		3.0000 \$526.53
DOP-187	Limpieza gruesa general al final de la obra por m2 de construcción. Incluye: acopio de sobrantes y basura al exterior de la obra para su retiro posterior. Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2					2.0000 \$55.83		2.0000 \$55.83
<b>INST HID INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA</b>									
DOP-188	Suministro y colocación de tubo PVC 4" blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m					6.5000 \$832.85		6.5000 \$832.85
DOP-189	Suministro y colocación de tubo PVC 2" blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m					2.0000 \$142.34		2.0000 \$142.34
DOP-190	Suministro y colocación de codo PVC 4" x 90 blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza					2.0000 \$399.60		2.0000 \$399.60



CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal:


DR. BELCEN HIDALGO MARQUEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

EX-PAN-11

ANEXO 10 DE 11

01/12/16





Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 19/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.


Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-191	Suministro y colocación de codo PVC 2"90 blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza					4.0000 \$418.20		4.0000 \$418.20
DOP-192	Suministro y colocación de Coladera cospel PVC 2" blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza					1.0000 \$153.46		1.0000 \$153.46
DOP-193	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml					6.0000 \$194.66		6.0000 \$194.66
DOP-194	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml					6.0000 \$266.52		6.0000 \$266.52
DOP-195	Suministro y colocación de codo CPVC RD 13.5 1/2"90, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza					3.0000 \$35.79		3.0000 \$35.79
DOP-196	Suministro y colocación de adaptador macho CPVC CTS1 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza					3.0000 \$36.27		3.0000 \$36.27
DOP-197	Suministro y colocación de codo CPVC RD 13.5 1/2"90, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza					4.0000 \$67.76		4.0000 \$67.76
DOP-198	Suministro y colocación de Tee cernitar CPVC CTS 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza					2.0000 \$36.06		2.0000 \$36.06



CONSTRUCTORA VICQ, S.A. DE C.V.

Representante legal:

ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 19/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.


Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-199	Suministro y colocación de Reducción Bushing esp'cam CPVC CTS 3/4"x1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza					1.0000 \$20.73		1.0000 \$20.73
DOP-200	Suministro y colocación de codo Galvanizado cad 40 1/2"x90, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza					3.0000 \$51.06		3.0000 \$51.06
DOP-201	Suministro y colocación de niple Galvanizado cad 40 1/2"x3", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza					3.0000 \$94.35		3.0000 \$94.35
DOP-202	Suministro y colocación de llave angular sin contratorca Urea Clásica, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza					3.0000 \$271.89		3.0000 \$271.89
DOP-203	Suministro y colocación de manguera acero inoxidable LL Urea para WC, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza					1.0000 \$83.35		1.0000 \$83.35
DOP-204	Suministro y colocación de manguera acero inoxidable LL Urea para lavabo, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza					2.0000 \$159.26		2.0000 \$159.26
DOP-205	Suministro y colocación de WC SIMONE Urea de línea Orón Residencial cerámica color blanco incluye: pipas, cuello de cera y pruebas., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza					1.0000 \$2,465.42		1.0000 \$2,465.42



CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal:

ING. RAFAEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
RESPONSABLE ABST. E. F. C. A.



Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalupe, Jalisco			
Fecha de inicio: 19/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	15/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-206	Suministro y colocación de lavabo de cerámica color blanco incluye mezcladora monomando, contra de rejilla y cespel cromados. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza					1.0000 \$3,765.14		1.0000 \$3,765.14
<b>INST EL INSTALACION ELÉCTRICA</b>									
DOP-207	Revisión de circuitos eléctricos, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal					3.0000 \$312.48		3.0000 \$312.48
DOP-208	Retiro de cableado existente en unidad médica, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal					3.0000 \$655.26		3.0000 \$655.26
DOP-209	Desmonte de luminarias existentes, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza					1.0000 \$218.42		1.0000 \$218.42
DOP-210	Salida de eléctrica con tubo poliducto naranja con cable calibre 12 y 10 marca CONDUMEX en distancias de hasta 8 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal					3.0000 \$1,546.38		3.0000 \$1,546.38
DOP-211	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x28w con difusor de acrílico envolvente resina virgen para sobrepasar. Dimensiones: 21x122x7cm	pza					1.0000 \$667.63		1.0000 \$667.63
DOP-212	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x14w con difusor de acrílico envolvente resina virgen para sobrepasar. Dimensiones: 21x122x7cm	pza						2.0000 \$1,832.54	2.0000 \$1,832.54
<b>PTAS Y VENTANAS HERRERÍA, ALUMINIO, PUERTAS Y VENTANAS</b>									



CONSTRUCTORA WCO, S.A. DE C.V.

Representante legal:

ING. MELEDIO HERNANDEZ MARTINEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-168-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalupe, Jalisco			
Fecha de inicio: 19/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016
Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.			

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-213	Sum y col de puerta de tambor de intercomunicación con acabado Formica de incluye bastidor y marco de madera de 0.80 a 1.00 altura de 2.00 hasta 2.15m., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza		0.4000 \$3,652.75			0.8000 \$5,494.13		1.0000 \$9,156.88
<b>OBSERVACIÓN</b>									
<b>ALB Y ACAB</b>									
<b>ALBAÑILERIA Y ACABADOS</b>									
DOP-214	Movimiento de mobiliario y equipo medido por m <sup>2</sup> de área de trabajo intervenida para trabajos de albañilería y/o instalaciones, protección de equipos y productos con plástico negro., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2					29.1000 \$1,724.16		29.1000 \$1,724.16
DOP-215	Desmonte de herrera sin recuperación, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				3.0000 \$312.48		3.0000 \$312.48	
DOP-216	Demolición de azulejo en zonas de atención médica, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				40.8000 \$2,263.99		40.8000 \$2,263.99	
DOP-217	Demolición de aplánado con espesor promedio de 2.5cm, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				40.8000 \$1,585.49		40.8000 \$1,585.49	
DOP-218	Excavación manual en cepsa para desplante de muro de tesón a profundidades no mayores a 0.50m, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3				0.2000 \$30.36		0.2000 \$30.36	



CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal

BRUNO MELISSA RODRIGUEZ MARTINEZ  
REPRESENTANTE LEGAL





Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, CDL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Cantón, Polanco, Guadalupe, Jalisco			
Fecha de inicio: 10/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-219	Muro de block o ladrillo con espesor de 28 cms asentado con mortero cemento-arena de río 1:3 en pequeñas áreas y terminados en desnivel para rampas. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2						0.5000 \$270.00	0.5000 \$270.00
DOP-220	Dala de concreto f'c=250 kg/cm2, l.m.a.=3/4, con sección de 14 x 15 cms., armada con armaz 12*12*4, incluye: armado, colado, curado, vibrado, cimbra común, descimbra, traslapes, cruces de varillas con elementos transversales, desperdicios, mano de obra, herramienta y acarreo de materiales al sitio de su utilización, a cualquier altura, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m						1.0000 \$239.18	1.0000 \$239.18
DOP-221	Muro de soga (14 cms) hecho de block sólido de cemento asentado con mortero cemento arena de río proporción 1:3 con alturas máximas de 2.40m; alineado y plomado., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2						2.4000 \$777.12	2.4000 \$777.12
DOP-222	Aplanado con mortero cemento arena de río con espesor promedio de 2cm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2						4.8000 \$860.88	4.8000 \$860.88
DOP-223	Reparación de aplacado en bóveda incluye: Retiro de aplacado dañado en vigas metálicas, cepillado para limpieza de viga, colocación de metal desplegado en un ancho de 0.15 a 0.20 cm y aplanado nuevo con mortero cemento arena 1:5 similar al existente en un ancho de 0.15 a 0.20 cm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2						30.0000 \$4,406.40	30.0000 \$4,406.40






Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, CCL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Cantillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 19/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-224	Pintura vinílica VINIMEX de COMEX o VINIHOGAR de SHERWIN WILLIAMS en muros apilados de masca apalillado o puñco, trabajo terminado incluye preparación de la superficie, sellado, andamios y acarreo de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2						40,0000 \$3,229.60	40,0000 \$3,229.60
DOP-225	Suministro y colocación de azulejo PARK AVENUE marca DIALTILE color blanco 30*45 cm asentado con PEGAZULEJO juntado con juntador incluye cortes rectos, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2						40,8000 \$20,426.52	40,8000 \$20,426.52
DOP-226	Suministro y colocación de cortinas antibacteriales fijadas a bóvedas, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2						42,0000 \$23,134.44	42,0000 \$23,134.44
DOP-227	Carga a mano y acarreo en camión de volteo en cantidades máximo de 6 m3 de material producto de excavación y/o escombro de demolición, incluye: mano de obra, herramienta y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3						2,5000 \$438.78	2,5000 \$438.78
DOP-228	Limpieza gruesa general al final de la obra por m2 de construcción. Incluye: acopio de sobrantes y basura al exterior de la obra para su retiro posterior. Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2						29,1000 \$560.18	29,1000 \$560.18
INST EL	INSTALACION ELÉCTRICA								
DOP-229	Revisión de circuitos eléctricos, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal						27,0000 \$2,812.32	27,0000 \$2,812.32





Procedimiento c/a: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 10/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-230	Retiro de cableado existente en unidad médica, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal					27.0000 \$5,897.34		27.0000 \$5,897.34
DOP-231	Desmonte de luminarias existentes, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza					9.0000 \$1,965.78		9.0000 \$1,965.78
DOP-232	Salida de eléctrica con tubo poliducto naranja con cable calibre 12 y 10 marca CONDUMEX en distancias de hasta 8 m., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal					27.0000 \$13,917.42		27.0000 \$13,917.42
DOP-233	Salida de antena para televisión teléfono, yo voz y datos, con poliducto de 1" y guía de alambre galvanizado en distancias de hasta 8 m., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal					1.0000 \$388.12		1.0000 \$388.12
DOP-234	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x14w con difusor de acrílico envolvente resina virgen para sobreponer. Dimensiones: 21x122x7cm	pza					12.0000 \$10,995.24		12.0000 \$10,995.24
BAÑO OBSERVACIÓN	BAÑO OBSERVACIÓN								
ALB Y ACAB	ALBAÑILERÍA Y ACABADOS								
DOP-235	Desconstrucción y desmontaje de mueble de baño (yo o lavabo) con recuperación para reinstalarse provisionemente, hasta instalación de muebles definitivos, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza					1.1429 \$446.39	0.8571 \$334.77	2.0000 \$781.16





Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael L. zeda esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 18/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 16/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	18/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-236	Desmontaje y retiro de puerta de madera, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2					1.1057 \$431.86	0.6293 \$323.91	1.8350 \$755.77
DOP-237	Demolición de piso de loseta cerámica raspando firme para quitar adhesivo de firme de concreto con espesor promedio de 8 cm para recibir piso nuevo, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				1.3714 \$70.44	1.0288 \$62.82	2.4000 \$123.26	
DOP-238	Aline y compactación de terreno natural para despiante de colado de piso de concreto, incluye: mano de obra, herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				1.3714 \$79.93	1.0288 \$69.94	2.4000 \$139.87	
DOP-239	Demolición de azulejo en zonas de atención médica, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				7.5600 \$426.16	5.7600 \$319.63	13.4400 \$745.79	
DOP-240	Ranura en muro de ladrillo cortando con grillo el trazo de la ranura para posteriormente con cincel hacer ranura confinada, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml				5.7143 \$158.17	4.2857 \$117.13	10.0000 \$273.30	
DOP-241	Recibir manguera o tubería en ranura con sarpeo de mortero cemento arena 1:3, incluye: materiales, mano de obra, herramientas y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml				5.7143 \$187.86	4.2857 \$140.74	10.0000 \$328.40	
DOP-242	Demolición de aplazado con espesor promedio de 2.5cm, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				7.5600 \$298.44	5.7600 \$223.84	13.4400 \$522.28	





Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Corcos A Carrillo, Polanco, Guadajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 16/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016
Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.			

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-243	Aplanado con mortero cemento arena de río con espesor promedio de 2cm, incluye materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2					7,600.00 \$1,659.41	5,750.00 \$1,177.05	13,440.00 \$2,746.46
DOP-244	Firme de concreto F'c=150 Kg/cm <sup>2</sup> de 8cm de espesor incluye materiales, mano de obra, herramienta, acarreo de materiales hacia interior de Unidad Médica en volúmenes pequeños. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				1,371.40 \$346.61	1,028.86 \$259.97	2,400.00 \$606.58	
DOP-245	Pintura vinílica VINIMEX de COMEX o VINIHOGAR de SHERWIN WILLIAMS en muros aplanados de mezcla apañado o pulido, trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, sellado, andamios y acarreo de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				4,571.40 \$369.09	3,428.86 \$276.83	8,000.00 \$645.92	
DOP-246	Suministro y colocación de azulejo PARK AVENUE marca DALTILE color blanco 30*45 cm asentado con PEGAZULEJO juntado con juntador incluye cortes rectos, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				7,600.00 \$3,644.99	5,750.00 \$2,683.75	13,440.00 \$6,728.74	
DOP-247	Recortes y resaqueos en piso o azulejo para salida hidráulica, sanitaria o eléctrica, solo mano de obra	pieza				4,000.00 \$262.08	3,000.00 \$196.58	7,000.00 \$458.64	
DOP-248	Suministro y colocación de Piso PARK AVENUE color blanco marca DAL TILE de 45*45 cm, asentado con pegajiro juntado con juntador incluye cortes rectos, materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				1,371.40 \$692.25	1,028.86 \$444.21	2,400.00 \$1,036.46	
DOP-249	S y C Jabonera Marca Kimberly Clark incluye accesorios de fijación, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				0,571.40 \$281.19	0,428.86 \$195.91	1,000.00 \$467.10	






Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 19/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	15/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-250	S y C papelera de acrílico Kimberly Clark para papel en rollo grande tipo institucional incluye accesorios de fijación, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza					0.5714 \$344.39	0.4286 \$258.33	1.0000 \$602.72
DOP-251	S y C gancho doble marca Urrea incluye accesorios de fijación, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza					0.5714 \$224.67	0.4286 \$168.45	1.0000 \$393.02
DOP-252	Carga a mano y acarreo en camión de volteo en cantidades máximo de 6 m3 de material producto de excavación y/o escombro de demolición. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3					1.7143 \$300.89	1.2857 \$225.69	3.0000 \$526.53
DOP-253	Limpieza gruesa general al final de la obra por m2 de construcción. Incluye: acopio de sobrantes y basura al exterior de la obra para su retiro posterior. Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2					1.3714 \$26.40	1.0286 \$19.80	2.4000 \$46.20
<b>INST HID INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA</b>									
DOP-254	Suministro y colocación de tubo PVC 4" blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	tt					1.1429 \$146.44	0.8571 \$109.82	2.0000 \$256.26
DOP-255	Suministro y colocación de tubo PVC 2" blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m					1.1429 \$81.34	0.8571 \$61.00	2.0000 \$142.34
DOP-256	Suministro y colocación de codo PVC 4"Ø blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza					0.5714 \$114.17	0.4286 \$65.53	1.0000 \$199.80





Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lazade exequina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 10/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016
Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.			


Clave	Descripción	Unidad	15/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-257	Suministro y colocación de codo PVC 2"90 blanco de norma sanitaria, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza					2,2657 \$238.97	1,7143 \$173.23	4,0000 \$418.20
DOP-258	Suministro y colocación de Coladera cespel PVC 2" blanco de norma sanitaria, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				0,5714 \$87.70	0,4286 \$65.78	1,0000 \$153.48	
DOP-259	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml				3,4286 \$111.18	2,5714 \$83.36	6,0000 \$194.58	
DOP-260	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml				3,4286 \$152.30	2,5714 \$114.22	6,0000 \$266.52	
DOP-261	Suministro y colocación de codo CPVC RD 13.5 1/2"90, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				1,7143 \$20.45	1,2857 \$15.34	3,0000 \$35.79	
DOP-262	Suministro y colocación de adaptador macho CPVC CTS1 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				1,7143 \$20.73	1,2857 \$15.54	3,0000 \$36.27	
DOP-263	Suministro y colocación de codo CPVC RD 13.5 1/2"90, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				2,2657 \$36.72	1,7143 \$28.04	4,0000 \$67.76	
DOP-264	Suministro y colocación de Tee cementar CPVC CTS 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				1,1429 \$20.61	0,8571 \$15.45	2,0000 \$36.06	



CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal:

ING. BELISARIO HERNANDEZ MARTINEZ  
REPRESENTANTE LEGAL




Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 19/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	19/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-265	Suministro y colocación de Reducción Bushing esp*cm CPVC CTS 3/4" x 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza					0.5714 \$11.89	0.4286 \$8.89	1.0000 \$20.73
DOP-266	Suministro y colocación de codo Galvanizado ced 40 1/2" x 90, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				1.7143 \$29.18	1.2857 \$21.88	3.0000 \$51.06	
DOP-267	Suministro y colocación de niple Galvanizado ced 40 1/2" x 3", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				1.7143 \$53.91	1.2857 \$40.44	3.0000 \$94.35	
DOP-268	Suministro y colocación de llave angular sin contratuerca Ureia Cédica, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				1.7143 \$156.37	1.2857 \$116.52	3.0000 \$271.89	
DOP-269	Suministro y colocación de manguera acero inoxidable LL Ureia para WC, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				0.5714 \$47.63	0.4286 \$35.72	1.0000 \$83.35	
DOP-270	Suministro y colocación de manguera acero inoxidable LL Ureia para lavabo, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				1.1428 \$91.01	0.8571 \$68.25	2.0000 \$159.26	
DOP-271	Suministro y colocación de WC SIMONE Ureia de línea Orón Residencial cerámica color blanco incluye: pilas, cuseño de cera y pruebas., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				0.5714 \$1,420.17	0.4286 \$1,065.25	1.0000 \$2,485.42	

FG O S T P O O U



Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Camillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 19/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-272	Suministro y colocación de lavabo de cerámica color blanco incluye mezcladora monomando, contra de rejilla y cespel cromados. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza					0.5714 \$2,151.46	0.4286 \$1,613.74	1.0000 \$3,765.14
INST EL	INSTALACION ELÉCTRICA								
DOP-273	Revisión de circuitos eléctricos, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal					1.7143 \$178.58	1.2857 \$133.92	3.0000 \$312.48
DOP-274	Reino de cableado existente en unidad médica, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal					1.7143 \$374.44	1.2857 \$260.82	3.0000 \$635.26
DOP-275	Desmonta de luminarias existentes, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza					0.5714 \$124.81	0.4286 \$93.61	1.0000 \$218.42
DOP-276	Salida de eléctrica con tubo poliducto naranja con cable calibre 12 y 10 marca CONDUMEX en distancias de hasta 8 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal					1.7143 \$883.60	1.2857 \$662.73	3.0000 \$1,546.38
DOP-277	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x14w con difusor de acrílico envolvente resina virgen para sobrepapel. Dimensiones: 21x12x7cm	pza						1.0000 \$918.27	1.0000 \$918.27
PTAS Y VENTANAS	HERRERIA, ALUMINIO, PUERTAS Y VENTANAS								
DOP-278	Sum y col de puerta de tambor de intercomunicación con acabado Formosa de incluye bastidor y marco de madera de 0.80 a 1.00 altura de 2.00 hasta 2.15m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza		0.1429 \$1,908.52	0.8571 \$7,848.36				1.0000 \$9,756.88




CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal:

ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ  
REPRESENTANTE LEGAL






Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENTO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Canillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 10/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 38 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
<b>COMEDOR COMEDOR</b>									
<b>ALB Y ACAB</b>									
DOP-279	Desconexión y desmontaje de mueble de baño (wc o lavabo) con recuperación para reinstalarse provisionalmente, hasta instalación de muebles definitivos, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza					0.5000 \$195.29	0.5000 \$195.29	1.0000 \$390.58
DOP-280	Desmontaje y retiro de puerta de madera, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2					2.1840 \$853.02	2.1840 \$853.02	4.3680 \$1,709.05
DOP-281	Ranura en muro de ladrillo cortando con grillo el trazo de la ranura para posteriormente con cincal hacer ranura continuada, incluye: acarreo y acople de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml					2.0000 \$54.66	2.0000 \$54.66	4.0000 \$109.32
DOP-282	Recibir manguera o tubería en ranura con sarpeo de mortero cemento arena 1:3, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml					2.0000 \$65.68	2.0000 \$65.68	4.0000 \$131.36
DOP-283	Reparación de aplastado en bóveda incluye: Retiro de aplastado dañado en vigas metálicas, cepillado para limpieza de viga, colocación de metal desplegado en un ancho de 0.15 a 0.20 cm y aplastado nuevo con mortero cemento arena 1:5 similar al existente en un ancho de 0.15 a 0.20 cm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml					7.5000 \$1,101.60	7.5000 \$1,101.60	15.0000 \$2,203.20

FGOSCI @ ODU



Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Camilo, Polanco, Guadajaro, Jalisco			
Fecha de inicio: 18/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016


Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	15/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-284	Pintura vinílica VINIMEX de COMEX o VINIHOGAR de SHERWIN WILLIAMS en muros aplanados de mezcla apañado o pulido, trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, sellado, endamios y acarreo de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2					3,0500 \$246.26	3,0500 \$246.25	6,1000 \$492.51
DOP-285	Carga a mano y acarreo en camión de volteo en cantidades máximo de 6 m3 de material producto de excavación y/o escombro de demolición, incluye: mano de obra, herramienta y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3					0,8000 \$87.76	0,8000 \$87.75	1,6000 \$175.51
DOP-286	Limpieza gruesa general al final de la obra por m2 de construcción. Incluye: acopio de sobrantes y basura al exterior de la obra para su retiro posterior. Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2					3,0500 \$58.71	3,0500 \$58.72	6,1000 \$117.43
<b>INST HID INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA</b>									
DOP-287	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml					1,0000 \$32.43	1,0000 \$32.43	2,0000 \$64.86
DOP-288	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 3/4", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml					1,0000 \$44.42	1,0000 \$44.42	2,0000 \$88.84
DOP-289	Suministro y colocación de llave angular en contrabanca Urrea Clásica, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza					1,0000 \$90.63	1,0000 \$90.63	2,0000 \$181.26



CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal: FRANCISCO MARTINEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozade esquina Carlos A. Carrillo, Polanco, Guadalupe, Jalisco			
Fecha de inicio: 19/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.


Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-290	Suministro y colocación de manguera acero inoxidable LL. Urrea para lavabo, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza					1,0000 \$79.63	1,0000 \$79.63	2,0000 \$159.26
DOP-291	Sum de fragadero de acero inoxidable con escurridor incl contra de canasta, llave mezcladora, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza				0,5000 \$2,703.14	0,5000 \$2,703.14	1,0000 \$5,406.29	
INST EL	<b>INSTALACION ELÉCTRICA</b>								
DOP-292	Revisión de circuitos eléctricos, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal				2,5000 \$260.40	2,5000 \$260.40	5,0000 \$520.80	
DOP-293	Retiro de cableado existente en unidad médica, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal				2,5000 \$546.05	2,5000 \$546.05	5,0000 \$1,092.10	
DOP-294	Desmorte de luminarias existentes, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza				1,0000 \$218.42	1,0000 \$218.42	2,0000 \$436.84	
DOP-295	Salida de eléctrica con tubo poliducto naranja con cable calibre 12 y 10 marca CONDUMEX en distancias de hasta 8 m., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal				2,5000 \$1,288.65	2,5000 \$1,288.65	5,0000 \$2,577.30	
DOP-296	Salida de antena para televisión teléfono, y/o voz y datos, con poliducto de 1" y guía de alambre de alambre galvanizado en distancias de hasta 8 m., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal				0,5000 \$194.06	0,5000 \$194.06	1,0000 \$388.12	



CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal:

ROD. MELESIO MEDINA JIMÉNEZ MARTÍNEZ



Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadajajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 19/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-297	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x28w con difusor de acrílico envolvente resina virgen para sobreponer. Dimensiones: 21x122x7cm	pza					0.5000 \$483.82	0.5000 \$483.91	1.0000 \$967.73
<b>PTAS Y VENTANAS</b>									
<b>HERRERÍA, ALUMINIO, PUERTAS Y VENTANAS</b>									
DOP-298	Suministro y colocación de puerta cerradiza de Aluminio anodizado natural y cristal de 6 mm con un filo de 0.91 m y un cerradizo de 0.91 y altura de 2.40. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza		0.0500 \$555.02	0.8500 \$7,215.21		0.3000 \$3,350.10		1.0000 \$11,100.33
<b>URGENCIAS URGENCIAS</b>									
<b>ALB Y ACAB</b>									
<b>ALBAÑILERÍA Y ACABADOS</b>									
DOP-299	Movimiento de mobiliario y equipo medido por m <sup>2</sup> de área de trabajo intervenida parara trabajos de albañilería y/o instalaciones, protección de equipos y productos con plástico negro , incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				23.8000 \$1,410.15			23.8000 \$1,410.15
DOP-300	Desmonte de herrería sin recuperación, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				2.9988 \$312.36			2.9988 \$312.36
DOP-301	Desmontaje y retiro de puerta de madera, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				1.9350 \$755.77			1.9350 \$755.77
DOP-302	Demolición de piso de loseta cerámica raspando firme para quitar adhesivo de firme de concreto con espesor promedio de 8 cm para recibir piso nuevo, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				23.8000 \$1,222.37			23.8000 \$1,222.37



CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal: MARTINEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 16/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-303	Afina y compactación de terreno natural para desplante de colado de piso de concreto, incluye: mano de obra, herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				23.8000 \$1,387.06			23.8000 \$1,387.06
DOP-304	Firme de concreto F'c=150 Kg/cm² de 8cm de espesor incluye materiales, mano de obra, herramienta, acarreo de materiales hacia interior de Unidad Médica en volúmenes pequeños. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				4.0000 \$1,010.96			4.0000 \$1,010.96
DOP-305	Reparación de aplonado en bóveda incluye: Retiro de aplonado dañado en vigas metálicas, capillado para limpieza de viga, colocación de metal desplegado en un ancho de 0.15 a 0.20 cm y aplonado nuevo con mortero cemento arena 1:5 similar al existente en un ancho de 0.15 a 0.20 cm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarrees al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				20.0000 \$2,937.60			20.0000 \$2,937.60
DOP-306	Piso Porcelánico, pulido, microsellado, rectificado para alto tráfico, Marca Castel, asentado con pegapiso juntasdo con juntaedor incluye cortes rectos, materiales, mano de obra, herramienta y los acarrees al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				23.8000 \$16,231.36			23.8000 \$16,231.36
DOP-307	Pintura vinílica VINIMEX de COMEX o VINIHOGAR de SHERWIN WILLIAMS en muros aplastados de mezcla asallado o pulido, trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, sellado, andamios y acarreo de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarrees al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				23.8000 \$1,921.61			23.8000 \$1,921.61
DOP-308	Suministro y colocación de azulejo PARK AVENUE marca DAL TILE color blanco 30x45 cm asentado con PEGAZULEJO juntasdo con juntaedor incluye cortes rectos, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarrees al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				24.0000 \$12,015.60			24.0000 \$12,015.60




CONSTRUCTORA FCO, S.A. DE C.V.

Representante legal:

DR. MELISSA HERRANDEZ MARTINEZ  
REPRESENTANTE LEGAL





Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/09/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 10/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	15/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-309	Suministro y colocación de cortinas antibacteriales fijadas a bóvedas, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				24.0000 \$13,219.68			24.0000 \$13,219.68
DOP-310	Carga a mano y acarreo en camión de volteo en cantidades máximo de 6 m3 de material producto de excavación y/o escombro de demolición, incluye: mano de obra, herramienta y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3				3.5700 \$628.57			3.5700 \$628.57
DOP-311	Limpieza gruesa general al final de la obra por m2 de construcción, incluye: acopio de sobrantes y basura al exterior de la obra para su retiro posterior. Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				23.8000 \$458.15			23.8000 \$458.15
INST EL	INSTALACION ELÉCTRICA								
DOP-312	Revisión de circuitos eléctricos, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal				8.0000 \$833.28			8.0000 \$833.28
DOP-313	Retiro de cableado existente en unidad médica, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal				8.0000 \$1,747.36			8.0000 \$1,747.36
DOP-314	Desmonte de luminarias existentes, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza				4.0000 \$873.68			4.0000 \$873.68
DOP-315	Salida de eléctrica con tubo poliducto naranja con cable calibre 12 y 10 marca CONDUNEX en distancias de hasta 8 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal				17.0000 \$8,762.82			17.0000 \$8,762.82

FGOSQ QAOU




Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lazada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadajajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 18/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-315	Salida de antena para televisión teléfono, y/o voz y datos, con poliducto de 1" y guía de alambre de alambre galvanizado en distancias de hasta 8 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo, al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	866				1.0000 \$368.12			1.0000 \$368.12
DOP-317	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x14w con difusor de acrílico envolvente resina virgen para sobreponer. Dimensiones: 21x122x7cm	pieza				5.0000 \$4,581.35			5.0000 \$4,581.35
<b>PTAS Y VENTANAS</b>									
<b>HERRERÍA, ALUMINIO, PUERTAS Y VENTANAS</b>									
DOP-318	Suministro y colocación de puerta de acero inoxidable calibre 16 con medidas de 2.39*1.26 con malla de cristal de 6mm des 9.77*6.15 cerradura con chapa de seguridad y jaladera de acero inoxidable	pieza		0.0714 \$2,673.88	0.7143 \$26,749.98	0.0714 \$2,673.88	0.1429 \$5,351.49		1.0000 \$37,449.23
DOP-319	Sum y col de puerta de tambor de intercomunicación con acabado Formica de incluye basidor y marco de madera de 0.80 a 1.00 altura de 2.00 hasta 2.15m., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza		0.0567 \$610.78	0.6568 \$6,103.98	0.0567 \$610.78	0.2000 \$1,831.38		1.0000 \$8,156.88
<b>PEDILUVIO</b>									
<b>PEDILUVIO URGENCIAS</b>									
<b>ALB Y ACAB</b>									
<b>ALBAÑILERIA Y ACABADOS</b>									
DOP-320	Desconexión y desmontaje de mueble de baño (wc o lavabo) con recuperación para reinstalarse provisionalmente, hasta instalación de muebles definitivos, incluye: mano de obra, herramientas, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				1.0000 \$390.58			1.0000 \$390.58
DOP-321	Desmonte de herrería sin recuperación, incluye: acarreo y acople de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				2.4000 \$249.98			2.4000 \$249.98

FG OSQ Q OEU



Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 19/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 16/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.


Clave	Descripción	Unidad	15/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-322	Demolición de piso de loseta cerámica raspando firme para quitar adhesivo de firme de concreto con espesor promedio de 8 cm para recibir piso nuevo, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				4,2800 \$219.82			4,2800 \$219.82
DOP-323	Afina y compactación de terreno natural para desplaye de colado de piso de concreto, incluye: mano de obra, herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				4,2800 \$249.44			4,2800 \$249.44
DOP-324	Firme de concreto F'c=150 Kg/cm <sup>2</sup> de 8cm de espesor incluye materiales, mano de obra, herramienta, acarreo de materiales hacia interior de Unidad Médica en volúmenes pequeños. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				4,2800 \$1,081.73			4,2800 \$1,081.73
DOP-325	Demolición de azulejo en zonas de atención médica, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				27,8400 \$1,544.84			27,8400 \$1,544.84
DOP-326	Ranura en muro de ladrillo cortando con grillo el trazo de la ranura para posteriormente con cincel hacer ranura confinada, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml				6,0000 \$163.98			6,0000 \$163.98
DOP-327	Recibir manguera o tubería en ranura con serpeo de mortero cemento arena 1:3, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarteos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml				6,0000 \$197.04			6,0000 \$197.04
DOP-328	Demolición de aplastado con espesor promedio de 2.5cm, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				27,8400 \$1,081.86			27,8400 \$1,081.86



CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal:

ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ  
REPRESENTANTE LEGAL




Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 18/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	18/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-329	Aplanado con mortero cemento arena de rio con espesor promedio de 2cm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				27,8400 \$5,689.10			27,8400 \$5,689.10
DOP-330	Reparación de aplanado en bóveda incluye: Retiro de aplanado dañado en vigas metálicas, cepillado para limpieza de viga, colocación de metal despegado en un ancho de 0.15 a 0.20 cm y aplanado nuevo con mortero cemento arena 1:5 similar al existente en un ancho de 0.15 a 0.20 cm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml				4,0000 \$587.52			4,0000 \$587.52
DOP-331	Pintura vinílica VINIMEX de COMEX o VINIHOGAR de SHERWIN WILLIAMS en muros aplanados de mezeta apalillado o pulido, trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, sellado, andamios y acarreo de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				4,2800 \$345.57			4,2800 \$345.57
DOP-332	Suministro y colocación de azulejo PARK AVENUE marca DALTILE color blanco 30*45 cm asentado con PEGAZULEJO juntaado con juntaador incluye cortes rectos, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				27,8400 \$13,938.10			27,8400 \$13,938.10
DOP-333	Recortes y resacos en piso o azulejo para salida hidráulica, sanitaria o eléctrica, solo mano de obra	pieza				15,0000 \$882.80			15,0000 \$882.80
DOP-334	Suministro y colocación de Piso PARK AVENUE color blanco marca DALTILE de 45*45 cm, asentado con pegapiso juntaado con juntaador incluye cortes rectos, materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				4,2800 \$1,848.36			4,2800 \$1,848.36
DOP-335	S y C jabonera Marca Kimberly Clark incluye accesorios de fijación, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				1,0000 \$457.10			1,0000 \$457.10





Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalupe	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALUPE, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalupe, Jalisco			
Fecha de inicio: 19/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-336	Carga a mano y acarreo en camión de volteo en cantidades máximas de 6 m3 de material producido de excavación y/o escombro de demolición, incluye mano de obra, herramienta y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3				4.0000 \$702.04			4.0000 \$702.04
DOP-337	Limpieza gruesa general al final de la obra por m2 de construcción. Incluye: acopio de sobrantes y basura al exterior de la obra para su retiro posterior. Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				4.2800 \$82.39			4.2800 \$82.39
INST HID	<b>INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA</b>								
DOP-338	Suministro y colocación de tubo PVC 4" blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m				16.0000 \$1,281.30			16.0000 \$1,281.30
DOP-339	Suministro y colocación de tubo PVC 2" blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m				4.0000 \$284.66			4.0000 \$284.66
DOP-340	Suministro y colocación de codo PVC 4"90 blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza				1.0000 \$199.80			1.0000 \$199.80
DOP-341	Suministro y colocación de codo PVC 2"90 blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza				4.0000 \$418.20			4.0000 \$418.20
DOP-342	Suministro y colocación de Tee PVC 4"4 blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza				3.0000 \$668.79			3.0000 \$668.79




CONSTRUCTORA VCO, S.A. DE C.V.

Representante legal:

ING. MELISSA HERNANDEZ MARTINEZ  
REPRESENTANTE LEGAL





Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalupe, Jalisco			
Fecha de inicio: 19/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.


Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-343	Suministro y colocación de Tapa de inserción PVC 4" blanco de norma sanitario , incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza				1.0000 \$74.09			1.0000 \$74.09
DOP-344	Suministro y colocación de Coladera péspol PVC 2" blanco de norma sanitario , incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				3.0000 \$460.44			3.0000 \$460.44
DOP-345	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml				6.0000 \$194.58			6.0000 \$194.58
DOP-346	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml				6.0000 \$266.52			6.0000 \$266.52
DOP-347	Suministro y colocación de codo CPVC RD 13.5 1/2" 90, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				5.0000 \$59.65			5.0000 \$59.65
DOP-348	Suministro y colocación de adaptador macho CPVC CTS1 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				9.0000 \$108.81			9.0000 \$108.81
DOP-349	Suministro y colocación de Tee cementar CPVC CTS 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				2.0000 \$24.54			2.0000 \$24.54
DOP-350	Suministro y colocación de codo CPVC RD 13.5 1/2" 90, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				5.0000 \$84.70			5.0000 \$84.70



CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal:

ING. NELESIO HERNANDEZ MARTINEZ  
ID: 00000000000000000000000000000000



Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 19/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.


Clave	Descripción	Unidad	19/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-351	Suministro y colocación de Teo cementar CPVC CTS 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				8.0000 \$108.18			8.0000 \$108.18
DOP-352	Suministro y colocación de Reducción Bushing esp'cem CPVC CTS 3/4" x 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				8.0000 \$165.84			8.0000 \$165.84
DOP-353	Suministro y colocación de codo Galvanizado ccd 40 1/2" x 90", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				8.0000 \$153.18			8.0000 \$153.18
DOP-354	Suministro y colocación de llave angular sin contratuerca Urea Clásica, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				2.0000 \$181.26			2.0000 \$181.26
DOP-355	Suministro y colocación de niple Galvanizado ccd 40 1/2" x 3", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				9.0000 \$283.05			9.0000 \$283.05
DOP-356	Suministro y colocación de manguera acero inoxidable LL Urea para lavabo, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				2.0000 \$159.28			2.0000 \$159.28
DOP-357	Sum de fregadero de acero inoxidable con escurridor lind contra de canasta, llave mezcladora, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				1.0000 \$5,406.29			1.0000 \$5,406.29

FC05Q 000U

C.CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal:

ING. MELISSA HERNANDEZ MARTINEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ, CDL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 18/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.


Clave	Descripción	Unidad	18/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-358	Sum. de vertedero de FoGo 41*41cm esmaltado incluye contranrejilla óspol y llave de nariz c/chapeón cromados VERTEDERO C/NSA, LAMINA ESMALTADA, INCLUYE BASE DE MATERIAL. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza				1.0000 \$1,307.81			1.0000 \$1,307.81
DOP-359	Suministro y colocación de llaves de empotrar. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	lgo				2.0000 \$1,841.10			2.0000 \$1,841.10
DOP-360	Suministro y colocación de regadera de teléfono. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza				2.0000 \$2,850.30			2.0000 \$2,850.30
<b>INSTELEC INSTALACION ELECTRICA</b>									
DOP-361	Revisión de circuitos eléctricos, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal				5.0000 \$520.80			5.0000 \$520.80
DOP-362	Retiro de cableado existente en unidad médica, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal				5.0000 \$1,092.10			5.0000 \$1,092.10
DOP-363	Desmonte de luminarias existentes, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza				3.0000 \$655.26			3.0000 \$655.26
DOP-364	Salida de eléctrica con tubo poliducto naranja con cable calibre 12 y 10 marca CONDUMEX en distancias de hasta 8 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al alto de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal				5.0000 \$2,577.30			5.0000 \$2,577.30
DOP-365	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x14w con difusor de acrílico envolvente resina virgen para sobreponer. Dimensiones: 21x122x7cm	pza				2.0000 \$1,832.54			2.0000 \$1,832.54

FGQSA Q AOU

CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal:


DR. MELISSA HERRANDEZ MARTINEZ  
INFORMANTE ANTE F.P.A.



Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 19/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016
Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.			

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
<b>PTAS Y VENTANAS</b>	<b>HERRERÍA, ALUMINIO, PUERTAS Y VENTANAS</b>								
DOP-366	Sum y colocación de cancelería de aluminio anodizado. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2			1,7600 \$6,180.98	0,6400 \$1,884.00			2,4000 \$7,064.98
<b>FARMACIA</b>	<b>FARMACIA</b>								
<b>ALB Y ACAB</b>	<b>ALBAÑILERÍA Y ACABADOS</b>								
DOP-367	Movimiento de mobiliario y equipu medida por m² de área de trabajo intervenida parara trabajos de albañilería y/o instalaciones, protección de equipos y productos con plástico negro, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2			1,3125 \$77.77	9,1875 \$544.36			10,5000 \$622.13
DOP-368	Protección de mobiliario y/o equipo con dimensiones promedio de 1.00*2.5*0.60 con plástico negro calibre 600 envolviendo el objeto y fijando el plástico con cinta gris industrial. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	piezas			1,0000 \$209.19	7,0000 \$1,464.33			8,0000 \$1,673.52
DOP-369	Desmonte de herrería sin recuperación, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2			0,1575 \$16.40	1,1025 \$114.84			1,2600 \$131.24
DOP-370	Demolición de piso de loseta cerámica raspando firme para quitar adhesivo de firme de concreto con espesor promedio de 3 cm para recibir piso nuevo, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2			1,3125 \$67.41	9,1875 \$471.87			10,5000 \$539.28
DOP-371	Demolición de azulejo en zonas de atención médica, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2			4,3750 \$242.77	30,6250 \$1,699.38			35,0000 \$1,942.15

FGOSC Q.00U



Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada escuela Carlos A Carrillo, Polanco, Guadajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 19/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-372	Ranura en muro de ladrillo cortando con grillo el trazo de la ranura para posteriormente con cincel hacer ranura confinada, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml			0.7500 \$20.50	5.2500 \$143.48			6.0000 \$163.96
DOP-373	Recibir manguera o tubería en ranura con sarpeo de mortero cemento arena 1:3, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarrees al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml			0.7500 \$24.63	5.2500 \$172.41			6.0000 \$197.04
DOP-374	Reparación de aplastado en bóveda incluye: Retiro de aplastado dañado en vigas metálicas, cepillado para limpieza de vigas, colocación de metal despiegado en un ancho de 0.15 a 0.20 cm y aplastado nuevo con mortero cemento arena 1:5 similar al existente en un ancho de 0.15 a 0.20 cm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarrees al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml			1.8750 \$275.40	13.1250 \$1,927.80			15.0000 \$2,203.20
DOP-375	Demolición de aplastado con espesor promedio de 2.5cm, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2			4.3750 \$170.01	30.6250 \$1,180.09			35.0000 \$1,350.10
DOP-376	Aplastado con mortero cemento arena de río con espesor promedio de 2cm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2			4.3750 \$844.03	30.6250 \$6,258.22			35.0000 \$7,102.25
DOP-377	Piso Porcelánico, pulido, microsellado, rectificado para alto tráfico, Marca Castel, asentado con pegajoso junteado con juntaador incluye cortes rectos, materiales, mano de obra, herramienta y los acarrees al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2			1.3125 \$895.12	9.1875 \$6,265.78			10.5000 \$7,160.90



CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal: Ena Marcela Rodríguez Martínez





Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/09/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 16/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.


Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-378	Suministro y colocación de azulejo PARK AVENUE marca DALTILE color blanco 30*45 cm asentado con PEGAZULEJO juntasdo con juntasdor incluye cortes rectos, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2			4.3750 \$2,190.34	30.6250 \$15,332.41			35.0000 \$17,522.75
DOP-379	Muro de soga (14 cm) hecho de block sólido de cemento asentado con mortero cemento arena de rfo proporción 1:3 con alturas máximas de 2.40m alineado y plomeado, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2			0.1675 \$51.00	1.1025 \$356.99			1.2500 \$407.99
DOP-380	Pintura vinílica VINIMEX de COMEX o VINIHOGAR de SHERWIN WILLIAMS en muros aplastados de mezcla aguilado o pulido, trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, sellado, andamios y acarreo de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2			1.3125 \$105.97	9.1875 \$741.80			10.5000 \$847.77
DOP-381	Carga a mano y acarreo en camión de volteo en cantidades máximo de 6 m3 de material producto de excavación y/o escombros de demolición, incluye: mano de obra, herramienta y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3			0.7500 \$131.63	5.2500 \$921.43			6.0000 \$1,053.06
DOP-382	Limpieza gruesa general al final de la obra por m2 de construcción. Incluye: acopio de sobrantes y basuro al exterior de la obra para su retiro posterior. Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2			1.3125 \$25.27	9.1875 \$178.85			10.5000 \$202.13
<b>LINTERNILLA LINTERNILLA FARMACIA</b>									
<b>A</b>									
DOP-383	Demolición de bóveda de cuña en interior de centro de salud para apertura de linternilla, previa localización de viguerías y apoyos, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2			0.1125 \$21.34	0.7875 \$149.44			0.9000 \$170.78



CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal:

ING. MELISSA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 19/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-384	Limpieza, capillado con cepillo de alambre y preparación para recibir pintura anticorrosiva en viguería metálica de hasta 6ptg de peralte. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarrees al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m <sup>2</sup>			0.1250 \$5.17	0.8750 \$36.21			1.0000 \$41.38
DOP-385	Castillo de concreto F'c=250 kg/cm <sup>2</sup> , L.m.a.=3/4, con sección de 14 x 15 cms., amada con amex 12"12"4, incluye: armado, colado, curado, vibrado, cimbra común, descimbra, traslapos, cruces de varillas con elementos transversales, desperdicios, mano de obra, herramienta y acarreo de materiales al sitio de su utilización, a cualquier altura. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarrees al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m <sup>2</sup>			0.2500 \$55.71	1.7500 \$369.85			2.0000 \$445.56
DOP-386	Muro de moga (14 cm) hecho de block sólido de cemento asentado con mortero cemento arena de río proporción 1:3 con alturas máximas de 2.40m alineado y plomeado., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarrees al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m <sup>2</sup>			0.4050 \$131.14	2.8350 \$917.97			3.2400 \$1,049.11
DOP-387	Dala de concreto f'c=250 kg/cm <sup>2</sup> , L.m.a.=3/4, con sección de 14 x 15 cms., amada con amex 12"12"4, incluye: armado, colado, curado, vibrado, cimbra común, descimbra, traslapos, cruces de varillas con elementos transversales, desperdicios, mano de obra, herramienta y acarreo de materiales al sitio de su utilización, a cualquier altura, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarrees al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m			0.3375 \$80.73	2.3625 \$565.06			2.7000 \$645.79
DOP-388	Cubierta con bóveda de caña, acabado común, de ladrillo de lama de la región 5.0"11.0"22.0 cm asentado con mortero cemento-arena de río 1:3:12, lechudado con cemento gris. Incluye acarreo de materiales al sitio de su utilización, a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarrees al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m <sup>2</sup>			0.1250 \$63.37	0.8750 \$443.58			1.0000 \$506.95

FGOSQ @ OÜ

CONSTRUCTORA VCO, S.A. DE C.V.

Representante legal: MRO. RICARDO HERRANDEZ MARTINEZ



Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Camillo, Polanco, Guadaleja, Jalisco			
Fecha de inicio: 15/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 66 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-389	Aplanado con mortero cemento arena de río con espesor promedio de 2cm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2			0.3125 \$63.86	2.1975 \$447.02			2.5000 \$510.88
DOP-390	Pintura vinílica VINIMEX de COMEX o VINIHOGAR de SHERWIN WILLIAMS en muros aplanados de mezcla apalillado o pulido, trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, saltado, andamios y acarreo de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2			1.0000 \$80.74	7.0000 \$565.18			8.0000 \$645.92
<b>HERRERIA VENTANA LINTERNILLA</b>									
DOP-391	Suministro habilitado y armado de perfil tubular comercial para puertas y cancelas, incluye: bisagras, herrajes, soldadura, primer anticorrosivo, redes, gastos de taller, materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación.	kg			3.1250 \$193.25	21.8750 \$1,352.75			25.0000 \$1,546.00
DOP-392	Colocación de herrería haciendo abanico muro y/o castillo para anclaje recibido con mortero cemento arena 1:3, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, maistras, nivelado y plomeado. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2			0.0625 \$13.32	0.4375 \$83.17			0.5000 \$106.49
DOP-393	Pintura esmalte Rekor Comex en herrería por m² de proyección, trabajo terminado, incl. limpieza y preparación de la superficie, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2			0.0750 \$6.65	0.5250 \$47.91			0.6000 \$54.76
DOP-394	Suministro y colocación de cristal flotado 6mm. de espesor, incl. vinil, cortes, desperdicios y acarreo de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2			0.0750 \$12.47	0.5250 \$67.28			0.6000 \$98.75
INST EL	INSTALACION ELÉCTRICA								

FG&S&A @A&U

CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal:

ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ  
COPROFESIONADO EN INGENIERIA EN ELECTRICIDAD



Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 19/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-395	Revolución de circuitos eléctricos, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal			0.6250 \$65.10	4.3750 \$458.70			5.0000 \$520.80
DOP-396	Retiro de cableado existente en unidad médica, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal			0.6250 \$136.51	4.3750 \$968.59			5.0000 \$1,082.10
DOP-397	Demonte de luminarias existentes, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza			0.3750 \$81.91	2.6250 \$573.35			3.0000 \$655.26
DOP-398	Salida de eléctrica con tubo poliducto naranja con cable calibre 12 y 10 marca CONDUMEX en distancias de hasta 8 m., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal			0.6250 \$322.16	4.3750 \$2,258.14			5.0000 \$2,577.30
DOP-399	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x28w con difusor de acrílico envolvente resina virgen para sobreponer. Dimensiones: 21x122x7cm	pza			0.1250 \$120.95	0.8750 \$848.68			1.0000 \$967.63
DOP-400	S/C tablero control QO-3 Square-D o sim, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza			0.1250 \$258.51	0.8750 \$1,809.55			1.0000 \$2,069.09
DOP-401	Salida de antena para televisión teléfono, y/o voz y datos, con poliducto de 1" y guía de alambre de alambre galvanizado en distancias de hasta 8 m., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal			0.1250 \$48.51	0.8750 \$339.61			1.0000 \$388.12
DOP-402	Suministro, armado y colocación de luminaria Luminarias fluorescentes 2x28w hermética a prueba de polvo y humedad con difusor de policarbonato resistente a vandalismo para sobreponer / suspender. Dimensiones: 14x122x12cm	pza			0.2500 \$485.86	1.7500 \$3,401.02			2.0000 \$3,886.88
DOP-403	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x14w con difusor de acrílico envolvente resina virgen para sobreponer. Dimensiones: 21x122x7cm	pza			0.1250 \$114.53	0.8750 \$801.74			1.0000 \$916.27



CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal:

ING. MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ



Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael L. Ozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 19/08/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/08/2016 - 30/08/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
<b>PTAS Y VENTANAS</b>	<b>HERRERÍA, ALUMINIO, PUERTAS Y VENTANAS</b>								
DOP-404	Suministro y colocación de puerta corrediza de aluminio anodizado natural con un tipo de 1.07 y corrediza de 1.07 con cristal de 6mm. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza			0.1000 \$1,322.32	0.7000 \$9,256.28	0.2000 \$2,644.85		1.0000 \$13,223.25
DOP-405	Suministro habilitado y armado de perfil tubular comercial para puertas y cancelas, incluye: bisagras, herrajes, soldadura, primer anticorrosivo, fletes, gastos de taller, materiales, mano de obra, herramienta y los aceros el sitio de su colocación.	kg		8.0000 \$494.72	56.0000 \$3,463.04	16.0000 \$969.44			80.0000 \$4,947.20
DOP-406	Colocación de herrería haciendo abriendo muro y/o casilla para anclaje recibo con mortero cemento arena 1:3, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, maniobras, nivelado y plomeado. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2		0.2190 \$46.64	1.5334 \$326.57	0.5476 \$116.52			2.3000 \$489.83
DOP-407	Pintura esmalte Rekor Comex en herrería por m² de proyección, trabajo terminado, incl. limpieza y preparación de la superficie., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2		1.9048 \$173.83	13.3333 \$1,216.80	4.7618 \$434.57			20.0000 \$1,825.20
<b>RPBI OXIGENO ALB Y ACAB</b>	<b>RPBI, OXIGENO Y BÓDEGA ALBAÑILERÍA Y ACABADOS</b>								
DOP-408	Corte con disco en pavimento de alfalto, en cortes no mayores a 20 ml. Incluye: trazo, fletes, maniobras, equipo herramienta, agua.	ml					12.0000 \$171.84		12.0000 \$171.84
DOP-409	Demolición de Piso de concreto con espesor promedio de 10 cm, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				2.5455 \$93.22	1.4845 \$53.26		4.0000 \$146.48




CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal:

ING. NELESGO HERNANDEZ MARTINEZ  
DELEGADO LEGAL





Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 10/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016
Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.			


Clave	Descripción	Unidad	10/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-410	Excavación manual en cepas para desplante de muro de ladrón a profundidades no mayores a 0.50m, incluye acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior relleno. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3				1,2727 \$193.22	0.7273 \$110.42		2,0000 \$303.64
DOP-411	Afina y compactación de terreno natural para desplante de colado de piso de concreto, incluye: mano de obra, herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				2,5455 \$148.95	1,4545 \$84.77		4,0000 \$233.12
DOP-412	Carga a mano y acarreo en camión de volteo en cantidades máximo de 6 m3 de material producto de excavación y/o escombro de demolición, incluye: mano de obra, herramienta y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3				3,8182 \$670.13	2,1818 \$382.93		6,0000 \$1,053.06
DOP-413	Muro de block o ladrillo con espesor de 28 cms asentado con mortero cemento-arena de no 1:3, en pequeñas áreas y terminados en desnivel para rampas, incluye: materiales, mano de obra, herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				2,5455 \$1,374.54	1,4545 \$785.42		4,0000 \$2,159.96
DOP-414	Castillo de concreto Fc=250 kg/cm2, Lm.a.#3/4, con sección de 14 x 15 cms., armada con armex 12"12"4, incluye: armado, colado, curado, vibrado, cimbra común, descimbra, traslapes, cruces de varillas con elementos transversales, desperdicios, mano de obra, herramienta y acarreo de materiales al sitio de su utilización, a cualquier altura, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3				2,5455 \$567.21	1,4545 \$324.11		4,0000 \$891.32
DOP-415	Muro de soga (14 cm) hecho de block sólido de cemento asentado con mortero cemento arena de río proporción 1:3 con alturas máximas de 2.40m, alisado y plomado, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				5,0909 \$1,845.43	2,9091 \$941.97		8,0000 \$2,990.40



CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal:

ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (GRUZO VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 16/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-416	Data de concreto fc=250 kg/cm2, t.m.a.=3/4, con sección de 14 x 15 cms, armada con armex 12"12"4, incluye armado, colada, curado, vibrado, cimbrado común, descimbrado, traslapes, cruces de varillas con elementos transversales, desperdicios, mano de obra, herramienta y acarreo de materiales al sitio de su utilización, a cualquier altura. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m				7,6364 \$1,826.47	4,3638 \$1,043.69		12,0000 \$2,870.16
DOP-417	Suministro, colocación y nivelación de viga IPS. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	kg				51,5455 \$3,772.10	29,4545 \$2,155.48		81,0000 \$5,927.58
DOP-418	Cubierta con bóveda de caña, acabado común, de ladrillo de lama de la región 5.0'11.0'22.0 cm asentado con mortero cemento-cal-arena de no 1.3:1.2, lechada con cemento gris. Incluye acarreo de materiales al sitio de su utilización, a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				6,3636 \$3,228.03	3,6364 \$1,843.47		10,0000 \$5,069.50
DOP-419	Hormigón en azotea sobre bóveda nueva. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				6,3636 \$976.49	3,6364 \$558.01		10,0000 \$1,534.50
DOP-420	Lechada sobre hormigón con impermeabilizante integral proporción de 2 kg de impermeabilizante por 50 kg de cemento, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				102,0282 \$5,033.05	58,3018 \$2,876.03		160,3300 \$7,909.08
DOP-421	Sistema prefabricado elaborado con asfalto modificado con estireno butadieno (SBA de 180g/m²) y polietileno atáctico (APP de 180g/ m²) reforzado internamente con una membrana de poliéster de alta resistencia, colocándose con fama directa para formar un manto hermético al paso del agua. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación.	m2				102,0282 \$16,885.26	58,3018 \$9,637.28		160,3300 \$26,522.55



CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal:

ETINEZ  
CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.



Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-3AL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael L.ozada esquina Carlos A Camillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 19/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.


Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-422	Piso de concreto Fc=160 Kg/cm2 10 cm de espesor acabado pulido o esbocado en terminados en desnivel para rampas. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreaos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				2,5455 \$939.19	1,4545 \$536.65		4,0000 \$1,475.84
DOP-423	Eriadrillado en azotea asentado c/mortero cemento-arena proporción 1:5, juntas y lechadeado. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreaos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación.	m2				102,0282 \$22,951.24	58,3018 \$13,114.99		160,3300 \$38,066.23
DOP-424	Zavaleta de medio ladrillo de azotea, asentado y juntas con mortero cemento arena 1:3, y lechadeado con lechada cemento agua impermeabilizante integral a razón de 2 kg por saco de cemento. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreaos al sitio de su colocación.	m2				63,6364 \$5,175.18	38,3636 \$2,967.62		100,0000 \$8,134.00
DOP-425	Aplanado con mortero cemento arena de río con espesor promedio de 2cm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				15,0091 \$3,251.02	9,0909 \$1,867.73		25,0000 \$5,108.75
DOP-426	Aplanado en bóveda con mortero cemento arena de río con espesor promedio de 4cm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				6,3636 \$1,427.18	3,6364 \$815.54		10,0000 \$2,242.70
DOP-427	Pintura vinílica VINIMEX de COMEX o VINIHOGAR de SHERWIN WILLIAMS en muros aplanados de mezcla apallado o pulido, trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, sellado, andamios y acarreaos de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreaos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				12,7273 \$1,027.60	7,2727 \$587.20		20,0000 \$1,614.80
DOP-428	Limpieza gruesa general al final de la obra por m2 de construcción. Incluye: acopio de sobrantes y basura al exterior de la obra para su retiro posterior. Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				7,6364 \$147.00	4,3636 \$84.00		12,0000 \$231.00
INST ELE	INSTALACIÓN ELÉCTRICA								



CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal:

ING. RAFAEL MARRANQUEZ MARTINEZ



Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada escuela Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 18/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016
Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.			

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-429	Salida de eléctrica con tubo policlorado naranja con cable calibre 12 y 10 marca CONDUMEX en distancias de hasta 5 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	cal				5,7273 \$2,952.19	3,2727 \$1,686.95		9,0000 \$4,639.14
DOP-430	Suministro, armado y colocación de luminaria Luminarias fluorescentes 2x28w hermética a prueba de polvo y humedad con difusor de policarbonato resistente a vandalismo para sobreponer / suspender. Dimensiones: 14x12x12cm	pza				0,6364 \$1,236.81	0,3636 \$709.63		1,0000 \$1,943.44
DOP-431	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x14w con difusor de acrílico envoltorio resina virgen para sobreponer. Dimensiones: 21x12x7cm	pza				1,2727 \$1,166.14	0,7273 \$666.40		2,0000 \$1,832.54
<b>INST HID INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA</b>									
DOP-432	Suministro y colocación de tubo P*VC 4" blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m				6,3636 \$919.37	3,6364 \$465.93		10,0000 \$1,281.30
DOP-433	Suministro y colocación de tubo P*VC 2" blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m				2,5455 \$181.18	1,4545 \$103.52		4,0000 \$284.68
DOP-434	Suministro y colocación de codo PVC 4**90 blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza				0,8364 \$127.15	0,3636 \$72.65		1,0000 \$199.80
DOP-435	Suministro y colocación de codo PVC 2**90 blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza				2,5455 \$268.13	1,4545 \$152.07		4,0000 \$418.20
DOP-436	Suministro y colocación de Yee PVC 4**4 blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza				1,9091 \$425.60	1,0909 \$243.19		3,0000 \$668.79



CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal: IRM. BELEGIM HERNANDEZ MARTINEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REF-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 19/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016
Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.			

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-437	Suministro y colocación de Tapa de inserción PVC 4" blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza				0.6364 \$47.15	0.3636 \$26.94		1.0000 \$74.09
DOP-438	Suministro y colocación de Coladera césped PVC 2" blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				1.9091 \$293.01	1.0909 \$167.43		3.0000 \$460.44
DOP-439	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml				3.8182 \$123.82	2.1818 \$70.76		6.0000 \$194.58
DOP-440	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml				3.8182 \$169.60	2.1818 \$96.92		6.0000 \$266.52
DOP-441	Suministro y colocación de llave angular sin contraluz Urea Clásica, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza				1.2727 \$115.34	0.7273 \$65.92		2.0000 \$181.26
DOP-442	Suministro y colocación de manguera acero inoxidable L1. Urea para lavabo, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza				1.2727 \$101.35	0.7273 \$57.91		2.0000 \$159.26
DOP-443	Sum de fregadero de acero inoxidable con escurridor lind contra de canasta, llave mezcladora, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza				0.6364 \$3,440.56	0.3636 \$1,985.73		1.0000 \$5,426.29

FGOSQ Q ODU





Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/09/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PRÉHOSPITALARIA MÉDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 18/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	18/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-444	Sum. de vertedero de FoGo 41*41cm esmaltado incluye contrarrejilla cáspol y llave de nariz c/chapeton cromados. VERTEDERO C/NSA, LAMINA ESMALTADA. INCLUYE BASE DE MATERIAL. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza				0.6364 \$832.16	0.3636 \$475.45		1.0000 \$1,307.61
DOP-445	Suministro y colocación de llaves de empotrar. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	lgo				1.2727 \$1,171.59	0.7273 \$669.52		2.0000 \$1,841.10
DOP-446	Suministro y colocación de regadera de teléfono. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza				1.2727 \$1,813.79	0.7273 \$1,036.51		2.0000 \$2,850.30
DOP-447	Suministro, colocación y conexiones eléctricas e hidráulicas de CALENTADOR ELÉCTRICO 9 LTS. 127 V. RHEEM. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza				0.6364 \$2,699.18	0.3636 \$1,542.15		1.0000 \$4,241.33
DOP-448	Suministro, colocación y conexiones de CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS CAP. 84 2 PERSONAS NOVASOL	pza				0.6364 \$2,934.50	0.3636 \$1,676.65		1.0000 \$4,611.24
<b>PTAS Y VENTANAS</b>	<b>HERRERÍA, ALUMINIO, PUERTAS Y VENTANAS</b>								
DOP-449	Suministro, habilitado y armado de perfil tubular comercial para puertas y cancelas, incluye: bisagras, herrajes, soldadura, primer anticorrosivo, fletas, gastos de taller, materiales, mano de obra, herramienta y los acarrees al sitio de su colocación.	kg		15.0000 \$827.60	67.5000 \$4,174.20	7.5000 \$463.60	30.0000 \$1,855.20		120.0000 \$7,420.80
DOP-450	Colocación de herrería haciendo abriendo muro y/o castillo para anclaje recibido con mortero cemento arena 1:3, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, maniobras, nivelado y plomeado. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2		0.5059 \$107.74	2.2765 \$494.83	0.3035 \$64.63	1.2141 \$258.57		4.3000 \$815.77
DOP-451	Pintura esmalte Rakor Comex en hembra por m <sup>2</sup> de proyección, trabajo terminado, incl. limpieza y preparación de la superficie, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarrees al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2		2.2222 \$262.80	10.0000 \$912.60	1.5556 \$141.96	6.2222 \$567.84		20.0000 \$1,825.20



CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal:

DR. RAFAEL NEPOMUCENO MARTÍNEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 19/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	15/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
<b>FUMIGACIÓN FUMIGACIONES</b>									
<b>N</b>									
DOP-452	Fumigación antitermitas en una superficie aproximada de 160 m2.	lote	1.0000 \$13,481.65						1.0000 \$13,481.65
<b>SISTEMA DE OXÍGENO</b>									
DOP-453	Suministro e instalación de red de distribución de oxígeno medicinal para 5 camas y red de distribución, incluye equipos, materiales, mano de obra de instalaciones y de obra civil en ranuras, resanes y reparaciones de acabados. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad. (desglose anexo)	lote		0.6111 \$61,227.89	0.3889 \$32,601.09				1.0000 \$93,828.98
<b>VOZ Y DATOS</b>									
DOP-454	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 SALIDAS PARA DATOS, 2 SALIDAS PARA VIDEO VIGILANCIA. INCLUYE: DISEÑO E INSTALACION DE ACUERDO A LA TIA/EIT 569 Y 606, PRUEBAS REALIZADAS COMO INDICA LA TCR/67, MEMORIA TECNICA INTERACTIVA Y CERTIFICACIÓN POR FABRICANTE COMMSCOPE BY SYSTEMAX, CABLE UTP GIGASPEED XL CAT 6 GRIS MARCA SYSTEMAX, JACK MODULAR RJ45 GIGASPEED CAT 6 MARCA SYSTEMAX, CABLE DE PARCHEO GIGASPEED DE 3, 5, 7 Y 10 FT MARCA SYSTEMAX, MANO DE OBRA, PRUEBAS, CONEXION, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. "NO INCLUYE INFRAESTRUCTURA, ESTO QUEDA A CARGO DE LA CONSTRUCTORA. EL DISEÑO SERA VALIDADO POR NUESTRA EMPRESA CONFORME A NORMATIVA EIA/TIA 569".	lote		0.6000 \$21,003.22	0.1000 \$3,560.54	0.3000 \$10,501.61			1.0000 \$35,065.37
DOP-455	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH DE 24 PUERTOS PoE MARCA CISCO, MOD. WS-C2960X-24PS-L PARA ADMINISTRACION DE VLAN Y LISTAS DE ACCESO DE ACUERDO A LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DEL AREA DE TI. INCLUYE: FIJACION DEL MISMO EN RACK O GABINETE, CONEXIÓN, CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DEL MISMO. "NO INCLUYE INFRAESTRUCTURA, ESTO QUEDA A CARGO DE LA CONSTRUCTORA. EL DISEÑO SERA VALIDADO POR NUESTRA EMPRESA".	lote		0.5715 \$25,998.75	0.0952 \$4,330.82	0.3333 \$15,161.36			1.0000 \$46,488.63



CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.


Representante legal:

ING. BELESIO HERNANDEZ MARTINEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

01/12/2016

01/12/2016

01/12/2016



Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/09/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Palacio Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 19/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.


Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-456	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SISTEMA CCTV MARCA HIKVISION. INCLUYE: UNA CAMARA IP TIPO DOMO MARCA HIKVISION Y UNA TIPO CAJA DE LA MISMA MARCA, GRABADOR DE 4 CANALES, MONITOR MARCA SAMSUNG DE 24", FUENTE DE PODER MARCA HIKVISION, DISCO DURO DE 4 TB. INCLUYE: MANO DE OBRA, PRUEBAS, CONEXION, FIJACION DE CAMARAS, MEMORIA TECNICA Y CAPACITACION PARA MANEJO DE SISTEMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. NO INCLUYE INFRAESTRUCTURA. ESTO QUEDA A CARGO DE LA CONSTRUCTORA. EL DISEÑO SERA VALIDADO POR NUESTRA EMPRESA.	lote		0.5715 \$17,137.51	0.0952 \$2,854.76	0.3333 \$9,994.63			1.0000 \$29,986.90
DOP-457	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO CON LECTOR DE HUELLA DACTILAR. INCLUYE: MANO DE OBRA, PRUEBAS, CONEXION DE EQUIPO, MEMORIA TECNICA Y CAPACITACION PARA MANEJO DE SISTEMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. NO INCLUYE INFRAESTRUCTURA. ESTO QUEDA A CARGO DE LA CONSTRUCTORA. EL DISEÑO SERA VALIDADO POR NUESTRA EMPRESA.	lote		0.6000 \$5,854.99	0.1000 \$975.63	0.3000 \$2,927.49			1.0000 \$9,758.31
DOP-458	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY) CON UNA CAPACIDAD DE 1.5 KVA MARCA APC O SIMILAR PARA RESPALDO Y PROTECCION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES EN SITE. INCLUYE: INSTALACION, CONEXION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. NO INCLUYE INFRAESTRUCTURA. ESTO QUEDA A CARGO DE LA CONSTRUCTORA EN CASO DE REQUERIRSE. EL DISEÑO SERA VALIDADO POR NUESTRA EMPRESA.	lote		0.5455 \$11,576.24	0.0909 \$1,929.02	0.3636 \$7,718.09			1.0000 \$21,221.34
DOP-459	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA MOD- FG-KIT15A FARAGAUSS. INCLUYE: MATERIALES, TUBO CONDUIT Y DE PVC DE 3/4", CABLE GAL 4 Y 8, Y ACCESORIOS, COMPACTACION DE COMPLETO ORGANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	lote		0.6000 \$7,427.25	0.1000 \$1,237.88	0.3000 \$3,713.63			1.0000 \$12,378.77
DOP-460	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA PARA RAYOS CITYLIGHT MARCA FARAGAUSS. INCLUYE: MASTIL DE PTR PREFABRICADO DE 3 MTS, MISELANEOS, ABRAZADARES, UNICAL, TUBO DE 3/4" PARÉD GRUESA, CABLE THW CAL 2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	lote		0.8000 \$13,420.80	0.1000 \$2,236.78	0.3000 \$5,710.30			1.0000 \$22,367.65

**FOSSA O ODU**

CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal:

ING. REYESHERMANN MARTÍNEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD	Fecha de publicación: 17/08/2016	Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara	No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)			
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco			
Fecha de inicio: 19/09/2016	Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales	Fecha de término: 15/12/2016	Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	19/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
	<b>Total del Reporte</b>		\$29,605.15	\$273,921.45	\$263,413.56	\$542,742.28	\$285,937.87	\$129,714.76	\$1,545,335.09
	<b>Acumulado del Reporte</b>		\$29,605.15	\$303,526.60	\$566,940.16	\$1,129,682.44	\$1,415,620.31	\$1,545,335.09	
	<b>% Absoluto</b>		1.916 %	17.726 %	18.340 %	35.121 %	18.603 %	8.394 %	100.000 %
	<b>% Absoluto Acumulado</b>		1.916 %	19.641 %	37.981 %	73.103 %	91.506 %	100.000 %	



CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal: MIGUEL SANTIAGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
RESPONSABLE TÉCNICO

C.E. FERRER

ADMINISTRATIVO



TECNICO

CONTABLE

## ANEXO 2

Los que firman este documento, relativo al contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato **DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**, reconocen que se deriva de un procedimiento de los que contemplan los ordinales 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1, fracción I, 50 puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1 fracción I, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, y por ende, se encuentra relacionado con el contrato, considerándose, **parte integral del mismo**. Igualmente, están de acuerdo que, en caso de disparidad o discrepancia entre la información contenida en este documento y la del contrato con el que se vincula, **se estarán a lo señalado en este documento**, lo que también ocurrirá, en caso de exceso, omisión o escasez de información en aquél, con la finalidad de que, fundamentalmente, el **CONTRATISTA**, no pueda evadir sus obligaciones contraídas, alegando disparidad de datos o información.

### EL MUNICIPIO



EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA SINDICO
 ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ	 ANNA BÁRBARA CASILLAS GARCÍA

### EL CONTRATISTA

FGÖSQ @ OEU

CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.  
REPRESENTADA POR EL C. MELISIO HERNANDEZ MARTINEZ

### TESTIGOS


EL TESORERO	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 JUAN PARTIDA MORALES	 JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA

Direction de Obras Públicas  
Cooperativa Municipal de  
de Gestión Integral de la Ciudad

La presente hoja de firmas, forma parte integral del contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato **DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**, por **EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA** con **CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V.**, el día 20 veinte de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, respecto de la obra: Obra pública consistente en rehabilitación de la unidad Prehospitalaria medica Benito Juárez, colonia Polanco Oriente, Municipio de Guadalajara, Jalisco.







 <b>Guadalajara</b>	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-18</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DGC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b> 19 de septiembre de 2016	<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 15 de diciembre de 2016	
	<b>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</b>		<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 88DN	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 de agosto de 2016	
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> <b>CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:</b> <b>ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ</b>		

**FGÔSQ @ CÔU**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$ CON NÚMERO)	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
<b>FACHADA Y PLATA DE INGRESO</b>						
<b>ALBAÑILERÍA Y ACABADOS</b>						
DOP-001	Demolición de aplastado con espesor promedio de 2.5cm, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	70.0000	38.86	TREINTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.	\$ 2,720.20
DOP-002	Demolición de azulejo, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	15.0000	38.86	TREINTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.	\$ 582.90
DOP-003	Sarpeado en muro con mortero cemento arena 1:5 con impermeabilizante integral en proporción de 2 kg por 50 kg de cemento de 2 cm de espesor, incluye: materiales, mano de obra, herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	70.0000	88.13	OCHENTA Y OCHO PESOS 138/100 M.N.	\$ 6,169.10
DOP-004	Retiro de estructura metálica a base de perfiles tubulares y PTR sin recuperación, y retiro fuera de la obra, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	kg	300.0000	5.20	CINCO PESOS 20/100 M.N.	\$ 1,560.00
DOP-005	Demolición de Piso de concreto con espesor promedio de 10 cm, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	115.2000	36.62	TREINTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N.	\$ 4,218.62
DOP-006	Retiro de arbustos secos en jardinería	m2	8.0000	31.63	TREINTA Y UN PESOS 63/100 M.N.	\$ 253.04
DOP-007	Desmonte de herrería sin recuperación, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	9.0000	104.16	CIENTO CUATRO PESOS 104/100 M.N.	\$ 937.44
DOP-008	Afina y compactación de terreno natural para desplante de colado de piso de concreto, incluye: mano de obra, herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	8.0000	58.28	CINCUENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.	\$ 466.24

 <b>GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO</b> <b>Guadalajara</b>	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>
	<b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>				
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b>	19 de septiembre de 2016	
	<b>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. PLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</b>		<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	15 de diciembre de 2016	
<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b>		<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>		<b>PRECIO:</b>	
<b>CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.</b>		<b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:</b>	
		ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ			

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-009	Carga a mano y acarreo en camión de volteo en cantidades máximo de 6 m3 de material producto de excavación y/o escombro de demolición, incluye: mano de obra, herramienta y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3	32.0000	175.51	CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N.	\$ 5,616.32
DOP-010	Excavación manual en capas para desplante de muro de tesón a profundidades no mayores a 0.50m, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3	4.4000	151.82	CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 82/100 M.N.	\$ 668.01
DOP-011	Muro de block o ladrillo con espesor de 28 cms asentado con mortero cemento-arena de río 1:3 en pequeñas áreas y terminados en desnivel para rampas, incluye: materiales, mano de obra, herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	14.0000	539.99	QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.	\$ 7,559.86
DOP-012	Relleno compactado al 90% PROCTOR con material de banco, en capas de 20 cm de espesor, agregando agua para lograr su humedad óptima, por cualquier medio, medido compacto. Incluye: suministro de material, y los acarreo al sitio de su colocación, terminados en desnivel para rampas, incluye: materiales, mano de obra, herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3	12.0000	340.75	TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 75/100 M.N.	\$ 4,089.00
DOP-013	Piso de concreto Fc=150 Kg/cm2 10 cm de espesor acabado pulido o esbochado en terminados en desnivel para rampas, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	15.0000	368.98	TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	\$ 5,534.40
DOP-014	Piso de concreto Fc=150 Kg/cm2 12 cm. de espesor con malla electrosoldada 6"6" x 10"10" acabado pulido o rayado, incluye: materiales, mano de obra, herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	130.0000	437.51	CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N.	\$ 56,876.30



 <b>Guadalajara</b>	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b> 19 de septiembre de 2016	<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 15 de diciembre de 2016	
	<b>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</b>		<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 88Dn	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 de agosto de 2016	
<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> <b>CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:</b> <b>ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ</b>			

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-015	Forjado de naria en banqueta se incluye únicamente cimbra y mano de obra, incluye: mano de obra, herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	24.0000	119.33	CIENTO DIECINUEVE PESOS 33/100 M.N.	\$ 2,863.92
DOP-016	Aplanado con mortero cemento arena de río con espesor promedio de 2cm. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	70.0000	204.35	DOSCIENTOS CUATRO PESOS 35/100 M.N.	\$ 14,304.50
DOP-017	Pintura vinílica VINIMEX de COMEX o VINIHOGAR de SHERVIN WILLIAMS en muros aplanados de mezola apalillado o pulido, trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, sellado, andamios y acarreos de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	70.0000	80.74	OCHENTA PESOS 74/100 M.N.	\$ 5,651.80
DOP-018	Limpieza gruesa general al final de la obra por m2 de construcción. Incluye: acopio de sobrantes y basura al exterior de la obra para su retiro posterior. Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	140.0000	19.25	DIECINUEVE PESOS 25/100 M.N.	\$ 2,695.00
DOP-019	<b>CUBIERTA DE LONA EN INGRESO</b> Zapata de 0.50*0.50*0.15 de concreto f'c=200 kg/cm armada con una parrilla de varilla de 3/8 @15 en ambas direcciones, con dado de 0.20*0.20*h promedio de 0.85, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	PZA	6.0000	728.82	SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 82/100 M.N.	\$ 4,371.72
DOP-020	Suministro, habilitado y montaje de estructura metálica para pasamanos a base de tubería (OC) en diámetros de 6", 4" y 3" en cédulas 40 y 60, en armaduras y estructura secundaria en geometría recta incluye: material, tapas de tubería con placa, y perfil PTR 3 x 3 boca en conexión de arranque de armadura, mano de obra, equipo, primario anticorrosivo, equipo de seguridad y herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	kg	589.0000	67.53	SESENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N.	\$ 39,775.17



MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REN-MUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO

DOC. 11

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADAJARA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 19 de septiembre de 2016  
FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre de 2016  
PLAZO DE EJECUCIÓN: 86DN  
FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de agosto de 2016



RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:  
CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

ING. MELESID HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

CATÁLOGO DE CONCEPTOS


CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-021	Suministro, habilitado y montaje de estructura metálica a base de tubería (OC) en diámetros de 4" a 2" en cedula 40 y 80, en armaduras en geometría curva incluye: rolado, material, tapas de tubería con placa, mano de obra, equipo primario anticonosivo, equipo de seguridad y herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	kg	150.0000	77.62	SEVENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N.	\$ 11,643.00
DOP-022	Suministro, confección y montaje por medio manuales de cubierta de membrana arquitectónica DIXON SUNBLOCK, fijación a estructura metálica a base de solera de aluminio de 1 1/2" con clavo y fulminante rojo cal. 0.27, colocando un clavo a cada 5 cm sobre tubería de acero perimetral incluye: material, mano de obra, equipo, andamios, equipo de seguridad y herramienta.	m2	27.0000	641.44	SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 44/100 M.N.	\$ 17,318.68
DOP-023	Pintura esmalte Rieker Comex en herrería por m <sup>2</sup> de proyección, trabajo terminado, incl. limpieza y preparación de la superficie, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	20.0000	91.26	NOVENTA Y UN PESOS 26/100 M.N.	\$ 1,825.20
DOP-024	<b>ACOMETIDA ELÉCTRICA</b> Sum y cal de varilla para tierra Coop-weld de 3.00 mts por 19mm de diam, incl conector y conductor. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	1.0000	612.29	SEISCIENTOS DOCE PESOS 26/100 M.N.	\$ 612.29
DOP-025	Registro eléctrico 150*150*80cm con bloque de cemento o tabique pulido con tapa de lamina y fondo de arena, incl cadena de 14*14cm arm o/4 var #3 y est #2 @20cm incli aplanao exterior e interior. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	PZ	1.0000	2,736.84	DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.	\$ 2,736.84
DOP-026	Suministro e instalación de poliducto de 1" incluye: excavación, material, mano de obra y herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	30.0000	15.42	QUINCE PESOS 42/100 M.N.	\$ 462.60
DOP-027	Suministro y colocación de cable VINANEL THW-LS 600 v. A 75° c. 90° c. marca CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). Cal. 6 incluye: dispersiones, materiales, mano de obra, herramienta, conexiones, mano de obra. <b>INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA</b>	ml	80.0000	24.26	VEINTICUATRO PESOS 26/100 M.N.	\$ 2,183.40

	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-18</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b> 19 de septiembre de 2018 <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 15 de diciembre de 2018 <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 98 DÍAS <b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 de agosto de 2018		
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b> ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		
					

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-028	Registro sanitario 60*40* hasta 100cm c/bloq de cemento o tabique, aplanado interior con marco y contramarco metálico de angulo de 3/16"x1" y tapa. Incluye cadena de 14x14 cm. armado con 4 vars. #3 y estribos #2 @ 20 cm incluye aplanado ext e int. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	PZ	3.0000	2,005.89	DOS MIL CINCO PESOS 89/100 M.N.	\$ 6,017.67
DOP-029	Tubería de PVC para alcantarillado de 6" de diámetro serie 25. Incluye: suministro, nivelación y colocación, material, mano de obra y pruebas. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	20.0000	292.70	DOSIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.	\$ 5,854.00
DOP-030	Suministro y colocación de tubo CPVC RD: 13.5 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarrees al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	15.0000	44.42	CUARENTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N.	\$ 666.30
DOP-031	Suministro y colocación de tubo de PVC de 4" de diámetro Incluye: suministro, nivelación y colocación, material, mano de obra y pruebas. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	12.0000	52.04	CINCUENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N.	\$ 624.48
DOP-032	<b>INSTALACION ELÉCTRICA</b> Salida de eléctrica con tubo poliducto naranja con cable calibre 12 y 10 marca CONDUMEX en distancias de hasta 8 m. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarrees al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	5.0000	515.46	QUINIENTOS QUINCE PESOS 46/100 M.N.	\$ 2,577.30
DOP-033	Salida de antena para televisión teléfono, y/o voz y datos, con poliducto de 1" y guía de alambre de alambre galvanizado en distancias de hasta 8 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarrees al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	2.0000	368.12	TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.	\$ 776.24
DOP-034	Suministro, armado y colocación de luminaria Luminarias fluorescentes 2x26w hermética a prueba de polvo y humedad con difusor de policarbonato resistente a vandalismo para sobrepone / suspender. Dimensiones: 14x12x12cm	pza	4.0000	1,943.44	UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N.	\$ 7,773.76
	<b>HERRERÍA EN FACHADA Y PLAZOLETA</b>					\$





 <p>GOBIERNO DEL JALISCO</p>	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJÁRA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b> 19 de septiembre de 2016	<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 15 de diciembre de 2016	
	<b>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MÉDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJÁRA, JALISCO.</b>		<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 880H	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 de agosto de 2016	
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> <b>CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:</b> <b>ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ</b>		





**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-026	Suministro, habilitado armado y fondeado de puerta de ingreso principal con dimensiones de 2.05x2.38 m (+/- 10 cm) fabricada con solera de 1"x¼" en horizontal @8cm promedio y vertical @50cm con chapa eléctrica y de barra. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, gastos de taller, fletes a obra.	pza	1.0000	10,273.83	DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 83/100 M.N.	\$ 10,273.83
DOP-036	Suministro y colocación de ventana de Aluminio anodizado natural con cristal templado de 6mm siendo dos fijos de 0.50m en los extremos y dos corredizos al centro con altura de 2.00 m. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	1.0000	10,250.57	DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 57/100 M.N.	\$ 10,250.57
DOP-037	Suministro y colocación de Puerta de Aluminio anodizado natural con cristal templado de 6mm siendo dos fijos de 0.50m de ancho en los extremos y dos corredizos al centro con altura de 2.38m. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	1.0000	12,167.43	DOCE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N.	\$ 12,167.43
DOP-038	Suministro, habilitado armado y fondeado de protección de ventana principal con dimensiones de 2.05x2.00 m (+/- 10 cm) fabricada con solera de 1"x¼" en horizontal @8cm promedio y vertical @50cm con chapa eléctrica.	pza	1.0000	4,464.97	CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N.	\$ 4,464.97
DOP-039	Suministro, habilitado y montaje de estructura metálica para pasamanos a base de tubería (CC) en diámetros de 6", 4" y 3" en codos 40 y 60, en armaduras y estructura secundaria en geometría recta incluye: material, tapas de tubería con placa, y perfil PTR 3 x 3 bco en conexión de amarque de armadura, mano de obra, equipo, primario anticorrosivo, equipo de seguridad y herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	kg	300.0000	67.53	SESENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N.	\$ 20,259.00
DOP-040	Colocación de herrera haciendo abriendo muto y/o castillo para anclaje recibido con mortero cemento arena 1:3. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, maniobras, nivelado y ploreado. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	8.9200	212.97	DOSCIENTOS DOCE PESOS 97/100 M.N.	\$ 1,899.69
DOP-041	Pintura esmalte Bekor Comex en herrera por m² de proyección, trabajo terminado, incl. limpieza y preparación de la superficie, incluye: metodología, mano de obra, herramienta y los acabados al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	9.0000	91.28	NOVENTA Y UN PESOS 28/100 M.N.	\$ 821.34

 <b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, CCL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAISCO.	FECHA DE INICIO: 10 de septiembre de 2016 FECHA DE TERMINACIÓN: 13 de diciembre de 2016 PLAZO DE EJECUCIÓN: 98 DÍAS FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de agosto de 2016	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE: ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 	

**CATALOGO DE CONCEPTOS**



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
<b>AZOTEA</b>						
<b>ALBAÑILERÍA Y ACABADOS</b>						
DOP-042	Suministro y colocación de plástico negro calibre 600 para protección de áreas de trabajo, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	160.3300	7.54	SIETE PESOS 54/100 M.N.	\$ 1,208.89
DOP-043	Retiro de ladrillo de azotea por zonas pequeñas para revelar pendientes, evitando dejar grandes superficies expuestas a la lluvia sin protección, incluye: acopio de producto de demolición al exterior de la obra para su retiro posterior. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	160.3300	65.09	SESENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N.	\$ 10,435.88
DOP-044	Demolición de aplacado con espesor promedio de 2.6cm, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	60.0000	36.86	TREINTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N.	\$ 2,331.60
DOP-045	Carga a mano y acarreo en camión de volteo en cantidades máximo de 6 m3 de material producto de excavación y/o escombro de demolición, incluye: mano de obra, herramienta y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3	12.0000	175.51	CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N.	\$ 2,106.12
DOP-046	Revisión y retiro de hormigón suelto y renovación de hormigón en azotea para eliminar contrapendientes y encharcamientos, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	50.0000	110.40	CIENTO DIEZ PESOS 40/100 M.N.	\$ 5,520.00
DOP-047	Lechada sobre hormigón con impermeabilizante integral en proporción de 2 kg de impermeabilizante por 50 kg de cemento, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	160.3300	49.33	CUARENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N.	\$ 7,908.08

	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-18</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b> 18 de septiembre de 2018 <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 15 de diciembre de 2018 <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 90 DÍAS <b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 de agosto de 2018	<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b>	
	<b>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</b>		<b>ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ</b>		
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> <b>CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.</b>				

**CATALOGO DE CONCEPTOS**


CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-048	Sistema prefabricado elaborado con asfalto modificado con estireno butadieno (SBA de 180g/m <sup>2</sup> ) y polietileno atáctico (APP de 180g/ m <sup>2</sup> ) reforzado internamente con una membrana de polietileno de alta resistencia, colocándolos con flama directa para formar un manto hermético al peso del agua, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación.	m <sup>2</sup>	160.3300	165.30	CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N.	\$ 26,502.55
DOP-049	Aplanado con mortero cemento arena de río con espesor promedio de 2cm, incluye materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por peso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m <sup>2</sup>	70.0000	204.35	DOSCIENTOS CUATRO PESOS 35/100 M.N.	\$ 14,304.50
DOP-050	Pintura vinílica VINIMEX de COMEX o VINIHOGAR de SHERWIN WILLIAMS en muros aplanados de mezcla apalillado o pulido, trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, sellado, andamios y acarreo de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por peso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m <sup>2</sup>	70.0000	80.74	OCHENTA PESOS 74/100 M.N.	\$ 5,651.80
DOP-051	Enladrillado en azuleo asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5, juntado y lechadeado, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación.	m <sup>2</sup>	160.3300	224.95	DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 95/100 M.N.	\$ 36,068.23
DOP-052	Zavileta de medio ladrillo de azotea, asentado y juntado con mortero cemento arena 1:3, y lechadeado con lechada cemento agua impermeabilizante integral a razón de 2 kg por saco de cemento, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación.	m <sup>2</sup>	100.0000	81.34	OCHENTA Y UN PESOS 34/100 M.N.	\$ 8,134.00
DOP-053	Limpieza gruesa general al final de la obra por m <sup>2</sup> de construcción, incluye acopio de sobrantes y basura al exterior de la obra para su retiro posterior. Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por peso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m <sup>2</sup>	160.3300	19.25	Diecinueve PESOS 25/100 M.N.	\$ 3,086.35

**INSTALACIÓN HIDRÁULICA**

	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-18</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>		<b>FECHA DE INICIO</b>	18 de septiembre de 2018	
	<b>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</b>		<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	15 de diciembre de 2018	
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> <b>CONSTRUCTORA VIDO, S.A. DE C.V.</b>		<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	68DIN	
		<b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b>	30 de agosto de 2018	<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b> 	

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-054	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 1/2". Incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	30.0000	32.43	TREINTA Y DOS PESOS 43/100 M.N.	\$ 972.90
DOP-055	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 1/2". Incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	30.0000	44.42	CUARENTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N.	\$ 1,332.60
DOP-056	Suministro y colocación de tinaco tipo AQUAPLAS de 1,100 lts con accesorios	pieza	1.0000	3,343.70	TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N.	\$ 3,343.70
<b>INSTALACION ELÉCTRICA</b>						
DOP-057	Revisión de circuitos eléctricos, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	5.0000	104.16	CIENTO CUATRO PESOS 16/100 M.N.	\$ 520.80
DOP-058	Retiro de cableado existente en unidad médica, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	5.0000	218.42	DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 42/100 M.N.	\$ 1,092.10
DOP-059	Sakle de eléctrica con tubo policido naranja con cable calibre 12 y 10 marca CONCIUMEX en distancias de hasta 6 m. , incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	5.0000	515.46	QUINIENTOS QUINCE PESOS 46/100 M.N.	\$ 2,577.30
DOP-060	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x28w con difusor de acrílico envolvente resina virgen para sobreponer. Dimensiones: 21x122x7cm	pza	2.0000	967.63	NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N.	\$ 1,935.26
DOP-061	Armado y colico luminaria fluorescente de sobreponer TCAFFCE de 2'39", incl fiere del almacén CAFFCE a la obra y maniobras. Incluye accesorios para su fijación. DEBERA FIJARSE CON EQUIPO NEUMÁTICO	pza	1.0000	547.44	QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N.	\$ 547.44



 <p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>	CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16		DOCUMENTO DOC. 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO: 19 de septiembre de 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre de 2018 PLAZO DE EJECUCIÓN: 98DIA FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de agosto de 2018	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR: ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	

**FGÓŠQ @CÓU**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-062	Salida de antena para televisión teléfono, y/o voz y datos, con poliducto de 1" y guía de alambre de alambre galvanizado en distancias de hasta 8 m. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	4.0000	388.12	TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.	\$ 1,552.48
<b>HERRERIA, ALUMINIO, PUERTAS Y VENTANAS</b>						
DOP-063	Suministro habilitado y armado de perfil tubular comercial para puertas y cancelas, incluye: bisagras, herrajes, soldadura, primer anticorrosivo. Retic, gastos de taller, materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación.	kg	20.0000	61.84	SESENTA Y UN PESOS 84/100 M.N.	\$ 1,236.80
DOP-064	Pintura esmalte Rekor Comex en herrera por m² de proyección, trabajo terminado, incl. limpieza y preparación de la superficie, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	20.0000	91.26	NOVENTA Y UN PESOS 28/100 M.N.	\$ 1,825.20
<b>RECEPCIÓN Y SALA DE ESPERA</b>						
<b>ALBAÑILERÍA Y ACABADOS</b>						
DOP-065	Movimiento de mobiliario y equipo medido por m² de área de trabajo intervenida para trabajos de albañilería y/o instalaciones, protección de equipos y productos con plástico negro, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	32.0000	59.25	CINCUENTA Y NUEVE PESOS 26/100 M.N.	\$ 1,896.00
DOP-066	Desmorte de herrería sin recuperación, incluye acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	1.2600	104.16	CIENTO CUATRO PESOS 18/100 M.N.	\$ 131.24
DOP-067	Reparación de aplastado en bóveda incluye: Retiro de aplastado dañado en vigas metálicas, cepillado para limpieza de viga, colocación de metal despiegado en un ancho de 0.15 a 0.20 cm y aplastado nuevo con mortero cemento arena 1:5 similar al existente en un ancho de 0.15 a 0.20 cm. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	15.0000	146.88	CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.	\$ 2,203.20



 <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE Jalisco</p>	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-18</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b> 19 de septiembre de 2018	<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 15 de diciembre de 2018	
	<b>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</b>		<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 85 DÍAS	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 de agosto de 2018	
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> <b>CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b> <b>ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ</b> 		



**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-068	Pintura vinílica VINIMEX de COMEX o VINIHOGAR de SHERWIN WILLIAMS en muros aplanados de mezcla apalillada o pulido, trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, sellado andamios y acarreo de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	32.0000	80.74	OCHENTA PESOS 74/100 M.N.	\$ 2,583.68
<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>						
DOP-069	Revisión de circuitos eléctricos, incluye mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	10.0000	104.16	CIENTO CUATRO PESOS 16/100 M.N.	\$ 1,041.60
DOP-070	Retiro de cableado existente en unidad médica, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	10.0000	218.42	DOS CIENTOS DIECIOCHO PESOS 42/100 M.N.	\$ 2,184.20
DOP-071	Demonte de luminarias existentes, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	4.0000	218.42	DOS CIENTOS DIECIOCHO PESOS 42/100 M.N.	\$ 873.68
DOP-072	Salida de eléctrico con tubo poliducto naranja con cable calibre 12 y 10 marca CONDUMEX en distancias de hasta 8 m, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	10.0000	515.46	QUINIENTOS QUINCE PESOS 46/100 M.N.	\$ 5,154.60
DOP-073	Salida de aríens para televisión teléfono, giro voz y datos, con poliducto de 1" y guía de alambre de alambre galvanizado en distancias de hasta 8 m, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	3.0000	388.12	TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.	\$ 1,164.36
DOP-074	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x28w con difusor de acrílico envolvente resina virgen para sobrepapel. Dimensiones 25x122x7cm	pza	3.0000	987.63	NOVECIENTOS SESENTA Y SEETE PESOS 63/100 M.N.	\$ 2,962.89

 Gobierno de <b>Guanajuato</b>	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>		<b>FECHA DE INICIO</b>	19 de septiembre de 2016	
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MÉDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAUSCO.		<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	15 de diciembre de 2016	
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.		<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	98DN	
		<b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b>	30 de agosto de 2016	<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b> ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 	


**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
<b>ÁREA DE BAÑOS PÚBLICOS</b>						
<b>ALBAÑILERÍA Y ACABADOS</b>						
DOP-075	Desconexión y desmontaje de mueble de baño (wc o lavabo) con recuperación para reinstalarse provisionalmente, hasta instalación de muebles definitivos, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	5.0000	390.68	TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 58/100 M.N.	\$ 1,952.90
DOP-076	Desmontaje y retiro de puerta de madera, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	10.0000	390.58	TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 58/100 M.N.	\$ 3,905.80
DOP-077	Desmante de herrería sin recuperación, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.6000	104.16	CIENTO CUATRO PESOS 16/100 M.N.	\$ 62.50
DOP-078	Demolición de piso de loseta cerámica raspando firme para quitar adhesivo de firme de concreto con espesor promedio de 5 cm para recibir piso nuevo, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	9.6500	51.36	CINCUENTA Y UN PESOS 38/100 M.N.	\$ 505.90
DOP-079	Afina y compactación de terreno natural para desplante de colado de piso de concreto, incluye: mano de obra, herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	9.8500	58.28	CINCUENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.	\$ 574.06
DOP-080	Demolición de azulejo en zonas de atención médica, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	47.6000	55.49	CINCUENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.	\$ 2,641.32
DOP-081	Ranura en muro de ladrillo cortando con grillo el trazo de la ranura para posteriormente con cincal hacer ranura continuada, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ML	50.0000	27.33	VEINTISIETE PESOS 33/100 M.N.	\$ 1,366.50

	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-18</b>		<b>DOCUMENTO</b> <b>DOC. 11</b>
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO	19 de septiembre de 2018	
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAISCO.		FECHA DE TERMINACIÓN	15 de diciembre de 2018	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN	180DÍAS	
		FECHA DE PRESENTACIÓN	30 de agosto de 2018	<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b> ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 	



**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-082	Recibir manguera o tubería en ranura con sarpeo de mortero cemento arena 1:3 incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	50 000D	32.84	TREINTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.	\$ 1,642.00
DOP-083	Demolición de aplastado con espesor promedio de 2.5cm, incluye acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	87 500D	30.86	TREINTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.	\$ 2,628.94
DOP-084	Aplastado con mortero cemento arena de río con espesor promedio de 2cm, incluye materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	67 600D	204.35	DOSCIENTOS CUATRO PESOS 35/100 M.N.	\$ 13,814.08
DOP-085	Reparación de aplastado en bóveda incluye Retiro de aplastado dañado en vigas metálicas, cepillado para limpieza de viga, colocación de metal desplegado en un ancho de 0.15 a 0.20 cm y aplastado nuevo con mortero cemento arena 1:5 similar al existente en un ancho de 0.15, a 0.20 cm, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m <sup>3</sup>	15 000D	146.88	CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.	\$ 2,203.20
DOP-086	Regístró 60*40*30cm cúbico de cemento o tabique, aplastado inferior con marco y contramarco metálico de ángulo de 3/16"x1" y tapa incluye cadena de 14x14 cm, armado con 4 varas #3 y estribos #2 @ 20 cm incluye aplastado, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	PZ	1 000D	2,062.46	DOS MIL OCHENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.	\$ 2,062.46
DOP-087	Firma de concreto F'c=150 Kg/cm <sup>2</sup> de 8cm de espesor incluye materiales, mano de obra, herramienta, acarreo de materiales hacia interior de Unidad Médica en volúmenes pequeños. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	9 850D	252.74	DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N.	\$ 2,489.49

 <b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16</b>		<b>DOCUMENTO</b> <b>DOC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		
	FECHA DE INICIO: 19 de septiembre de 2016 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre de 2016 PLAZO DE EJECUCIÓN: 86DNI	FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de agosto de 2016	
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-088	Pintura vinílica VINIMEX de COMEX o VINIHOGAR de SHERWIN WILLIAMS en muros apelmados de mezcla apalillado o pulido, trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, sellado, andamios y acarreo de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	20 0000	80.74	COCHENTA PESOS 74/100 M.N.	\$ 1,614.80
DOP-089	Suministro y colocación de azulejo PARK AVENUE marca DALTILE color blanco 30*45 cm asentado con PEGAZULEJO jurteado con junteador incluye cortes rectos, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	47 8000	500.85	QUINIENTOS PESOS 85/100 M.N.	\$ 23,830.94
DOP-090	Recortes y resques en piso o azulejo para salida hidráulica, sanitaria o eléctrica, solo mano de obra	pieza	20 0000	65.52	SESENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.	\$ 1,310.40
DOP-091	Suministro y colocación de Piso PARK AVENUE color blanco marca DALTILE de 45*45 cm, asentado con pegapiso jurteado con junteador incluye cortes rectos, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	9 8500	431.86	CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 86/100 M.N.	\$ 4,253.82
DOP-092	Suministro y colocación de zocalo PARK AVENUE de 5 cm con recorte de piso	m <sup>2</sup>	5 0000	88.00	OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	\$ 440.00
DOP-093	S y C jabonera Marca Kimberly Clark incluye accesorios de fijación, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	2 0000	457.10	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N.	\$ 914.20
DOP-094	S y C papelera de acrílico Kimberly Clark para papel en rollo grande tipo institucional incluye accesorios de fijación, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	2 0000	602.72	SEISCIENTOS DOS PESOS 72/100 M.N.	\$ 1,205.44

 <b>Guadalajara</b>	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUJN-SAL-AD-108-18</b>		<b>DOCUMENTO</b> <b>DOC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b> 19 de septiembre de 2018 <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 15 de diciembre de 2018 <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 98DN <b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 de agosto de 2018		
	<b>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b> ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 		
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.				

**CATALOGO DE CONCEPTOS**



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-085	S y C gancho doble marca Urrea incluye accesorios de fijación, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	2.0000	393.02	TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N.	\$ 786.04
DOP-086	Carga a mano y acarreo en camión de volteo en cantidades máximo de 6 m3 de material producto de excavación y/o escombro de demolición, incluye: mano de obra, herramienta y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3	4.0000	175.51	CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N.	\$ 702.04
DOP-087	Limpeza gruesa general al final de la obra por m2 de construcción, incluye: accpio de sobrantes y basura al exterior de la obra para su retiro posterior. Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	9.8500	19.25	DIECINUEVE PESOS 25/100 M.N.	\$ 189.61
<b>INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA</b>						
DOP-088	Suministro y colocación de tubo PVC 4" blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	8.0000	126.13	CIENTO VEINTIDCHO PESOS 13/100 M.N.	\$ 768.78
DOP-089	Suministro y colocación de tubo PVC 2" blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	4.0000	71.17	SETENTA Y UN PESOS 17/100 M.N.	\$ 284.68
DOP-100	Suministro y colocación de codo PVC 4"90 blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	2.0000	199.89	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N.	\$ 399.80
DOP-101	Suministro y colocación de codo PVC 2"90 blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	8.0000	104.55	CIENTO CUATRO PESOS 55/100 M.N.	\$ 836.40



 <p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>	CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-18			DOCUMENTO DOC. 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	FECHA DE INICIO	19 de septiembre de 2018	
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MÉDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	FECHA DE TERMINACIÓN	15 de diciembre de 2018	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.	PLAZO DE EJECUCIÓN	90 días	
		FECHA DE PRESENTACIÓN	30 de agosto de 2018	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
	ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ			



CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-102	Suministro y colocación de Tee sencilla PVC 4" blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	2.0000	284.51	DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N.	\$ 569.02
DOP-103	Suministro y colocación de Yee PVC 4" blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	2.0000	222.93	DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 03/100 M.N.	\$ 445.86
DOP-104	Suministro y colocación de codo PVC 2" x 1.5" blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	2.0000	104.55	CIENTO CUATRO PESOS 55/100 M.N.	\$ 209.10
DOP-105	Suministro y colocación de Coladera tépico PVC 2" blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	3.0000	153.48	CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N.	\$ 460.44
DOP-106	Suministro y colocación de Reducción para cementar PVC 4" x 2" blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	2.0000	168.03	CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N.	\$ 336.06
DOP-107	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 1.5 x 1/4", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	6.0000	32.43	TREINTA Y DOS PESOS 43/100 M.N.	\$ 194.58
DOP-108	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 1.5 x 1/4", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	6.0000	44.42	CUARENTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N.	\$ 266.52

 <b>Guadalajara</b>	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUJN-SAL-AD-108-16</b>		<b>DOCUMENTO</b> <b>DOC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b> 12 de septiembre de 2016	<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 16 de diciembre de 2016	
	<b>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO</b>		<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 66DN	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 de agosto de 2016	
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> <b>CONSTRUCTORA VIGO, S.A. DE C.V.</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA:</b>  <b>ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ</b>		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-109	Suministro y colocación de codo CPVC RD 13.5 1/2"90, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	5.0000	11.93	ONCE PESOS 93/100 M.N.	\$ 59.65
DOP-110	Suministro y colocación de adaptador macho CPVC CTS 1 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	9.0000	12.09	DOCE PESOS 09/100 M.N.	\$ 108.81
DOP-111	Suministro y colocación de Tee cémentar CPVC CTS 1 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	2.0000	12.27	DOCE PESOS 27/100 M.N.	\$ 24.54
DOP-112	Suministro y colocación de codo CPVC RD 13.5 1/2"90, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	5.0000	16.94	DECILOSEIS PESOS 94/100 M.N.	\$ 84.70
DOP-113	Suministro y colocación de Tee cémentar CPVC CTS 1 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	6.0000	18.03	DECIOCHO PESOS 03/100 M.N.	\$ 108.18
DOP-114	Suministro y colocación de Reducción Bushing esp"oem CPVC CTS 3/4"1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	8.0000	20.73	VEINTE PESOS 73/100 M.N.	\$ 165.84
DOP-115	Suministro y colocación de codo Galvanizado oed 40 1/2"90, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	9.0000	17.02	DECSETE PESOS 02/100 M.N.	\$ 153.18
DOP-116	Suministro y colocación de niple Galvanizado oed 40 1/2"90, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	9.0000	31.45	TREINTA Y UN PESOS 45/100 M.N.	\$ 283.05



	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-18</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>		<b>FECHA DE INICIO</b>	12 de septiembre de 2016	
	<b>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MÉDICA BENTO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</b>		<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	25 de diciembre de 2016	
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> <b>CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.</b>		<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	88DN	
		<b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b>	30 de agosto de 2016	<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b>	

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$ CON NÚMERO)	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-117	Suministro y colocación de llave angular sin contratuerca Ureca Clásica, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	9.0000	90 63	NOVENTA PESOS 63/100 M.N	\$ 815.67
DOP-118	Suministro y colocación de manguera acero inoxidable LL Ureca para WC, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	2.0000	83 35	OCHENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N	\$ 166.70
DOP-119	Suministro y colocación de manguera acero inoxidable LL Ureca para lavabo, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	6.0000	79 63	SETENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N	\$ 477.78
DOP-120	Suministro y colocación de WC SIMONE Ureca de línea Orón Residencial cerámica color blanco incluye: pisa, suelo de cera y pruebas, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	2.0000	2,485 42	DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N.	\$ 4,970.84
DOP-121	Suministro y colocación de lavabo de cerámica color blanco incluye mezcladora monomando, contra de rejilla y cepillo cromados, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	2.0000	3,765.14	TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N.	\$ 7,530.28
DOP-122	Sum. de fregadero de acero inoxidable con escuridero incl contra de cañasta, llave mezcladora incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	1.0000	5,406 29	CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 29/100 M.N	\$ 5,406.29
DOP-123	Sum. de vertedero de FcGo 41*11cm esmaltado incluye contrarrejilla cepillo y llave de mano, c/Chapeton cromados VERTEDERO C/INSA, 1 AMINA P/SMALTA DA INCLUYE RASF DE MATERIAL Trabajo	pza	1.0000	1,307 61	UN MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 61/100 M.N	\$ 1,307.61


**INSTALACION ELÉCTRICA**



 <p>Estado de <b>Guadalajara</b></p>	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-102-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>	
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>					
	<b>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MÉDICA BENITO JUÁREZ, CDL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b> 19 de septiembre de 2016 <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 15 de diciembre de 2016 <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 99DNI <b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 de agosto de 2016	<b>NOMBRE:</b>		
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> <b>CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.</b>		<b>ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ</b>			

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-124	Revisión de circuitos eléctricos, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	5 0000	104.16	CIENTO CUATRO PESOS 16/100 M.N.	\$ 520.80
DOP-125	Retiro de cableado existente en unidad médica, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	5 0000	216.42	DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 42/100 M.N.	\$ 1,092.10
DOP-126	Desmonte de luminarias existentes, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	3 0000	216.42	DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 42/100 M.N.	\$ 655.26
DOP-127	Salida de eléctrica con tubo poliducto naranja con cable calibre 12 y 10 marca CONDUMEX en distancias de hasta 8 m., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	5 0000	615.46	QUINIENTOS QUINCE PESOS 46/100 M.N.	\$ 2,577.30
DOP-128	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x14w con difusor de acrílico envolvente resina virgen para sobreponer. Dimensiones: 21x12x7cm	pza	3 0000	916.27	NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 27/100 M.N.	\$ 2,748.81
<b>HERRERÍA, ALUMINIO, PUERTAS Y VENTANAS</b>						
DOP-129	Sum y col de puerta de tambor de intercomunicación con acabado Formica de incluye bastidor y marco de madera de 0.80 a 1.00 altura de 2.00 hasta 2.15m., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	2 0000	9,156.88	NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.	\$ 18,313.76
DOP-130	Suministro fabricación y montaje de closet con puertas corredizas, con marcos de cedro y cubierta de Formica. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	1 0000	10,607.99	DIEZ MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 99/100 M.N.	\$ 10,607.99
<b>CONSULTORIO</b>						
<b>ALBAÑILERÍA Y ACABADOS</b>						


 <p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>	CONTRATO: DOP-REN-MUN-SAL-AD-108-16		DOCUMENTO DOC. 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO: 12 de septiembre de 2016 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre de 2016 PLAZO DE EJECUCIÓN: 88DN FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de agosto de 2016	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE: ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	



**CATALOGO DE CONCEPTOS**



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-131	Movimiento de mobiliario y equipo medido por m <sup>2</sup> de área de trabajo intervenida para trabajos de abstracción y/o instalaciones, protección de equipos y productos con plástico negro, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	13.6100	59.25	CINCUENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.	\$ 806.39
DOP-132	Desmontaje y retiro de puerta de madera, incluye: mano de obra, herramienta, anclajes y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	10.0000	390.58	TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 58/100 M.N.	\$ 3,905.80
DOP-133	Demolición de piso de loseta cerámica raspando firme para quitar adhesivo de firme de concreto con espesor promedio de 8 cm para recibir piso nuevo, incluye: acarreo y acopio del producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	13.6100	51.36	CINCUENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.	\$ 699.01
DOP-134	Afina y compactación de terreno natural para despante de colado de piso de concreto, incluye: mano de obra, herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	13.6100	58.28	CINCUENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.	\$ 793.19
DOP-135	Firme de concreto F'c=150 Kg/cm <sup>2</sup> de 8cm de espesor incluye materiales, mano de obra, herramienta, acarreo de materiales hacia interior de Unidad Médica en volúmenes pequeños. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	1.8000	252.74	DOSIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N.	\$ 454.93
DOP-130	Reparación de aplonado en bóveda incluye: Retiro de aplonado dañado en vigas metálicas, cepillado para limpieza de viga, colocación de metal desplegado en un ancho de 0.15 a 0.20 cm y aplonado nuevo con mortero cemento arena 1:5 similar al existente en un ancho de 0.15 a 0.20 cm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	20.0000	146.88	CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.	\$ 2,937.60



 <p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>	CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-18		DOCUMENTO DOC. 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	FECHA DE INICIO: 19 de septiembre de 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre de 2018 PLAZO DE EJECUCIÓN: 98DN FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de agosto de 2018	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.	ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		



CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-137	Piso Porcelánico, pulido, microsellado, rectificado para alto tráfico. Marca Castel, asentado con pegapiso junteado con junteador incluye cortes rectos, materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	13.6100	961.99	SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 961/100 M.N.	\$ 9,281.68
DOP-136	Pintura vinílica VINIMEX de COMEX o VINIHOGAR de SHERWIN WILLIAMS en muros aplastados de mezola apallado o pulido, trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, sellado, andamios y acarreo de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	13.6100	80.74	OCHENTA PESOS 74/100 M.N.	\$ 1,098.87
DOP-138	Suministro y colocación de azulejo PARK AVENUE marca DALTILE color blanco 30*45 cm asentado con PEGAZULEJO junteado con junteador incluye cortes rectos, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	4.0000	500.85	QUINIENTOS PESOS 501/100 M.N.	\$ 2,002.50
DOP-140	Suministro y colocación de cortinas antibacteriales fijadas a bóvedas., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	3.2000	550.82	QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 551/100 M.N.	\$ 1,762.62
<b>INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA</b>						
DOP-141	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	1.0000	32.43	TREINTA Y DOS PESOS 43/100 M.N.	\$ 32.43
DOP-142	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	1.0000	44.42	CUARENTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N.	\$ 44.42

	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		<b>FECHA DE INICIO:</b> 19 de septiembre de 2016 <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 15 de diciembre de 2018 <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 93DN <b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 de agosto de 2016	<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:</b> ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.				


**CATALOGO DE CONCEPTOS**



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-143	Suministro y colocación de llave angular sin contratuera Urea Clásica, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	2,0000	90.63	NOVENTA PESOS 63/100 M.N.	\$ 181.26
DOP-144	Suministro y colocación de manguera acero inoxidable LL. Urea para lavado, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	2,0000	79.63	SETENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N.	\$ 159.26
DOP-145	Suministro y colocación de lavabo de cerámica color blanco incluye mezcladora monomando, contra de rejilla y cespel cromados, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	1,0000	3,765.14	TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N.	\$ 3,765.14
DOP-146	<b>LINTERNILLA CONSULTORIO</b> Demolición de bóveda de cuña en interior de centro de salud para apertura de linternilla, previa localización de viguerías y apoyos, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0,9000	189.76	CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N.	\$ 170.78
DOP-147	Limpieza, cepillado con cepillo de alambre y preparación para recibir pintura anticorrosiva en vigería metálica de hasta 6plg de perfil, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	1,0000	41.38	CUARENTA Y UN PESOS 38/100 M.N.	\$ 41.38
DOP-148	Castillo de concreto F'c=250 kg/cm2, f'm.a.=3/4, con sección de 14 x 15 cms., armada con armaz 12*12/4, incluye: armado, colado, curado, vibrado, ombr común, descimbra, traslapes, cruces de varillas con elementos transversales, desperdicio, mano de obra, herramienta y acarreo de materiales al sitio de su utilización, a cualquier altura, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	4,0000	222.83	DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 83/100 M.N.	\$ 891.32

	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: D-OP-REH-MUN-SAL-AD-108-18</b>		<b>DOCUMENTO</b> <b>DOC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b> 19 de septiembre de 2016	<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 15 de diciembre de 2016	
	<b>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MÉDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</b>		<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 680H	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 de agosto de 2016	
<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> <b>CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.</b>		<b>ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ</b>			

**CATALOGO DE CONCEPTOS**


CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-149	Muro de soga (14 cm) hecho de block sólido de cemento asentado con mortero cemento arena de río proporción 1:3 con alturas máximas de 2.40m alineado y plomeado, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarrees al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	3,2400	323.60	TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 20/100 M.N.	\$ 1,049.11
DOP-150	Dala de concreto f'c=250 kg/cm2, l.m a=3/4, con sección de 14 x 15 cms, armada con armex 12*12*4, incluye: armado, colado, curado, vibrado, cimbra común, descimbra, traslapes, cruces de varillas con elementos transversales, desperdicios, mano de obra, herramienta y acarreo de materiales al sitio de su utilización, a cualquier altura, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarrees al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	2,7000	239.16	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N.	\$ 645.79
DOP-151	Cubierta con bóveda de caña, acabado común, de ladrillo de lama de la región 5.0*11.0*22.0 cm asentado con mortero cemento-cal-arena de río 1:3-12, lechadaado con cemento gris, incluye acarreo de materiales al sitio de su utilización, a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarrees al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	1,0000	506.96	QUINIENTOS SEIS PESOS 05/100 M.N.	\$ 506.96
DOP-152	Aplanado con mortero cemento arena de río con espesor promedio de 2cm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	2,5000	204.36	DOSCIENTOS CUATRO PESOS 35/100 M.N.	\$ 510.88
DOP-153	Pintura vinílica VINIMEX de COMEX o VINIFOGAR de SHERWIN WILLIAMS en muros aplanados de mezcla espaldado o pulido, trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, sellado, andamios y acarrees de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarrees al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	8,0000	80.74	OCHENTA PESOS 74/100 M.N.	\$ 645.92
	<b>VENTANA LINTERNILLA</b>					\$

  
 Página 23 de 69

	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-10B-18</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:			FECHA DE INICIO:		19 de septiembre de 2018
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.			FECHA DE TERMINACIÓN:		15 de diciembre de 2019
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.			PLAZO DE EJECUCIÓN:		60DA
			FECHA DE PRESENTACIÓN:	30 de agosto de 2018		
			NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE			
			ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ			

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-154	Suministro habilitado y armado de perfil tubular comercial para puertas y cancelos, incluye: bisagras, herrajes, soldadura, primer anticorrosivo, fletes, gastos de taller, materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación.	kg	25.0000	61.84	SESENTA Y UN PESOS 84/100 M.N.	\$ 1,548.00
DOP-155	Colocación de herrería haciendo abriendo muro y/o castillo para anclaje recibido con mortero cemento arena 1:3, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, maniobras, nivelado y plomeado. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.5000	212.97	DOSCIENTOS DOCE PESOS 97/100 M.N.	\$ 106.49
DOP-156	Pintura esmalte Rekor Comex en herrería por m <sup>2</sup> de proyección, trabajo terminado, incl. limpieza y preparación de la superficie, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.6000	91.26	NOVENTA Y UN PESOS 26/100 M.N.	\$ 54.76
DOP-157	Suministro y colocación de cristal flotado 6mm de espesor, incl. vini, corte, desperdicios y acarreo de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.6000	166.25	CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.	\$ 99.75
DOP-158	<b>INSTALACION ELÉCTRICA</b> Revisión de circuitos eléctricos, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	5.0000	104.16	CIENTO CUATRO PESOS 16/100 M.N.	\$ 520.80
DOP-159	Retiro de cableado existente en unidad médica, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	5.0000	218.42	DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 42/100 M.N.	\$ 1,092.10
DOP-160	Desmonte de luminarios existentes, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	2.0000	218.42	DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 42/100 M.N.	\$ 436.84


	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO: 19 de septiembre de 2016 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre de 2016 PLAZO DE EJECUCIÓN: 83DN FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de agosto de 2016		
	RADIABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		INO. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.		ROMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:		



**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-161	Salida de eléctrica con tubo poiducto naranja con cable calibre 12 y 10 marca CONJUMEX en distancias de hasta 8 m. , incluye materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	5.0000	515.46	QUINIENTOS QUINCE PESOS 43/100 M.N.	\$ 2,577.30
DOP-162	Salida de antena para televisión teléfono, y/o voz y datos, con poiducto de 1" y guía de alambre de alambre galvanizado en distancias de hasta 8 m. , incluye materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	1.0000	388.12	TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.	\$ 388.12
DOP-163	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x29w con difusor de acrílico envolvente resina virgen para sobreponar. Dimensiones: 21x122x7cm	pza	1.0000	967.63	NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N.	\$ 967.63
DOP-164	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x14w con difusor de acrílico envolvente resina virgen para sobreponar. Dimensiones: 21x122x7cm	pza	2.0000	916.27	NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 27/100 M.N.	\$ 1,832.54
<b>HERRERÍA, ALUMINIO, PUERTAS Y VENTANAS</b>						
DOP-165	Sum y col de puerta de tambor de intercomunicación con acabado Formica de incluye bastidor y marco de madera de 0.80 a 1.00 altura de 2.00 hasta 2.15m. , incluye materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	1.0000	9,158.66	NUEVE MIL DIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N.	\$ 9,158.66
DOP-166	Suministro fabricación y montaje de closet con 2 puertas corredizas, con marcos de cedro y cubierta de Formica. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	1.0000	7,425.58	SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 56/100 M.N.	\$ 7,425.58
<b>BAÑO CONSULTORIO</b>						
<b>ALBAÑILERÍA Y ACABADOS</b>						
DOP-167	Desconexión y desmontaje de mueble de baño (wc o lavabo) con recuperación para reinstalarse provisionalmente , hasta instalación de muebles definitivos, incluye mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	2.0000	390.58	TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 53/100 M.N.	\$ 781.16




	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b> 19 de septiembre de 2016.	<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 15 de diciembre de 2016.	
	<b>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BIENITO JUÁREZ, CDL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</b>		<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 90 días.	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 de agosto de 2016.	
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> <b>CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:</b> <b>ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ</b>		

**FGÓSC QOOU**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (₱) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-168	Desmontaje y retiro de puerta de madera, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	1.9350	390.58	TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 58/100 M.N.	\$ 755.77
DOP-169	Demolición de piso de loseta cerámica raspando firme para quitar adhesivo de firme de concreto con espesor promedio de 8 cm para recibir piso nuevo, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	2.0000	51.36	CINCUENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.	\$ 148.94
DOP-170	Afina y compactación de terreno natural para desplante de colado de piso de concreto, incluye: mano de obra, herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	2.9000	58.26	CINCUENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N.	\$ 169.01
DOP-171	Firme de concreto F'c=150 Kg/cm² de 8cm de espesor incluye materiales, mano de obra, herramienta, acarreo de materiales hacia interior de Unidad Médica en volúmenes pequeños. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	13.6100	252.74	DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N.	\$ 3,438.79
DOP-172	Demolición de azulejo en zonas de atención médica, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	16.3200	55.49	CINCUENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.	\$ 905.60
DOP-173	Ranura en muro de ladrillo cortando con grifo el trazo de la ranura para posteriormente con crisol hacer ranura confinada, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ML	10.0000	27.33	VEINTISIETE PESOS 33/100 M.N.	\$ 273.30
DOP-174	Recibir manguera o tubería en ranura con sarpeo de mortero cemento arena 1:3, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	10.0000	32.84	TREINTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.	\$ 328.40





MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-18

DOCUMENTO

DOC. 11

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAISCO.

FECHA DE INICIO: 15 de septiembre de 2018  
FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre de 2018  
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DÍAS  
FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de agosto de 2018

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:  
CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.


NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

FGOSQ OCOU

CATALOGO DE CONCEPTOS


CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-175	Demolición de aplastado con espesor promedio de 2.5cm, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	16.3200	38.86	TREINTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.	\$ 634.20
DOP-176	Aplastado con mortero cemento arena de río con espesor promedio de 2cm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	16.3200	204.39	DOSCIENTOS CUATRO PESOS 35/100 M.N.	\$ 3,334.98
DOP-177	Registro 60*40*80cm c/bock de cemento o tabique, aplastado inferior con marco y contramarco metálico de ángulo de 3/10"x1" y tapa. Incluye cadena de 14x14 cm armado con 4 varas #3 y estribos #2 @ 20 cm incluye aplastado, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	PZ.	1.0000	2,082.46	DOS MIL OCHENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N.	\$ 2,082.46
DOP-178	Firme de concreto F'c=150 Kg/cm <sup>2</sup> de 5cm de espesor incluye materiales, mano de obra, herramienta, acarreo de materiales hacia interior de Unidad Médica en volúmenes pequeños. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	2.9000	252.74	DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N.	\$ 732.96
DOP-179	Pintura vinílica VINIMEX de COMEX o VINIHOGAR de SHERWIN WILLIAMS en muros aplastados de mezcla apañado o pulido, trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, sellado, andamios y acarreo de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	8.0000	80.74	OCHENTA PESOS 74/100 M.N.	\$ 645.92
DOP-180	Suministro y colocación de azulejo PARK AVENUE marca DAL TILE color blanco 30*45 cm asentado con PEGAZULEJO junteado con junteador incluye cortes rectos, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	16.3200	500.66	QUINIENTOS PESOS 86/100 M.N.	\$ 8,170.61
DOP-181	Recortes y resaqueos en piso o azulejo para salida hidráulica, sanitaria o eléctrica, solo mano de obra	piezas	7.0000	65.52	SESENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N.	\$ 458.64

	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b> 19 de septiembre de 2016	<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 15 de diciembre de 2016	
	<b>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</b>		<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 88DÍAS	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 de agosto de 2016	
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> <b>CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:</b> <b>ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ</b>		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-162	Suministro y colocación de Piso PARK AVENUE color blanco marca DAL TILE de 45*45 cm, asentado con pegajoso jurteado con juntaedor incluye cortes rectos, materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	2.9000	431.66	CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 66/100 M.N.	\$ 1,252.39
DOP-163	S y C jabonera Marca Kimberly Clark incluye accesorios de fijación, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	1.0000	457.10	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N.	\$ 457.10
DOP-164	S y C papelera de acrílico Kimberly Clark para papel en rollo grande tipo institucional incluye accesorios de fijación, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	1.0000	602.72	SEISCIENTOS DOS PESOS 72/100 M.N.	\$ 602.72
DOP-165	S y C garcho doble marca Lites incluye accesorios de fijación, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	1.0000	393.02	TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N.	\$ 393.02
DOP-166	Carga a mano y acarreo en camión de volteo en cantidades máximo de 6 m3 de material producto de excavación y/o escombro de demolición, incluye mano de obra, herramienta y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3	3.0000	175.51	CIENTO SIETE Y CINCO PESOS 51/100 M.N.	\$ 526.53
DOP-167	Limpieza gruesa general al final de la obra por m2 de construcción incluye acopio de sobrantes y basura al exterior de la obra para su retiro posterior. Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	2.9000	19.25	DIECINUEVE PESOS 25/100 M.N.	\$ 55.83
	<b>INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA</b>					\$





	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-18</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b> 19 de septiembre de 2018	<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 16 de diciembre de 2018	
	<b>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MÉDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</b>		<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 68DN	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 de agosto de 2018	
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> <b>CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:</b> <b>ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ</b>		

**FGOSA Q. COU**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-188	Suministro y colocación de tubo PVC 4" blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	6.5000	128.13	CIENTO VEINTIOCHO PESOS 13/100 M.N.	\$ 832.85
DOP-189	Suministro y colocación de tubo PVC 2" blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	2.0000	71.17	SETENTA Y UN PESOS 17/100 M.N.	\$ 142.34
DOP-190	Suministro y colocación de codo PVC 4"x90 blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	2.0000	199.80	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.	\$ 399.60
DOP-191	Suministro y colocación de codo PVC 2"x90 blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	4.0000	104.55	CIENTO CUATRO PESOS 55/100 M.N.	\$ 418.20
DOP-192	Suministro y colocación de Coladera ósepal PVC 2" blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	1.0000	153.48	CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N.	\$ 153.48
DOP-193	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	6.0000	32.43	TREINTA Y DOS PESOS 43/100 M.N.	\$ 194.58
DOP-194	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 3/4", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	6.0000	44.42	CUARENTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N.	\$ 266.52





 <b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO: 19 de septiembre de 2016 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre de 2016 PLAZO DE EJECUCIÓN: 68DN FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de agosto de 2016	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA: ING. MELÉSIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	



**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-195	Suministro y colocación de codo CPVC RD 13.5 1/2"90, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	3.0000	11.93	ONCE PESOS 03/100 M.N.	\$ 35.79
DOP-196	Suministro y colocación de adaptador macho CPVC GTS1 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	3.0000	12.09	DOCE PESOS 09/100 M.N.	\$ 36.27
DOP-197	Suministro y colocación de codo CPVC RD 13.5 1/2"90, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	4.0000	16.94	DIECISEIS PESOS 94/100 M.N.	\$ 67.76
DOP-198	Suministro y colocación de Tee cementar CPVC GTS 3/4", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	2.0000	18.03	DIECIOCHO PESOS 03/100 M.N.	\$ 36.06
DOP-199	Suministro y colocación de Reducción Bushing esp'com CPVC GTS 3/4"1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	1.0000	20.73	VEINTE PESOS 73/100 M.N.	\$ 20.73
DOP-200	Suministro y colocación de codo Galvanizado ced 40 1/2"90, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	3.0000	17.02	DIECISIETE PESOS 02/100 M.N.	\$ 51.06
DOP-201	Suministro y colocación de nipple Galvanizado ced 40 1/2"3", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	3.0000	31.45	TREINTA Y UN PESOS 45/100 M.N.	\$ 94.35
DOP-202	Suministro y colocación de llave angular sin contratuerca Úrrea Clásica, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	3.0000	90.63	NOVENTA PESOS 63/100 M.N.	\$ 271.89



 <b>GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO</b> <b>Guadalajara</b>	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>		<b>FECHA DE FINICIO:</b> 19 de septiembre de 2016		
	<b>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</b>		<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 15 de diciembre de 2016 <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 60 DÍAS <b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 de agosto de 2016		
<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> <b>CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:</b> <b>ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ</b>			

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$ CON NÚMERO)	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-203	Suministro y colocación de manguera acero inoxidable L1. Urrea para WC, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	1 0000	83.35	OCHENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N.	\$ 83.35
DOP-204	Suministro y colocación de manguera acero inoxidable L1. Urrea para lavabo, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	2 0000	79.83	SETENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N.	\$ 159.26
DOP-205	Suministro y colocación de WC SIMONE Urrea de línea Orón Residencial cerámica color blanco incluye pijas, cuello de cera y pruebas, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	1 0000	2,485.42	DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N.	\$ 2,485.42
DOP-204	Suministro y colocación de lavabo de cerámica color blanco incluye mezcladora monomando, contra de rejilla y cepo cromados, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	1 0000	3,785.14	TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N.	\$ 3,785.14
DOP-207	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b> Revisión de circuitos eléctricos, incluye mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sej	3 0000	104.16	CIENTO CUATRO PESOS 16/100 M.N.	\$ 312.48
DOP-208	Retiro de cableado existente en unidad médica, incluye mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sej	3 0000	218.42	DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 42/100 M.N.	\$ 655.26
DOP-209	Desmonte de luminarias existentes, incluye mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	1 0000	218.42	DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 42/100 M.N.	\$ 218.42



MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO

DOC. 11

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MÉDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 19 de septiembre de 2016

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre de 2016

PLAZO DE EJECUCIÓN: 98 DÍAS

FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de agosto de 2016

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:  
CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.


NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

FGAOSQ & OBU

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-210	Saida de eléctrica con tubo poliducto naranja con cable calibre 12 y 10 marca CONDUMEX en distancias de hasta 8 m. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sol	3,0000	515.46	QUINIENTOS QUINCE PESOS 46/100 M.N.	\$ 1,546.38
DOP-211	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x28w con difusor de acrílico envolvente resina virgen para sobreponer. Dimensiones: 21x122x7cm	pza	1,0000	967.63	NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N.	\$ 967.63
DOP-212	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x14w con difusor de acrílico envolvente resina virgen para sobreponer. Dimensiones: 21x122x7cm	pza	2,0000	916.27	NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 27/100 M.N.	\$ 1,832.54
<b>HERRERÍA, ALUMINIO, PUERTAS Y VENTANAS</b>						
DOP-213	Sum y col de puerta de tambor de intercomunicación con acabado Formica de incluye bastidor y marco de madera de 0.80 a 1.00*altura de 2.00 hasta 2.15m. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	1,0000	9,156.88	NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.	\$ 9,156.88
<b>OBSERVACIÓN</b>						
<b>ALBAÑILERÍA Y ACABADOS</b>						
DOP-214	Movimiento de mobiliario y equipo medido por m² de área de trabajo intervenida para trabajos de albañilería y/o instalaciones, protección de equipos y productos con plástico negro. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	29,1000	59.25	CINCUENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.	\$ 1,724.18
DOP-216	Desmonte de herrería sin recuperación, incluye acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	3,0000	104.16	CIENTO CUATRO PESOS 16/100 M.N.	\$ 312.48
DOP-218	Demolición de azulejo en zonas de atención médica, incluye acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	40,8000	56.49	CINCUENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.	\$ 2,263.09



 <b>Guadalajara</b>	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-18</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b> 19 de septiembre de 2018	<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 15 de diciembre de 2018	
	<b>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MÉDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAISCO</b>		<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 66DIN	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 de agosto de 2018	
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> <b>CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b> <b>ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ</b>		

**FGOSA & CIA**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-217	Demolición de aplanado con espesor promedio de 2.5cm, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	40.8000	38.86	TREINTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N.	\$ 1,585.49
DOP-218	Excavación manual en cepas para desplante de muro de ladrillo a profundidades no mayores a 0.50m, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3	0.2000	151.82	CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 62/100 M.N.	\$ 30.36
DOP-219	Muro de block o ladrillo con espesor de 28 cms asentado con mortero cemento-arena de río 1:3 en pequeñas áreas y terminados en desnivel para rampas, incluye: materiales, mano de obra, herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.5000	539.99	QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.	\$ 270.00
DOP-220	Data de concreto f'c=250 kg/cm2, f'm a #3/4, con sección de 14 x 15 cms., armada con amex 12*12*4, incluye: armado, colado, curado, vibrado, cimbra común, descimbra, traslapes, cruces de varillas con elementos transversales desparecidos, mano de obra, herramienta y acarreo de materiales al sitio de su utilización, a cualquier altura, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	1.0000	239.18	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N.	\$ 239.18
DOP-221	Muro de soga (14 cm) hecho de block sólido de cemento asentado con mortero cemento arena de río proporción 1:3 con alturas máximas de 2.40m alineado y promeado, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	2.4000	323.86	TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 88/100 M.N.	\$ 777.12
DOP-222	Aplanado con mortero cemento arena de río con espesor promedio de 2cm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	4.8000	204.35	DOSCIENTOS CUATRO PESOS 35/100 M.N.	\$ 980.88

  
 Página 33 de 68

 <p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>	CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-106-18		DOCUMENTO DOC. 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MÉDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO: 19 de septiembre de 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre de 2018 PLAZO DE EJECUCIÓN: 68DÍAS FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de agosto de 2018	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA: ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 	

**CATALOGO DE CONCEPTOS**



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$ CON NÚMERO)	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-223	Reparación de aplastado en bóveda incluye Retiro de aplastado dañado en vigas metálicas, cepillado para limpieza de viga, colocación de metal desplegado en un ancho de 0.15 a 0.20 cm y aplastado nuevo con mortero cemento arena 1:5 similar al existente en un ancho de 0.15 a 0.20 cm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m <sup>l</sup>	30.0000	146.88	CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.	\$ 4,406.40
DOP-224	Pintura vinílica VINIMEX de COMEX o VINIHOGAR de SHERWIN WILLIAMS en muros aplastados de mezcla apallado o pulido, trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, sellado, andamios y acarreos de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m <sup>2</sup>	40.0000	80.74	OCHENTA PESOS 74/100 M.N.	\$ 3,229.60
DOP-225	Suministro y colocación de azulejo PARK AVENUE marca DAL TILE color blanco 30x45 cm asentado con PEGAZULÉO juntoado con juntafeeder incluye cortes rectos, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación, Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m <sup>2</sup>	40.8000	500.65	QUINIENTOS PESOS 65/100 M.N.	\$ 20,426.52
DOP-226	Suministro y colocación de cortinas antibacteriales fijadas a bóvedas, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m <sup>2</sup>	42.0000	550.82	QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 82/100 M.N.	\$ 23,134.44
DOP-227	Carga a mano y acarreo en camión de volteo en cantidades máximo de 6 m <sup>3</sup> de material producto de excavación y/o escombro de demolición, incluye: mano de obra, herramienta y equipo Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m <sup>3</sup>	2.5000	178.51	CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N.	\$ 439.78
DOP-228	Limpieza gruesa general al final de la obra por m <sup>2</sup> de construcción. Incluye: acopio de sobrantes y basura al exterior de la obra para su retiro posterior. Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m <sup>2</sup>	29.1000	19.25	DECINUEVE PESOS 25/100 M.N.	\$ 560.18

	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-106-18</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b> 19 de septiembre de 2018	<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 15 de diciembre de 2018	
	<b>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</b>		<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 86DIN	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 de agosto de 2018	
<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> <b>CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.</b>		<b>ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ</b>			

**CATALOGO DE CONCEPTOS**



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-229	<b>INSTALACION ELÉCTRICA</b> Revisión de circuitos eléctricos, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	27.0000	104.16	CIENTO CUATRO PESOS 16/100 M.N.	\$ 2,812.32
DOP-230	Retiro de cableado existente en unidad médica, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	27.0000	218.42	DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 42/100 M.N.	\$ 5,897.34
DOP-231	Desmonte de luminarias existentes, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	8.0000	218.42	DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 42/100 M.N.	\$ 1,965.76
DOP-232	Salida de eléctrica con tubo poliducto naranja con cable calibre 12 y 10 marca CONDUMEX en distancias de hasta 8 m., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	27.0000	515.46	QUINIENTOS QUINCE PESOS 46/100 M.N.	\$ 13,917.42
DOP-233	Salida de antena para televisión teléfono, y/o voz y datos, con poliducto de 1" y guía de alambre de alambre galvanizado en distancias de hasta 8 m., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	1.0000	368.12	TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.	\$ 368.12
DOP-234	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x14w con difusor de acrílico envolvente resina virgen para sobreponer. Dimensiones 21x12x7cm	pza	12.0000	916.27	NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 27/100 M.N.	\$ 10,995.24
	<b>BANO OBSERVACIÓN</b>					\$ -
	<b>ALBAÑILERIA Y ACABADOS</b>					\$ -
DOP-235	Desconexión y desmontaje de mueble de baño (wc o lavabo) con recuperación para reinstalarse provisionalmente, hasta instalación de muebles definitivos, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	2.0000	390.58	TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 58/100 M.N.	\$ 781.16



	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b> 18 de septiembre de 2016 <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 15 de diciembre de 2016 <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 90DNI <b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 de agosto de 2016	<b>NOMBRE:</b> VICENTA MARTÍNEZ	
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.		<b>ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ</b>		



**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-236	Desmontaje y retiro de puerta de madera, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	1.9350	390.58	TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 58/100 M.N.	\$ 756.77
DOP-237	Demolición de piso de loseta cerámica raspando firme para quitar adhesivo de firme de concreto con espesor promedio de 8 cm para recibir piso nuevo, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	2.4000	51.36	CINCUENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.	\$ 123.28
DOP-238	Afina y compactación de terreno natural para desplante de colado de piso de concreto, incluye: mano de obra, herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación.	m2	2.4000	59.28	CINCUENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.	\$ 139.87
DOP-239	Demolición de azulejo en zonas de atención médica, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	13.4400	55.49	CINCUENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.	\$ 746.79
DOP-240	Ranura en muro de ladrillo cortando con grito el trazo de la ranura para posteriormente con cincel hacer ranura confinada, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ML	10.0000	27.33	VEINTISIETE PESOS 33/100 M.N.	\$ 273.30
DOP-241	Recibir manguera o tubería en ranura con sarpeo de mortero cemento arena 1:3, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	10.0000	32.84	TREINTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.	\$ 328.40
DOP-242	Demolición de aplanado con espesor promedio de 2.5cm, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	13.4400	38.86	TREINTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N.	\$ 522.28
DOP-243	Aplanado con mortero cemento arena de río con espesor promedio de 2cm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	13.4400	204.36	DOSCIENTOS CUATRO PESOS 36/100 M.N.	\$ 2,748.48

 <b>Guadalajara</b>	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-18</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b> 19 de septiembre de 2016 <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 15 de diciembre de 2016 <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 89DÍAS <b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 09 de agosto de 2016		
	<b>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:</b> <b>ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ</b>		
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> <b>CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.</b>				



**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVÉ	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-244	Firme de concreto F'c=150 Kg/cm <sup>2</sup> de 8cm de espesor incluye materiales, mano de obra, herramienta, acarreo de materiales hacia interior de Unidad Médica en volúmenes pequeños. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	2.4000	252.74	DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N.	\$ 608.58
DOP-246	Pintura vinílica VINIMEX de COMEX o VINIHOGAR de SHERWIN WILLIAMS en muros apilados de mezcla apilado o pulido, trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, sellado, andamios y acarreo de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	8.0000	80.74	OCHENTA PESOS 74/100 M.N.	\$ 646.92
DOP-248	Suministro y colocación de azulejo PARK AVENUE marca DALTILE color blanco 30*45 cm asentado con PEGAZULEJO junteado con junteador incluye cortes rectos, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	13.4400	500.65	QUINIENTOS PESOS 65/100 M.N.	\$ 6,728.74
DOP-247	Recortes y resaqueos en piso o azulejo para salida hidráulica, sanitaria o eléctrica, solo mano de obra	pieza	7.0000	65.52	SESENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.	\$ 466.64
DOP-248	Suministro y colocación de Piso PARK AVENUE color blanco marca DALTILE de 45*45 cm, asentado con pegapiso junteado con junteador incluye cortes rectos, materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	2.4000	431.86	CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 86/100 M.N.	\$ 1,036.46
DOP-249	S y C jabonera Marca Kimberly Clark incluye accesorios de fijación, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	1.0000	457.10	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N.	\$ 457.10
DOP-250	S y C papetera de acrílico Kimberly Clark para papel en rollo grande tipo institucional incluye accesorios de fijación, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	1.0000	602.72	SEISCIENTOS DOS PESOS 72/100 M.N.	\$ 602.72

	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-18</b>		<b>DOCUMENTO</b> <b>DOC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>		<b>FECHA DE INICIO</b>	19 de septiembre de 2018	
	<b>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</b>		<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	15 de diciembre de 2018	
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> <b>CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.</b>		<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	68 DÍAS	
		<b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b>	30 de agosto de 2018	<b>NOMBRE</b>	
		<b>ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ</b>			

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-251	S y C gancho doble marca Úrea incluye accesorios de fijación, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarneos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	1,0000	393.02	TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N.	\$ 393.02
DOP-252	Carga a mano y acarreo en camión de volteo en cantidades máximo de 6 m3 de material producto de excavación y/o escombro de demolición, incluye: mano de obra, herramienta y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3	3,0000	175.51	CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N.	\$ 526.53
DOP-253	Limpieza gruesa general al final de la obra por m2 de construcción, incluye: acopio de sobrantes y basura al exterior de la obra para su retiro posterior. Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	2,4000	19.25	DIECINUEVE PESOS 25/100 M.N.	\$ 46.20
<b>INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA</b>						
DOP-254	Suministro y colocación de tubo PVC 4" blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarneos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	2,0000	128.13	CIENTO VEINTIOCHO PESOS 13/100 M.N.	\$ 256.26
DOP-255	Suministro y colocación de tubo PVC 2" blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarneos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	2,0000	71.17	SETENTA Y UN PESOS 17/100 M.N.	\$ 142.34
DOP-256	Suministro y colocación de codo PVC 4"90 blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarneos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	1,0000	199.80	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.	\$ 199.80
DOP-257	Suministro y colocación de codo PVC 2"90 blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarneos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	4,0000	104.55	CIENTO CUATRO PESOS 55/100 M.N.	\$ 418.20

 <b>Guadalajara</b>	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>		<b>FECHA DE INICIO</b>	19 de septiembre de 2016	
	<b>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</b>		<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	15 de diciembre de 2016	
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> <b>CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.</b>		<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	ASDN	
		<b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b>	30 de agosto de 2016	<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b> <b>ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ</b>	

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-258	Suministro y colocación de Coladera céspeol PVC 2" blanco de norma sanitaria, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	1.0000	153.48	CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N.	\$ 153.48
DOP-259	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	8.0000	32.43	TREINTA Y DOS PESOS 43/100 M.N.	\$ 184.58
DOP-260	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 3/4", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	6.0500	44.42	CUARENTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N.	\$ 266.52
DOP-261	Suministro y colocación de codo CPVC RD 13.5 1/2" x 90, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	3.0000	11.93	ONCE PESOS 93/100 M.N.	\$ 35.79
DOP-262	Suministro y colocación de adaptador macho CPVC CTS1 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	3.0000	12.09	DOCE PESOS 09/100 M.N.	\$ 36.27
DOP-263	Suministro y colocación de codo CPVC RD 13.5 1/2" x 90, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	4.0000	16.94	DECEISES PESOS 94/100 M.N.	\$ 67.76
DOP-264	Suministro y colocación de Tee cementar CPVC CTS 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	2.0000	18.03	DECHOCHO PESOS 03/100 M.N.	\$ 36.06





 <p>Coahuila de Zaragoza Municipio de Guadalajara</p>	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REM-MUN-SAL-AD-108-18</b>		<b>DOCUMENTO</b> <b>DOC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b> 18 de septiembre de 2018	<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 15 de diciembre de 2018	
	<b>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MÉDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</b>		<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 188DN	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 de agosto de 2018	
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> <b>CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:</b> 		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-265	Suministro y colocación de Reducción Bushing esp'cem CPVC CTS 3/4"x1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	1,0000	20.73	VEINTE PESOS 73/100 M.N.	\$ 20.73
DOP-266	Suministro y colocación de codo Galvanizado oed 40 1/2"x90, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	3,0000	17.02	DIESCETE PESOS 02/100 M.N.	\$ 51.06
DOP-267	Suministro y colocación de nipple Galvanizado oed 40 1/2"x3", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	3,0000	31.45	TREINTA Y UN PESOS 49/100 M.N.	\$ 94.35
DOP-268	Suministro y colocación de flange angular sin contratesca Urea Clásica, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	3,0000	90.63	NOVENTA PESOS 63/100 M.N.	\$ 271.89
DOP-269	Suministro y colocación de manguera acero inoxidable LL Urea para WC, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	1,0000	83.35	OCHENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N.	\$ 83.35
DOP-270	Suministro y colocación de manguera acero inoxidable LL Urea para lavabo, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	2,0000	79.63	SETENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N.	\$ 159.26
DOP-271	Suministro y colocación de WC SIMONE Urea de línea Orión Residencial cerámica color blanco incluye: pilas, suelo de cera y pruebas, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	1,0000	2,485.42	DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N.	\$ 2,485.42






	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-18</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:					
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		FECHA DE INICIO: 19 de septiembre de 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre de 2018 PLAZO DE EJECUCIÓN: 86DN FECHA DE PRESENTACIÓN: 03 de agosto de 2018	NOMBRE Y FIRMA:		
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.		ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ			

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-272	Suministro y colocación de lavabo de cerámica color blanco incluye mezcladora monomando, contra de rejilla y cespel cromados, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	1.0000	3,765.14	TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N.	\$ 3,765.14
DOP-273	<b>INSTALACION ELÉCTRICA</b> Revisión de circuitos eléctricos, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	3.0000	104.16	CIENTO CUATRO PESOS 16/100 M.N.	\$ 312.48
DOP-274	Retiro de cableado existente en unidad médica, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	3.0000	218.42	DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 42/100 M.N.	\$ 655.26
DOP-275	Desmonte de luminarias existentes, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	1.0000	218.42	DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 42/100 M.N.	\$ 218.42
DOP-276	Salida de eléctrica con tubo poliducto naranja con cable calibre 12 y 10 marca CONDUMEX en distancias de hasta 8 m, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	3.0000	515.46	QUINIENTOS QUINCE PESOS 46/100 M.N.	\$ 1,546.38
DOP-277	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x14w con difusor de acrílico envolvente resina virgen para sobreponer. Dimensiones: 21x122x7cm	pza	1.0000	916.27	NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 27/100 M.N.	\$ 916.27
DOP-278	<b>HERRERÍA, ALUMINIO, PUERTAS Y VENTANAS</b> Sum y col de puerta de tambor de intercomunicación con acabado Formica de incluye bastidor y marco de madera de 0.80 a 1.00*altura de 2.00 hasta 2.15m., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	1.0000	9,156.88	NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.	\$ 9,156.88
	<b>COMEDOR</b> <b>ALBAÑILERÍA Y ACABADOS</b>					\$



 <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO Municipio de Guadalajara</p>	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-18</b>		<b>DOCUMENTO</b> <b>DOC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>			<b>FECHA DE INICIO:</b> 19 de septiembre de 2018 <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 19 de diciembre de 2018 <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 90 DÍAS	
	<b>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</b>			<b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 de agosto de 2018 <b>NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR:</b>	
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> <b>CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.</b>			<b>ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ</b>	

**FGAOSA Q AOU**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-270	Desconexión y desmontaje de mueble de baño (wc o lavabo) con recuperación para reinstalarse provisionalmente, hasta instalación de muebles definitivos, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	1.0000	390.58	TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 58/100 M.N.	\$ 390.58
DOP-200	Desmontaje y retiro de puerta de madera, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	4.3680	390.58	TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 58/100 M.N.	\$ 1,706.05
DOP-281	Ranura en muro de ladrillo cortando con grillo el trazo de la ranura para posteriormente con cincel hacer ranura confinada, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ML	4.0000	27.33	VEINTISIETE PESOS 33/100 M.N.	\$ 109.32
DOP-282	Recibir manguera o tubería en ranura con sarpe de mortero cemento arena 1:3, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	4.0000	32.84	TREINTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.	\$ 131.36
DOP-283	Reparación de aplando en bóveda incluye: Retiro de aplando cañado en vigas metálicas, cepillado para limpieza de viga, colocación de metal desplegado en un ancho de 0.15 a 0.20 cm y aplando nuevo con mortero cemento arena 1:5 similar al existente en un ancho de 0.15 a 0.20 cm, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	15.0000	148.88	CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.	\$ 2,203.20
DOP-284	Pintura vinílica VINMEX de COMEX o VINHOGGAR de SHERWIN WILLIAMS en muros aplanados de mezcla apallado o pulido trabajo terminado, incluye: preparación de la superficie, sellado, andamios y acarreos de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	6.1000	80.74	OCHENTA PESOS 74/100 M.N.	\$ 492.51



	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>	
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>					
	<b>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MÉDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</b>		<b>FECHA DE INICIO</b> 19 de septiembre de 2016 <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b> 18 de diciembre de 2016 <b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b> 98DN <b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b> 30 de agosto de 2016			
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> <b>CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b> <b>ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ</b>			



**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-265	Carga a mano y acarreo en camión de volteo en cantidades máximo de 6 m3 de material producido de excavación y/o escombro de demolición, incluye mano de obra, herramienta y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3	1 0000	175.51	CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N.	\$ 175.51
DOP-266	Limpieza gruesa general al final de la obra por m2 de construcción. Incluye: acopio de sobrantes y basura al exterior de la obra para su retiro posterior. Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	6 1000	19.25	DECIINUEVE PESOS 25/100 M.N.	\$ 117.43
DOP-267	<b>INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA</b> Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	mi	2 5000	32.43	TREINTA Y DOS PESOS 43/100 M.N.	\$ 64.86
DOP-268	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 3/4", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	mi	2 0000	44.42	CUARENTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N.	\$ 88.84
DOP-269	Suministro y colocación de llave angular sin contratuerza Urra Clásica, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	2 0000	90.63	NOVENTA PESOS 83/100 M.N.	\$ 181.26
DOP-269	Suministro y colocación de manguera acero inoxidable L.L. Urra para lavado incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	2 0000	79.63	SETENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N.	\$ 159.26
DOP-291	Sum de fragadero de acero inoxidable con securidero incl contra de caraste, llave mezcladora, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	1 0000	5 406.29	CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 29/100 M.N.	\$ 5,406.29

	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUH-SAL-AD-108-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:					
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, C.C.L. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		FECHA DE INICIO: 19 de septiembre de 2016 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre de 2016 PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 DN FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de agosto de 2016			
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE: ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ			

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
<b>INSTALACION ELÉCTRICA</b>						
DOP-292	Revisión de circuitos eléctricos incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	5.0000	104.16	CIENTO CUATRO PESOS 16/100 M.N.	\$ 520.80
DOP-293	Retiro de cableado existente en unidad médica incluir: mano de obra, herramienta, andamios y equipo Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	5.0000	218.42	DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 42/100 M.N.	\$ 1,092.10
DOP-294	Desmonte de luminarias existentes, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	2.0000	218.42	DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 42/100 M.N.	\$ 438.84
DOP-295	Salida de eléctrica con tubo poliducto naranja con cable calibre 12 y 10 marca CONDUMEX en distancias de hasta 6 m. , incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	5.0000	515.46	QUINIENTOS QUINCE PESOS 46/100 M.N.	\$ 2,577.30
DOP-296	Salida de antena para televisión teléfono, y/o voz y datos, con poliducto de 1" y guía de alambre de alambre galvanizado en distancias de hasta 6 m. , incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	1.0000	388.12	TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.	\$ 388.12
DOP-297	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x26w con difusor de plástico envolvente resina virgen para sobreponer. Dimensiones: 21x122x7cm.	pza	1.0000	987.63	NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N.	\$ 987.63
<b>HERRERÍA, ALUMINIO, PUERTAS Y VENTANAS</b>						
DOP-298	Suministro y colocación de puerta corrediza de Aluminio anodizado natural y cristal de 6 mm con un fijo de 0.91 m y un corredizo de 0.91 y altura de 2.40. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	1.0000	11,100.33	ONCE MIL CIENTO PESOS 33/100 M.N.	\$ 11,100.33
<b>URGENCIAS</b>						
<b>ALBANILERIA Y ACABADOS</b>						




	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>	
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>			<b>FECHA DE INICIO:</b> 19 de septiembre de 2016 <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 19 de diciembre de 2016 <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 60 DN <b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 de agosto de 2016		
	<b>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</b>			<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:</b> 		
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> <b>CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.</b>			<b>INC. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ</b>		

**FGÔSQ Q OÛU**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**


CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-299	Movimiento de mobiliario y equipo medido por m <sup>2</sup> de área de trabajo intervenida para trabajos de albañilería y/o instalaciones, protección de equipos y productos con plástico negro, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	23.8000	59.25	CINCUENTA Y NUEVE PESOS 26/100 M.N.	\$ 1,410.15
DOP-300	Desmorte de herrería sin recuperación, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	2.9958	104.16	CIENTO CUATRO PESOS 16/100 M.N.	\$ 312.36
DOP-301	Desmontaje y retiro de puerta de madera, incluye mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	1.9350	390.58	TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 58/100 M.N.	\$ 755.77
DOP-302	Demolición de piso de loseta cerámica raspando firme para quitar adheivo de firme de concreto con espesor promedio de 8 cm para recibir piso nuevo, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	23.8000	51.36	CINCUENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.	\$ 1,222.37
DOP-303	Afine y compactación de terreno natural para despiante de colado de piso de concreto, incluye: mano de obra, herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	23.8000	58.28	CINCUENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.	\$ 1,387.08
DOP-304	Firme de concreto f'c=150 kg/cm <sup>2</sup> de 8cm de espesor incluye materiales, mano de obra, herramienta, acarreo de materiales hacia interior de Unidad Médica en volúmenes pequeños. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	4.0000	252.74	DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N.	\$ 1,010.96




	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>	
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>					
	<b>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b> 15 de septiembre de 2016	<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 15 de diciembre de 2016		<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 90DN
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> <b>CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.</b>		<b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 de agosto de 2016 <b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:</b> 			
		<b>ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ</b>				

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-305	Reparación de aplastado en bóveda incluye: Retiro de aplastado dañado en vigas metálicas, repelido para limpieza de viga, colocación de metal desplegado en un ancho de 0.15 a 0.20 cm y aplastado nuevo con mortero cemento arena 1:5 similar al existente en un ancho de 0.15 a 0.20 cm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	20.0000	146.88	CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.	\$ 2,937.60
DOP-306	Piso Porcelánico, pulido, microsellado, rectificado para alto tráfico. Marca Castel, asentado con pegapiso junteado con junteador incluye cortes rectos, materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	23.6000	861.99	SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 99/100 M.N.	\$ 18,231.38
DOP-307	Pintura vinílica VINIMEX de COMEX o VINIHOGAR de SHERWIN WILLIAMS en muros aplastados de mezcla apalillado o pulido, trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, sellado, andamios y acarreo de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	23.6000	80.74	OGHENTA PESOS 74/100 M.N.	\$ 1,921.61
DOP-308	Suministro y colocación de azulejo PARK AVENUE marca DAL TILE color blanco 30*45 cm asentado con PEGAZULEJO junteado con junteador incluye cortes rectos, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	24.0000	500.85	QUINIENTOS PESOS 85/100 M.N.	\$ 12,015.60
DOP-309	Suministro y colocación de cortinas antibacteriales fijadas a bóvedas, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	24.0000	550.82	QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 82/100 M.N.	\$ 13,219.68
DOP-310	Carga a mano y acarreo en camión de volteo en cantidades máximo de 5 m3 de material producto de excavación y/o escombro de demolición, incluir: mano de obra, herramienta y acarreo. Trabajos ejecutados en	m3	3.5700	175.51	CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N.	\$ 626.57






 <p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>	CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-18		DOCUMENTO DOC. 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO: 19 de septiembre de 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre de 2018 PLAZO DE EJECUCIÓN: 86DN FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de agosto de 2018	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE: ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	

FGÖŠQ © ÖÖU


CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-311	Limpieza gruesa general al final de la obra por m2 de construcción. Incluye: acopio de sobrantes y basura al exterior de la obra para su retiro posterior. Volumen medido en áreas construidas. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	23 9000	19.25	Diecinueve pesos 25/100 M.N.	\$ 458.15
<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>						
DOP-312	Revisión de circuitos eléctricos, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	8 0000	104.18	CIENTO CUATRO PESOS 18/100 M.N.	\$ 833.28
DOP-313	Retiro de cableado existente en unidad médica, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	8 0000	218.42	DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 42/100 M.N.	\$ 1,747.36
DOP-314	Desmonte de luminarias existentes, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	4 0000	219.42	DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 42/100 M.N.	\$ 873.68
DOP-315	Salida de eléctrica con tubo poliducto naranja con cable calibre 12 y 10 marca CONDUMEX en distancias de hasta 8 m., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	17 0000	515.48	QUINIENTOS QUINCE PESOS 48/100 M.N.	\$ 8,762.82
DOP-316	Salida de antena para televisión teléfono, y/o voz y datos, con poliducto de 1" y guía de alambre de alambre galvanizado en distancias de hasta 8 m., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	1 0000	388.12	TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.	\$ 388.12
DOP-317	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x14w con difusor de acrílico envolvente resina virgen para sobresponer. Dimensiones: 21x122x7cm	pza	5 0000	916.27	NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 27/100 M.N.	\$ 4,581.35
<b>HERRERÍA, ALUMINIO, PUERTAS Y VENTANAS</b>						

	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>	
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>					
	<b>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MÉDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b> 19 de septiembre de 2016 <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 15 de diciembre de 2016 <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 85DÍAS <b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 de agosto de 2016	<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:</b> 		
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> <b>CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.</b>		<b>ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ</b>			

**CÁTALOGO DE CONCEPTOS**


CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-318	Suministro y colocación de puerta de acero inoxidable calibre 16 con medidas de 2.59*1.25 con mililita de cristal de 6mm de 0.77*0.15 corredeza con chapa de seguridad y jaladora de acero inoxidable	pieza	1 0000	37,449.23	TRENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PEGOS 23/100 M.N.	\$ 37,449.23
DOP-319	Sum y col de puerta de tambor de intercomunicación con acabado Formica de incluye bastidor y marco de madera de 0.80 a 1.00*altura de 2.00 hasta 2.15m. , incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	pza	1 0000	9,156.88	NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PEGOS 68/100 M.N.	\$ 9,156.88
<b>PEDILUVIO URGENCIAS</b>						
<b>ALBAÑILERIA Y ACABADOS</b>						
DOP-320	Desconexión y desmontaje de mueble de baño (wc o lavabo) con recuperación para reinstalarse provisionalmente , hasta instalación de muebles definitivos, incluye mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	1 0000	390.58	TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 58/100 M.N.	\$ 390.58
DOP-321	Desmonte de herrajería sin recuperación, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	2,4000	194.16	CIENTO CUATRO PESOS 16/100 M.N.	\$ 249.98
DOP-322	Demolición de piso de loseta cerámica raspando firme para quitar adhesivo de firme de concreto con espesor promedio de 8 cm para recibir piso nuevo, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	4,2600	51.36	CINCUENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.	\$ 219.82
DOP-323	Afina y compactación de terreno natural para desplante de colado de piso de concreto, incluye: mano de obra, herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m2	4,2800	58.28	CINCUENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.	\$ 249.44
DOP-324	Firme de concreto F'c=150 Kg/cm² de 6cm de espesor incluye materiales, mano de obra, herramienta, acarreo de materiales hacia interior de Unidad Médica en volúmenes pequeños. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	4,2800	252.74	DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N.	\$ 1,081.73

 <b>Guadalajara</b>	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16</b>		<b>DOCUMENTO</b> <b>DOC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		<b>FECHA DE INICIO:</b> 19 de septiembre de 2016 <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 15 de diciembre de 2018 <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 850N <b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 de agosto de 2016		
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:</b> ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-325	Demolición de azulejo en zonas de atención médica; incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	27.8400	55.49	CINCUENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.	\$ 1,544.84
DOP-326	Ranura en muro de ladrillo cortando con grillo el trazo de la ranura para posteriormente con cincel hacer ranura confinada. Incluye acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	6.0000	27.33	VEINTISIETE PESOS 33/100 M.N.	\$ 163.98
DOP-327	Recibir manguera o tubería en ranura con sapeso de mortero cemento arena 1:3. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	6.0000	32.84	TREINTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.	\$ 197.04
DOP-328	Demolición de aplastado con espesor promedio de 2.5cm, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	27.8400	36.86	TREINTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N.	\$ 1,081.66
DOP-329	Aplastado con mortero cemento arena de río con espesor promedio de 2cm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	27.8400	204.35	DOSCIENTOS CUATRO PESOS 35/100 M.N.	\$ 5,689.10
DOP-330	Reparación de aplastado en bóveda incluye: Retiro de aplastado dañado en vigas metálicas, cepillado para limpieza de viga, colocación de metal desplegado en un ancho de 0.15 a 0.20 cm y aplastado nuevo con mortero cemento arena 1:5 similar al existente en un ancho de 0.15 a 0.20 cm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	4.0000	146.66	CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.	\$ 587.52



 <p>Estado de Jalisco</p>	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b> 19 de septiembre de 2016	<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 15 de diciembre de 2016	
	<b>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</b>		<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 65DN	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 de agosto de 2016	
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> <b>CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA:</b> <b>ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ</b>		


**FGOSA Q. COU**

**CÁTALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-331	Pintura vinílica VINIMEX de COMEX o VINIHOGAR de SHERWIN WILLIAMS en muros aplastados de mezcla apilado o pulido, trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, sellado andamios y acarreo de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	4.2800	80.74	OCHENTA PESOS 74/100 M.N.	\$ 345.57
DOP-332	Suministro y colocación de azulejo PARK AVENUE marca DALTILE color blanco 30*45 cm asentado con PEGAZULEJO junteado con junteador incluye cortes rectos, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	27.8400	500.66	QUINIENTOS PESOS 88/100 M.N.	\$ 13,999.10
DOP-333	Recortes y resaqueos en piso o azulejo para salida hidráulica, sanitaria o eléctrica, solo mano de obra	pieza	15.0000	65.52	SESENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.	\$ 982.80
DOP-334	Suministro y colocación de Piso PARK AVENUE color blanco marca DALTILE de 45*45 cm, asentado con pegapiso junteado con junteador incluye cortes rectos, materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	4.2800	431.66	CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 88/100 M.N.	\$ 1,848.38
DOP-335	S y C jabonera Marca Kimberly Clark incluye accesorios de fijación, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	1.0000	457.10	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N.	\$ 457.10
DOP-336	Carga a mano y acarreo en camión de volteo en cantidades máxima de 6 m3 de material producto de excavación y/o escombro de demolición, incluye mano de obra, herramienta y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3	4.0000	175.51	CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N.	\$ 702.04






 <b>Guadalajara</b>	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUH-SAL-AD-108-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b> 19 de septiembre de 2016 <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 15 de diciembre de 2016 <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 95 DÍAS <b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 de agosto de 2016		
	<b>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MÉDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA DE:</b>		
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> <b>CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.</b>		<b>ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ</b>		

**FGÓSC @ ODU**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-337	Limpieza gruesa general al final de la obra por m2 de construcción. Incluye: acopio de sobantes y basura al exterior de la obra para su retiro posterior. Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	4 2800	19.25	Diecinueve pesos 25/100 M.N.	\$ 82.59
<b>INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA</b>						
DOP-339	Suministro y colocación de tubo PVC 4" blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	10 0000	128.13	CIENTO VEINTOCHO PESOS 13/100 M.N.	\$ 1,281.30
DOP-339	Suministro y colocación de tubo PVC 2" blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	4 0000	71.17	SETENTA Y UN PESOS 17/100 M.N.	\$ 284.68
DOP-340	Suministro y colocación de codo PVC 4" 90 blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	1 0000	199.60	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.	\$ 199.60
DOP-341	Suministro y colocación de codo PVC 2" 90 blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	4 0000	104.55	CIENTO CUATRO PESOS 55/100 M.N.	\$ 418.20
DOP-342	Suministro y colocación de Tee PVC 4" 4 blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	3 0000	222.93	DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 93/100 M.N.	\$ 668.79
DOP-343	Suministro y colocación de Tapa de inserción PVC 4" blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	1 0000	74.09	SETENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.	\$ 74.09



<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-4UN-SAL-AD-108-18</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO: 19 de septiembre de 2016		
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre de 2016		
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 días FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de agosto de 2016		
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-344	Suministro y colocación de Coladera césarol PVC 2"blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	3 0000	153.48	CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N.	\$ 460.44
DOP-345	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	6 0000	32.43	TREINTA Y DOS PESOS 43/100 M.N.	\$ 194.66
DOP-346	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 3/4", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	6 0000	44.42	CUARENTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N.	\$ 266.52
DOP-347	Suministro y colocación de codo CPVC RD 13.5 1/2"90, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	5 0000	11.93	ONCE PESOS 93/100 M.N.	\$ 59.65
DOP-348	Suministro y colocación de adaptador macho CPVC CTS1 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	9 0000	12.09	DOCE PESOS 09/100 M.N.	\$ 108.81
DOP-349	Suministro y colocación de Tee cementar CPVC CTS 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	2 0000	12.27	DOCE PESOS 27/100 M.N.	\$ 24.54
DOP-350	Suministro y colocación de codo CPVC RD 13.5 3/4"90, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	5 0000	16.94	DECEISEIS PESOS 94/100 M.N.	\$ 84.70
DOP-351	Suministro y colocación de Tee cementar CPVC CTS 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	6 0000	16.03	DECIOCHO PESOS 03/100 M.N.	\$ 108.18



MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-18

DOCUMENTO  
DOC. 11

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 18 de septiembre de 2016  
FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre de 2016  
PLAZO DE EJECUCIÓN: 88DN  
FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de agosto de 2018

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:  
CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

FG&SC Q&O&U

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-352	Suministro y colocación de Reducción Bushing espt'cm CPVC CTS 3/4"x2", incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	8.0000	20.73	VEINTE PESOS 73/100 M.N.	\$ 165.84
DOP-353	Suministro y colocación de codo Galvanizado cad 40 1/2"x20, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	9.0000	17.02	DIECISIETE PESOS 02/100 M.N.	\$ 153.18
DOP-354	Suministro y colocación de llave angular sin contratuerca Línea Clásica, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	2.0000	90.83	NOVENTA PESOS 63/100 M.N.	\$ 181.26
DOP-355	Suministro y colocación de Pipe Galvanizado cad 40 1/2"x3", incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	9.0000	31.45	TREINTA Y UN PESOS 45/100 M.N.	\$ 283.05
DOP-356	Suministro y colocación de manguera acero inoxidable LL Urrea para lavado, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	2.0000	79.63	SETENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N.	\$ 159.26
DOP-357	Sum de fregadero de acero inoxidable con escuridero incl contra de canasta, llave mezcladora, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	1.0000	5,406.29	CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 28/100 M.N.	\$ 5,406.29
DOP-358	Sum de vertedero de F&G 41*141cm esmaltado incluye contrarejilla oleo y llave de nariz, chapeton cromado VERTEDERO CINSA, LAMINA ESMALTADA, INCLUYE BASE DE MATERIAL. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	1.0000	1,307.61	UN MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 61/100 M.N.	\$ 1,307.61
DOP-359	Suministro y colocación de llaves de empollar. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	2.0000	920.65	NOVECIENTOS VEINTE PESOS 55/100 M.N.	\$ 1,841.10



MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-18

DOCUMENTO  
DOC. 11

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 19 de septiembre de 2018  
FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre de 2018  
PLAZO DE EJECUCIÓN: 88D4  
FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de agosto de 2018

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:  
CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.



NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ



CATALOGO DE CONCEPTOS



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$ CON NÚMERO)	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-360	Suministro y colocación de regadera de teléfono. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	2.0000	1.425.15	UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 15/100 M.N.	\$ 2,850.30
DOP-361	<b>INSTALACION ELÉCTRICA</b> Revisión de circuitos eléctricos, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	5.0000	104.18	CIENTO CUATRO PESOS 18/100 M.N.	\$ 520.80
DOP-362	Retiro de cableado existente en unidad médica, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	5.0000	218.42	DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 42/100 M.N.	\$ 1,092.10
DOP-363	Desmonte de luminarias existentes, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	3.0000	218.42	DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 42/100 M.N.	\$ 655.26
DOP-364	Salida de eléctrica con tubo poliducto naranja con cable calibre 12 y 10 marca CONDUMEX en distancias de hasta 8 m., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	5.0000	515.46	QUINIENTOS QUINCE PESOS 46/100 M.N.	\$ 2,577.30
DOP-365	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x14w con difusor de acrílico envolverte reina virgen para sobreponer. Dimensiones: 21x122x7cm	pza	2.0000	918.27	NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 27/100 M.N.	\$ 1,832.54
DOP-366	<b>HERRERÍA, ALUMINIO, PUERTAS Y VENTANAS</b> Sum y colocación de cancelería de aluminio anodizado. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	2.4000	2,943.74	DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 74/100 M.N.	\$ 7,064.98
	<b>FARMACIA</b>					\$
	<b>ALBAÑILERÍA Y ACABADOS</b>					\$

	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>	
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>					
	<b>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA GENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b> 19 de septiembre de 2016 <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 15 de diciembre de 2016 <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 68DN <b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 de agosto de 2016			
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> <b>CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.</b>		<b>ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ</b>			

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-367	Movimiento de mobiliario y equipo medido por m <sup>2</sup> de área de trabajo intervenida para trabajos de albañilería y/o instalaciones, protección de equipos y productos con plástico negro, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	10.6000	59.25	CINCUENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.	\$ 622.13
DOP-368	Protección de mobiliario y/o equipo con dimensiones promedio de 1.00*2.5*0.60 con plástico negro calibre 600 envolviendo el objeto y fijando el plástico con cinta gris industrial. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	8.0000	269.19	DOSCIENTOS NUEVE PESOS 19/100 M.N.	\$ 1,673.52
DOP-369	Desmonte de herrera sin recuperación, incluye acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	1.2800	104.16	CIENTO CUATRO PESOS 16/100 M.N.	\$ 131.24
DOP-370	Demolición de piso de loseta cerámica raspando firme para quitar adhesivo de firme de concreto con espesor promedio de 3 cm para recibir piso nuevo, incluye acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	10.5000	51.36	CINCUENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.	\$ 539.28
DOP-371	Demolición de azulejo en zonas de atención médica, incluye acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	35.0000	55.48	CINCUENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N.	\$ 1,942.15
DOP-372	Ranura en muro de ladrillo cortando con grillo el trazo de la ranura para posteriormente con cancel hacer ranura cortinada, incluye acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	6.0000	27.33	VEINTISIETE PESOS 33/100 M.N.	\$ 163.98
DOP-373	Recibir manguera o tubería en ranura con raspeo de mortero cemento arena 1:3, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	6.0000	32.84	TREINTÁ Y DOS PESOS 84/100 M.N.	\$ 197.04





	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUH-SAL-AD-106-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b> 18 de septiembre de 2016 <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 15 de diciembre de 2016 <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 98DÍAS <b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 de agosto de 2016		
	<b>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MÉDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</b>		<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> <b>CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.</b>		
		<b>ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ</b>			

**CATALOGO DE CONCEPTOS**



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-374	Reparación de aplanado en bóveda incluye: Retiro de aplanado dañado en vigas metálicas, cepillado para limpieza de viga, colocación de metal de aplanado en un ancho de 0.15 a 0.20 cm y aplanado nuevo con mortero.	mi	15.0000	146.68	CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N.	\$ 2,203.20
DOP-375	Demolición de aplanado con espesor promedio de 2.5cm, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	35.0000	38.86	TREINTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N.	\$ 1,360.10
DOP-376	Aplanado con mortero cemento arena de río con espesor promedio de 2cm, incluye: materiales, mano de obra, herramientas, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	35.0000	204.95	DOSCIENTOS CUATRO PESOS 95/100 M.N.	\$ 7,152.25
DOP-377	Piso Porcelánico, pulido, microsellado, rectificado para alto tráfico, Marca Caeset, asentado con pegajoso juntas con juntasedor incluye cortes rectos, materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	10.5000	681.99	SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 99/100 M.N.	\$ 7,160.90
DOP-378	Suministro y colocación de azulejo PARK AVENUE marca DALTILE color blanco 30*45 cm asentado con PEGAZULEJO juntas con juntasedor incluye cortes rectos, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	35.0000	500.65	QUINIENTOS PESOS 65/100 M.N.	\$ 17,522.75
DOP-379	Muro de soga (14 cm) hecho de block sólido de cemento asentado con mortero cemento arena de río proporción 1:3 con alturas máximas de 2.40m alineado y plomeado, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	1.7600	323.80	TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 80/100 M.N.	\$ 407.99



 Gobierno de Jalisco <b>Guadalajara</b>	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-18</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>	
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>					
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, C.O.L. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		FECHA DE INICIO: 19 de septiembre de 2016 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre de 2016 PLAZO DE EJECUCIÓN: 88DN FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de agosto de 2016			
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE: ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 			

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-380	Pintura vinílica VINIMEX de COMEX o VINIHOGAR de SHERRWIN WILLIAMS en muros aplanados de mezcla apañado o pulido, trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, sellado, andamios y acarreo de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	10 5000	80.74	OCHENTA PESOS 74/100 M.N.	\$ 847.77
DOP-381	Carga a mano y acarreo en camión de volteo en cantidades máximo de 6 m3 de material producto de excavación y/o escombro de demolición, incluye: mano de obra, herramienta y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3	6 0000	175.51	CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N.	\$ 1,053.06
DOP-382	Limpieza gruesa general al final de la obra por m2 de construcción, incluye: acopio de sobrantes y basuras al exterior de la obra para su retiro posterior. Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	10 5000	19.25	DECIINUEVE PESOS 29/100 M.N.	\$ 202.13
DOP-383	<b>LINTERNILLA FARMACIA</b> Demolición de bóveda de cuña en interior de centro de salud para apertura de linternilla, previa localización de viguerías y apoyos, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.9000	189.76	CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N.	\$ 170.78
DOP-384	Limpieza, cepillado con cepillo de alambre y preparación para recibir pintura anticorrosiva en viga metálica de hasta 60kg de peralte, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	1 0000	41.38	CUARENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.	\$ 41.38
DOP-385	Castillo de concreto F'c=250 kg/cm2, 1 m a =3/4, con sección de 14 x 15 cm, armada con armex 12*12*4, incluye: armado, colado, curado, vibración común, desmoldado, trastes, enras de varillas con	ml	2 0000	222.83	DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 83/100 M.N.	\$ 445.66

	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUH-SAL-AD-108-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>	
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>					
	<b>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b> 19 de septiembre de 2016 <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 18 de diciembre de 2016 <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 94DN <b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 de agosto de 2016			
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> <b>CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.</b>		<b>ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ</b>	<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b> 		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-385	Muto de soga (14 cm) hecho de block sólido de cemento asentado con mortero cemento arena de río proporción 1:3 con alturas máximas de 2.40m alineado y plomeado, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarrees al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	3 2400	323.80	TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 80/100 M.N.	\$ 1,049.11
DOP-387	Disco de concreto f=250 kg/cm2, t.m.a.=3/4, con sección de 14 x 15 cms., armada con armex 12*12*4, incluye: armado, colado, curado, vibrado, cimbra común, descimbria, traspases, cruces de varillas con elementos transversales, desperdicios, mano de obra, herramienta y acarreo de materiales al sitio de su utilización, a cualquier altura, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarrees al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	2 7000	239.16	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N.	\$ 645.79
DOP-388	Cubierta con bóveda de caña, acabado común, de ladrillo de lama de la región 5.0*11.0*22.0 cm asentado con mortero cemento-cal-arena de río 1:3:12, lechadeado con cemento gris. Incluye acarreo de materiales al sitio de su utilización, a cualquier nivel, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarrees al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	1 0000	505.95	QUINIENTOS SEIS PESOS 05/100 M.N.	\$ 505.95
DOP-389	Aplanado con mortero cemento arena de río con espesor promedio de 2cm, incluye materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	2 5000	204.35	DOSCIENTOS CUATRO PESOS 35/100 M.N.	\$ 510.88
DOP-390	Pintura vinílica VINIMEX de COMEX o VINIHOGAR de SHERWIN WILLIAMS en murce aplanados de mezcla apalillado o pulido, trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, sellado, andamios y acarreo de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarrees al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	8 0000	80.74	OCHENTA PESOS 74/100 M.N.	\$ 645.92

VENTANA LINTERNILLA



**MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**CONTRATO: DOP-REM-MUN-SAL-AD-108-18**

**DOCUMENTO  
DOC. 11**

**DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:**

REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.



FECHA DE INICIO: 19 de septiembre de 2018  
 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre de 2018  
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 86DN  
 FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de agosto de 2018

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:  
CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:  
ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  


**CATALOGO DE CONCEPTOS**



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$ CON NÚMERO)	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-391	Suministro, habilitado y armado de perfil tubular comercial para puertas y cancelas, incluye: bisagras, herrajes, soldaduras, primer anticorrosivo, fetes, gastos de taller, materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación.	kg	25.0000	61.84	SESENTA Y UN PESOS 64/100 M.N.	\$ 1,546.00
DOP-392	Colocación de herrería haciendo abriendo muro y/o castillo para anclaje recibo con mortero cemento arena 1:3, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, mano de obra, nivelado y plomeado. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.5000	212.97	DOSCIENTOS DOCE PESOS 97/100 M.N.	\$ 106.49
DOP-393	Pintura esmalte Rekor Comax en herrería por m <sup>2</sup> de proyección, trabajo terminado, incl. limpieza y preparación de la superficie, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.6000	91.26	NOVENTA Y UN PESOS 26/100 M.N.	\$ 54.76
DOP-394	Suministro y colocación de cristal flotado 6mm. de espesor, incl. vinil, cortes, desperdicios y acarreo de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.6000	166.25	CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.	\$ 99.75
DOP-395	<b>INSTALACION ELÉCTRICA</b> Revisión de circuitos eléctricos, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	5.0000	104.16	CIENTO CUATRO PESOS 16/100 M.N.	\$ 520.80
DOP-396	Retiro de cableado existente en unidad médica, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	5.0000	218.42	DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 42/100 M.N.	\$ 1,092.10
DOP-397	Desmonte de luminarias existentes, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	3.0000	218.42	DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 42/100 M.N.	\$ 655.26

	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:			FECHA DE INICIO: 19 de septiembre de 2016	
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MÉDICA BENITO JUÁREZ, CGL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.			FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre de 2016	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.			PLAZO DE EJECUCIÓN: 350 DIAS FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de agosto de 2016	
			ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-398	Salida de eléctrica con tubo poliducto naranja con cable calibre 12 y 10 marca CONDUMEX en distancias de hasta 8 m. incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	5.0000	515.46	QUINIENTOS QUINCE PESOS 49/100 M.N.	\$ 2,577.30
DOP-399	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x28w con difusor de acrílico envolvente resina virgen para sobreponer. Dimensiones: 21x122x7cm	pza	1.0000	967.63	NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N.	\$ 967.63
DOP-400	SyC tablero control QO-8 Square-D o sim., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	1.0000	2,066.09	DOS MIL SESENTA Y OCHO PESOS 09/100 M.N.	\$ 2,066.09
DOP-401	Salida de antena para televisión teléfono, y/o voz y datos, con poliducto de 1" y guía de alambre de alambre galvanizado en distancias de hasta 8 m. incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	1.0000	388.12	TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.	\$ 388.12
DOP-402	Suministro, armado y colocación de luminaria Luminarias fluorescentes 2x28w hermética a prueba de polvo y humedad con difusor de policarbonato resistente a vandalismo para sobreponer / suspender. Dimensiones: 14x122x12cm	pza	2.0000	1,943.44	UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N.	\$ 3,886.88
DOP-403	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x14w con difusor de acrílico envolvente resina virgen para sobreponer. Dimensiones: 21x122x7cm	pza	1.0000	916.27	NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 27/100 M.N.	\$ 916.27
DOP-404	<b>HERRERÍA, ALUMINIO, PUERTAS Y VENTANAS</b> Suministro y colocación de puerta corrediza de aluminio anodizado natural con un fijo de 1.07 y corrediza de 1.07 con cristal de 6mm. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	1.0000	13,223.26	TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 25/100 M.N.	\$ 13,223.26
DOP-405	Suministro, habilitado y armado de perfil tubular comercial para puertas y cancelas, incluye: bisagras, herrajes, soldadura, primer anticorrosivo, lletes, gastos de taller, materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación.	kg	80.0000	61.84	SESENTA Y UN PESOS 54/100 M.N.	\$ 4,947.20



	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b> 19 de septiembre de 2016	<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 15 de diciembre de 2016	
	<b>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</b>		<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 89D9	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 de agosto de 2016	
<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> <b>CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.</b>		<b>ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ</b>			

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-406	Colocación de herrera haciendo abriendo muro y/o castillo para anclaje recibido con mortero cemento arena 1:3, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, maniobras, nivelado y plomeado. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	2.3000	212.97	DOSCIENTOS DOCE PESOS 97/100 M.N.	\$ 489.83
DOP-407	Pintura esmalte Rekor Comex en herrería por m² de proyección, trabajo terminado, incl. limpieza y preparación de la superficie, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sibo de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	20.0000	91.26	NOVENTA Y UN PESOS 26/100 M.N.	\$ 1,825.20
<b>RPBI, OXIGENO Y BODEGA</b>						
<b>ALBAÑILERÍA Y ACABADOS</b>						
DOP-408	Corte con disco en pavimento de alfáto, en cortes no mayores a 20 ml incluye: trazo, fletes, maniobras, equipo herramienta, agua.	ml	12.0000	14.32	CATORCE PESOS 32/100 M.N.	\$ 171.84
DOP-409	Demolición de Piso de concreto con espesor promedio de 10 cm, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	4.0000	36.62	TRENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N.	\$ 146.48
DOP-410	Excavación manual en cepas para desplante de muro de tesón a profundidades no mayores a 0.50m, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3	2.0000	151.82	CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 82/100 M.N.	\$ 303.64
DOP-411	Afino y compactación de terreno natural para desplante de colado de pied de concreto, incluye mano de obra, herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	4.0000	58.26	CINCUENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.	\$ 233.12
DOP-412	Carga a mano y acarreo en camión de volteo en cantidades máximo de 6 m3 de material producto de excavación y/o escombro de demolición, incluye: mano de obra, herramienta y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3	6.0000	175.51	CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N.	\$ 1,053.06



MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-18

DOCUMENTO  
DOC. 11

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 19 de septiembre de 2018  
FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre de 2018  
PLAZO DE EJECUCIÓN: 95DN  
FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de agosto de 2018



RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:  
CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  


CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-413	Muro de block o ladrillo con espesor de 28 cms asentado con mortero cemento-arena de río 1:3 en pequeñas áreas y terminados en desnivel para rampas; incluye: materiales, mano de obra, herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	4.0000	539.99	QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.	\$ 2,159.96
DOP-414	Castillo de concreto f'c=250 kg/cm2, f.m.a.=3/4, con sección de 14 x 15 cms., armada con armaz 12*12*4, incluye: armado, colado, curado, vibrado, cimbra común, desdimbra, traslapes, cruces de varillas con elementos transversales, desperdicios, mano de obra, herramienta y acarreo de materiales al sitio de su utilización, a cualquier altura, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarrees al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	4.0000	222.83	DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 83/100 M.N.	\$ 891.32
DOP-415	Muro de soga (14 cm) hecho de block sólido de cemento asentado con mortero cemento arena de río proporción 1:3 con alturas máximas de 2.40m alineado y plomeado, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarrees al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	8.0000	323.80	TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 80/100 M.N.	\$ 2,590.40
DOP-416	Dala de concreto f'c=250 kg/cm2, f.m.a.=3/4, con sección de 14 x 15 cms., armada con armaz 12*12*4, incluye: armado, colado, curado, vibrado, cimbra común, desdimbra, traslapes, cruces de varillas con elementos transversales, desperdicios, mano de obra, herramienta y acarreo de materiales al sitio de su utilización, a cualquier altura, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarrees al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	12.0000	239.18	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N.	\$ 2,870.16
DOP-417	Suministro, colocación y nivelación de viga IPS. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	kg	61.0000	73.18	SETENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N.	\$ 5,027.58



 <b>Guadalajara</b>	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-18</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO:	19 de septiembre de 2018	
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2018	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN:	180 DN	
		FECHA DE PRESENTACIÓN:	30 de agosto de 2018	<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b> ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 	

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$ CON NÚMERO)	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-418	Cubierta con bóveda de cuña, acabado común, de ladrillo de lama de la región 5.0*11.0*22.0 cm asentado con mortero cemento-cal-arena de r/o 1:3:12, lechadeado con cemento gris. Incluye acarreo de materiales al sitio de su utilización, a cualquier nivel, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	10.0000	506.96	QUINIENTOS SEIS PESOS 96/100 M.N.	\$ 5,069.50
DOP-419	Hormigón en azotea sobre bóveda nueva, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	10.0000	153.45	CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 45/100 M.N.	\$ 1,534.50
DOP-420	Lechada sobre hormigón con impermeabilizante Integra I en proporción de 2 kg de impermeabilizante por 50 kg de cemento, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	160.3300	49.33	CUARENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N.	\$ 7,909.08
DOP-421	Sistema prefabricado elaborado con asfalto modificado con estireno butadieno (SBA de 180g/m <sup>2</sup> ) y polietileno atáctico (APP de 180gr m <sup>2</sup> ) reforzado internamente con una membrana de poliéster de alta resistencia, colocándose con llana directa para formar un manto hermético al paso del agua, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación.	m2	160.3300	165.30	CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N.	\$ 26,502.55
DOP-422	Piso de concreto F'c=150 Kg/cm <sup>2</sup> 10 cm de espesor acabado pulido o escobrado en terminados en desnivel para rampas, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	4.0000	368.96	TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.	\$ 1,475.84
DOP-423	Enladrillado en azotea asentado c/mortero cemento-arena proporción 1:5, junteado y lechadeado, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación.	m2	100.3300	224.95	DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 95/100 M.N.	\$ 30,066.23
DOP-424	Zavaleta de medio ladrillo de azofes, asentado y junteado con mortero cemento arena 1:3, y lechadeado con lechada cemento agua impermeabilizante integral a razón de 2 kg por saco de cemento, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación.	ml	100.0000	81.34	OCHENTA Y UN PESOS 34/100 M.N.	\$ 8,134.00



MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO  
DOC. 11

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 18 de septiembre de 2016  
FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre de 2016  
PLAZO DE EJECUCIÓN: 66DN  
FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de agosto de 2016


RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:  
CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-425	Aplanado con mortero cemento arena de río con espesor promedio de 2cm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	25.0000	204.35	DOSCIENTOS CUATRO PESOS 35/100 M.N.	\$ 5,108.75
DOP-426	Aplanado en bóveda con mortero cemento arena de río con espesor promedio de 4cm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	10.0000	224.27	DOSCIENTOS VENTICUATRO PESOS 27/100 M.N.	\$ 2,242.70
DOP-427	Pintura vinílica VINIMEX de COMEX o VINIHOAR de SHERWIN WILLIAMS en muros aplanados de mezcla apalillado o pulido, trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, sellado, andamios y acarreo de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	20.0000	80.74	OCHENTA PESOS 74/100 M.N.	\$ 1,614.80
DOP-428	Limpieza gruesa general al final de la obra por m2 de construcción. Incluye: acopio de sobrantes y basura al exterior de la obra para su retiro posterior. Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	12.0000	19.25	DIECINUEVE PESOS 25/100 M.N.	\$ 231.00
<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>						
DOP-429	Salida de eléctrica con tubo poliducto naranja con cable calibre 12 y 10 marca CONDUMEX en distancias de hasta 8 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	9.0000	515.46	QUINIENTOS QUINCE PESOS 46/100 M.N.	\$ 4,639.14
DOP-430	Suministro, armado y colocación de luminaria Luminarias fluorescentes 2x28w hermética a prueba de polvo y humedad con difusor de policarbonato resistente a vandalismo para sobreponer / susuperder. Dimensiones: 14x122x12cm	pza	1.0000	1,843.44	UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N.	\$ 1,843.44
DOP-431	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x14w con difusor de acrílico envolvente resina virgen para sobreponer. Dimensiones: 21x122x7cm	pza	2.0000	916.27	NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 27/100 M.N.	\$ 1,832.54
<b>INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA</b>						


 <b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16</b>		<b>DOCUMENTO</b> DOC. 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO: 19 de septiembre de 2016 FECHA DE TERMINACIÓN: 16 de diciembre de 2016 PLAZO DE EJECUCIÓN: 83D FECHA DE PRESENTACIÓN: 09 de agosto de 2016	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE: ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	



**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-432	Suministro y colocación de tubo PVC 4" blanco de norma sanitario, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	10 0000	128.13	CIENTO VEINTIOCHO PESOS 13/100 M.N.	\$ 1,281.30
DOP-433	Suministro y colocación de tubo PVC 2" blanco de norma sanitario, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	4 0000	71.17	SETENTA Y UN PESOS 17/100 M.N.	\$ 284.68
DOP-434	Suministro y colocación de codo PVC 4" x 90 blanco de norma sanitario, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	1 0000	189.80	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.	\$ 189.80
DOP-435	Suministro y colocación de codo PVC 2" x 90 blanco de norma sanitario, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación.	pza	4 0000	104.55	CIENTO CUATRO PESOS 55/100 M.N.	\$ 418.20
DOP-436	Suministro y colocación de Tee PVC 4" x 4 blanco de norma sanitario, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	3 0000	222.93	DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 93/100 M.N.	\$ 668.79
DOP-437	Suministro y colocación de Tapa de inserción PVC 4" blanco de norma sanitario, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	1 0000	74.09	SETENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.	\$ 74.09
DOP-438	Suministro y colocación de Coladera c&eacute;spol PVC 2" blanco de norma sanitario, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	3 0000	153.48	CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N.	\$ 460.44





MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REN-MUN-GAL-AD-108-18

DOCUMENTO  
DOC. 11

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

FECHA DE INICIO: 19 de septiembre de 2018  
FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre de 2018  
PLAZO DE EJECUCIÓN: 86DÍAS  
FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de agosto de 2018


RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:  
CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

ING. MEL ESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ



CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (N) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-436	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 W", incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	6 0000	32.43	TREINTA Y DOS PESOS 43/100 M.N	\$ 194.58
DOP-440	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 W", incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	6 0000	44.42	CUARENTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N	\$ 266.52
DOP-441	Suministro y colocación de llave angular sin contratuerca Unión Clásica, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	2 0000	90.63	NOVENTA PESOS 63/100 M.N	\$ 181.26
DOP-442	Suministro y colocación de manguera acero inoxidable 1.1. Unión para lavabo, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	2 0000	79.63	SETENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N	\$ 159.26
DOP-443	Sum de fregadero de acero inoxidable non escuradero incl contra de canasta, llave mezcladora, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	1 0000	5,406.29	CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 29/100 M.N	\$ 5,406.29
DOP-444	Sum de vertedero de FOGO 41*41cm esmaltado incluye contrarrejilla céspeo y llave de nariz chapetón cromados VERTEDERO CINSA, LAMINA ESMALTADA, INCLUYE BASE DE MATERIAL. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	1 0000	1,307.61	UN MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 61/100 M.N	\$ 1,307.61
DOP-445	Suministro y colocación de llaves de empotrar. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	jgo	2 0000	920.55	NOVECIENTOS VEINTE PESOS 55/100 M.N	\$ 1,841.10

 <p>Municipio de Guadalajara</p>	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-18</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>		FECHA DE INICIO: 19 de septiembre de 2016 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre de 2016 PLAZO DE EJECUCIÓN: 86DN FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de agosto de 2016	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.		ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		

**CÁTALOGO DE CONCEPTOS**


CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-446	Suministro y colocación de regadera de teléfono. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	2 0000	1,425.15	UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 16/100 M.N.	\$ 2,850.30
DOP-447	Suministro, colocación y conexiones eléctricas e hidráulicas de CALENTADOR ELECTRICO Ø LTS. 127 V. RHEEM. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	1 0000	4,241.33	CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.	\$ 4,241.33
DOP-448	Suministro, colocación y conexiones de CALENTADOR SOLAR Ø TUBOS CAP. 84.2 PERSONAS NOVASOL.	pza	1 0000	4,611.24	CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 24/100 M.N.	\$ 4,611.24
DOP-449	Suministro, habilitado y armado de perfil tubular comercial para puertas y cancelas, incluye: bisagras, herrajes, soldadura, primer anticorrosivo, fletes, gastos de taller, materiales, mano de obra, herramienta y los acarreas al sitio de su colocación.	kg	120.0000	61.84	SESENTA Y UN PESOS 34/100 M.N.	\$ 7,420.80
DOP-450	Colocación de herrera haciendo abriendo muro y/o castillo para anclaje recobido con mortero cemento arena 1:3, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, mano de obra, nivelado y pionesado. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	4 3000	212.97	DOSCIENTOS DOCE PESOS 97/100 M.N.	\$ 915.77
DOP-451	Pintura esmalte Rekor Comex en herrera por m² de proyección, trabajo terminado, incl. limpieza y preparación de la superficie, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreas al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	20.0000	91.26	NOVENTA Y UN PESOS 28/100 M.N.	\$ 1,825.20
DOP-452	<b>FUMIGACIONES</b> Fumigación anti-termitas en una superficie aproximada de 160 m2.	lote	1 0000	13,461.65	TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 65/100 M.N.	\$ 13,461.65
DOP-453	<b>SISTEMA DE OXÍGENO</b> Suministro e instalación de red de distribución de oxígeno medicinal para 5 camas y red de distribución, incluye equipos, materiales, mano de obra de instalaciones y de obra civil en ranuras, resanes y repeticiones de acabados. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad. (véase anexo)	lote	1 0000	83,828.88	OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 93/100 M.N.	\$ 83,828.88
	<b>VOZ Y DATOS</b>					\$

 <b>Guadalajara</b>	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUJN-SAL-AD-108-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b> 12 de septiembre de 2016 <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 15 de diciembre de 2016 <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 88DN <b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 de agosto de 2016		
	<b>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENTO JUAREZ COL POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</b>		<b>ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ</b>		
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> <b>CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b> 		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-454	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 SALIDAS PARA DATOS, 2 SALIDAS PARA VIDEO VIGILANCIA. INCLUYE: DISEÑO E INSTALACION DE ACUERDO A LA TIAVEIT 569 Y 606. PRUEBAS REALIZADAS COMO INDICA LA TCB/67, MEMORIA TECNICA INTERACTIVA Y CERTIFICACION POR FABRICANTE COMMSCOPE BY SYSTMIX, CABLE UTP GIGASPEED XL CAT 6 GRIS MARCA SYSTMIX, JACK MODULAR RJ45 GIGASPEED CAT 6 MARCA SYSTMIX, CABLE DE PARCHEO GIGASPEED DE 3, 5, 7 Y 10 FT MARCA SYSTMIX, MANO DE OBRA, PRUEBAS, CONEXION, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. "NO INCLUYE INFRAESTRUCTURA, ESTO QUEDA A CARGO DE LA CONSTRUCTORA. EL DISEÑO SERA VALIDADO POR NUESTRA EMPRESA CONFORME A NORMATIVA ELAVIA 969"	lote	1,0000	35,006.37	TRENTA Y CINCO MIL CINCO PESOS 37/100 M.N.	\$ 35,006.37
DOP-455	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH DE 24 PUERTOS PoE MARCA CISCO MOD. WS-C2960X-24PS-L PARA ADMINISTRACION DE VLAN Y LISTAS DE ACCESO DE ACUERDO A LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DEL AREA DE TI INCLUYE: FIJACION DEL MISMO EN RACK O GABINETE, CONEXION, CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DEL MISMO. "NO INCLUYE INFRAESTRUCTURA, ESTO QUEDA A CARGO DE LA CONSTRUCTORA. EL DISEÑO SERA VALIDADO POR NUESTRA EMPRESA"	lote	1,0000	45,488.63	CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N.	\$ 45,488.63
DOP-456	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SISTEMA CCTV MARCA HIKVISION INCLUYE: UNA CAMARA IP TIPO DOMO MARCA HIKVISION Y UNA TIPO CAJA DE LA MISMA MARCA, GRABADOR DE 4 CANALES, MONITOR MARCA SAMSUNG DE 24", FUENTE DE PODER MARCA HIKVISION, DISCO DURO DE 4 TB. INCLUYE: MANO DE OBRA, PRUEBAS, CONEXION, FIJACION DE CAMARAS, MEMORIA TECNICA Y CAPACITACION PARA MANEJO DE SISTEMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. "NO INCLUYE INFRAESTRUCTURA, ESTO QUEDA A CARGO DE LA CONSTRUCTORA. EL DISEÑO SERA VALIDADO POR NUESTRA EMPRESA"	lote	1,0000	29,956.90	VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.	\$ 29,956.90
DOP-457	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO CON LECTOR DE HUELLA DACTILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, PRUEBAS, CONEXION DE EQUIPO, MEMORIA TECNICA Y CAPACITACION PARA MANEJO DE SISTEMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. "NO INCLUYE INFRAESTRUCTURA, ESTO QUEDA A CARGO DE LA CONSTRUCTORA. EL DISEÑO SERA VALIDADO POR NUESTRA EMPRESA"	lote	1,0000	9,758.31	NOVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N.	\$ 9,758.31



 Gobierno del Estado de Jalisco <b>Guadalajara</b>	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-18</b>		DOCUMENTO DOC. 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO:	18 de septiembre de 2016	
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		FECHA DE TERMINACIÓN:	16 de diciembre de 2016	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: C-CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN:	85DÍAS	
		FECHA DE PRESENTACIÓN:	30 de agosto de 2016	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE: <b>ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ</b>	

FGAÖSQ @CÖU

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-456	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY) CON UNA CAPACIDAD DE 1.5 KVA MARCA APC O SIMILAR PARA RESPALDO Y PROTECCION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES EN SITE. INCLUYE: INSTALACION, CONEXION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. "NO INCLUYE INFRAESTRUCTURA, ESTO QUEDA A CARGO DE LA CONSTRUCTORA EN CASO DE REQUERIRSE. EL DISEÑO SERA VALIDADO POR NUESTRA EMPRESA"	lote	1.0000	21,221.34	VEINTUN MIL DOSCIENTOS VEINTUN PESOS 34/100 M.N	\$ 21,221.34
DOP-459	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA MOD-FG-KIT15A FARGAUS. INCLUYE: MATERIALES, TUBO CONDUIT Y DE PVC DE 3/4", CABLE CAL 4 Y 8, Y ACCESORIOS, COMPACTACION DE COMPUESTO ORGANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	lote	1.0000	12,378.77	DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 77/100 M.N	\$ 12,378.77
DOP-460	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA PARA RAYOS CITYLIGHT MARCA FARGAUS. INCLUYE: MASTIL DE PTR PREFABRICADO DE 3 MTS, MISELANEOS, ABRAZADORES, UNICAL, TUBO DE 3/4" PARED GRUESA, CABLE THW CAL 2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	lote	1.0000	22,367.66	VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N	\$ 22,367.66

**IMPORTE TOTAL CON LETRA**      **Un Millon Setecientos Noventa Y Dos Mil Quinientos Ochenta Y Ocho Pesos 70/100 M.N.**

**SUB-TOTAL \$ 1,545,335.09**  
**16% I.V.A. \$ 247,253.61**  
**GRAN TOTAL \$ 1,792,588.70**

